



Sutartiniai žymėjimai

Žymėjimas	Pavadinimas
—+20—	Proj. gatvės ašinė linija ir Pk+
---	Proj. nuovažos ašinė linija
—	Geodeziškai pamatuoto sklypo riba
---	Proj. dangos kraštas
---	Proj. kelkraštis
---	Proj. remontiniai sudedami vamzdžiai
---	Proj. žvyro danga nuovažose
---	Proj. asfalto danga kelio
---	Proj. veja
---	Proj. keikraščio danga
---	Proj. asfalto danga ties Smilgų gatve
ⓧ	Demontuojamas kelio ženklas
—LD1—	Proj. pokonstruktinis drenžas
○Daš.1	Proj. drenažo apžiūros šuliniai
---	Proj. PVC vamzdžiai
○L1	Proj. drenažo šuliniai
⊙PN-42	Proj. paviršinio vandens nuleistuvai
---	Proj. PP d400 pralaida

Pastabos:

1. Matmenys pateikti metrais. Vykdamas statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
3. Nuovažų vietas ir parametrai tikslinami darbų vykdymo metu, suderinus su Statytoju;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdamas statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinus duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytioms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
7. Tinklų prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudės būtina tikslinti vietoje, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus.
8. Į važiuojamąją dalį patenkantys šuliniai paaukštinami iki projektinio aukščio (rengiami viename lygyje su paviršiumi), įrengiant plaukiojančio tipo liuką 40 t apkrovai.
9. Vykdamas projektą laikytis statybos techninių reglamentų: STR 2.06.04:2014; STR 2.07.01:2003; STR 2.03.02:2005 reikalavimų.

0	2023				Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
Laida	Išleidimo data		STATYBOS PROJEKTO PAVADINIMAS			
Kval. patv. dok. Nr.			Kelio Piniava-Ūta Panevėžio sen. Panevėžio r. sav. (PAN-80) supaprastintas statybos projektas			
20265	PV	E. Andriulienė	2023	DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
32335	PDV	R. Česna	2023	Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500		0
LT	STATYTOJAS IR / (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas	Lapų
	Panevėžio rajono savivaldybės administracija		GI2327-PP-BD-B-02		1	1