

Užsakovas: L.T. ir M.E.

Statytojas: L.T. ir M.E.

Kompleksas: LIEKUPIO G. ATKARPOS PALIŪNIŠKIO K.,
KARSAKIŠKIO SEN., PANEVĖŽIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

Stadija: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Statinio kategorija: NEYPATINGASIS

Komplekso žymuo: 2024-04-TDP-S

Projekto dalis: SUSISIEKIMO

Kvalifikacijos atestato Nr.	Pareigos	Parašas	Pavardė
18667	Projekto dalies vadovas		R. Tolvaiša

2026 M.

TURINYS

1. Panevėžio raj. sav. susisiekimo komunikacijų sąlygos	2 lapai
2. Projektuotojo kvalifikacijos atestatas	1 lapas
3. Projektuotojo individualios veiklos vykdymo pažyma	1 lapas
4. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas	2 lapai
5. Projektavimo darbų užduotis	1 lapas
6. Bendrųjų statinio rodiklių žiniaraštis	1 lapas
7. Normatyvinių dokumentų žiniaraštis	2 lapai
8. Aiškinamasis raštas	3 lapai
9. Techninės specifikacijos	11 lapų
10. Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis	2 lapai
11. Trasos plano brėžinys	2 lapai
12. Išilginio profilio brėžinys	2 lapai
13. Konstrukcinio pjūvio brėžinys	1 lapas
14. Suvestinis inžinerinių tinklų planas	1 lapas
15. Priedai	
16. L. T. registrų centro pažymėjimas	2 lapai
17. L. T. žemės sklypo planas	1 lapas
18. M. E. registrų centro pažymėjimas	2 lapai
19. M. E. žemės sklypo planas	2 lapai
20. NŽT sutikimas	5 lapai
21. Įgaliojimas projektuotojui	1 lapas
22. Įgaliojimas Užsakovui	3 lapai
23. Brėžinių derinimai	7 lapai
24. Toponuotrauka su ataskaita	10 lapų
25. Specialieji reikalavimai	4 lapai

Atestato Nr.	www.gatvesirkeliai.lt Individualios veiklos pažyma Nr. 630899				Liekupio g. atkarpos Paliūniškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas		
					Turinys	Laida	
18667	PDV	R. Tolvaiša		2026-04		0	
Etapas TDP	Užsakovas: L.T. ir M.E.				Žymuo: 2024-04-TDP-S-T	Lapas 1	Lapų 1

**PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, tel. +370 45 58 29 46, faks. +370 45 58 29 75,
el. p. savivaldybe@panrs.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188774594.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774594

2024-09- Nr. (8.12) SD1-
Į 2024-09-01 prašymą

DĖL PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ

Neprieštaraujame, kad savo lėšomis parengtumėte susisiektimo komunikacijų (gatvės) projektą iki žemės sklypo, esantčio adresu Liekupio g. 21 Paliūniškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav., kurio unikalus Nr. 6655-0006-0066, kadastrinis Nr. 6655/006:56 Paliūniškio k.v.prisijungiant prie Liekupio g.

Privalomi reikalavimai:

1. dėl laisvoje valstybinėje žemėje numatomų atlikti darbų gauti Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą;

2. esant poreikiui nuovažoje įrengti ne mažesnio kaip 300 mm skersmens vandens pralaidą, kad būtų sudaryta galimybė paviršiniam vandeniui nutekėti pakelės grioviu. Pralaidos vamzdis turi būti parinktas reikiamo stiprumo, atsižvelgiant į numatomas pravažiuojančio transporto apkrovas;

3. parengtą projektą derinti nustatyta tvarka;

4. prijungimas prie esamos gatvės turi būti sklandus, sujungimo vietoje dangų paviršių altitudžių skirtumas neturi būti didesnis kaip 20 mm.

5. vykdant nuovažos ir kelio dalies įrengimo darbus sugadinta gatvės ar kelkraščio danga, kiti kelio priklausiniai turi būti atstatyti;

6. vykdant žemės darbus įsitikinti, kad darbų zonoje nėra požeminių komunikacijų (vamzdynų, kabelių ir kt.), o nustačius, kad komunikacijos yra, suderinti darbų vykdymą su šių komunikacijų savininkais;

7. prieš darbų pradžią dėl žemės kasimo darbų leidimo išdavimo pateikti prašymą el., paštu karsakiskio_seniunija@panrs.lt, arba atvykus Lėvens g. 16, Karsakiškis, LT-38462 Panevėžio r.

Savivaldybės administracijos direktorius

savivaldybe@panrs.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl prisijungimo sąlygų
Registracija #1	
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-09-13T15:25:49Z, (8.12 Mr)-SD1-2072
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašas #1	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted] Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-13T15:09:03.0000000+03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-13T15:09:16+03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2028-07-08T11:15:59+03:00
Parašas #2	
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted] Vyr. specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-13T15:26:46.0000000+03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-13T15:26:52+03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-10T10:32:18+02:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokobit ADoc v1.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų 2024-09-16 08:29:04

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 18667

Ramūnas Tolvaiša

A.k. 

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transporto statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: susisiekimo, konstrukcijų, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius



Išduotas 2024 m. gegužės 6 d.

Pirmą kartą išduotas 2007 m. rugpjūčio 14 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.ssva.lt

FR0468 forma patvirtinta
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos
viršininko 2002 m. gruodžio 24 d.
įsakymu Nr. 373
(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos
viršininko 2013 m. birželio 25 d.
įsakymo Nr. VA-37 redakcija)

**NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO
PAŽYMA Nr. 630899**

Pažymima, kad RAMŪNAS TOLVAIŠA, identifikacinis numeris *konfidencialu*

nuo 2014-08-19 vykdo individualią veiklą:

<u>711200</u>	<u>Inžinerijos veikla ir su ja susijusios</u>	<u>2014-08-19</u>
(kodas pagal EVRK 2 red.)	techninės konsultacijos	(nuo)
	(veiklos rūšies pavadinimas)	

* EVRK 2 red. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Ši pažyma naudojama tik gyventojo pajamų mokesčio mokėjimo tikslais.

KOPIJA TIKRA

Ramūnas Tolvaiša





Serijs PPCA Nr. 00005103

Polisas (liudijimas) turi visus reikalaujamus rekvizitus ir yra laikomas PVM sąskaita faktūra.
Neapmokestinama PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnio nuostatas (Direktyvos 2006/112/EB nuostata).

Draudikas: „If P&C Insurance AS“ (registracijos Nr. 10100168, Lōōtsa 8A, Talinas, Estijos Respublika. Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje), veikianti per „If P&C Insurance AS“ filialą (kodas 302279548, PVM kodas LT100005135013, užsienio juridinio asmens mokesčių mokėtojo kodas 2900764563, T. Narbuto g. 5, LT-08106 Vilnius. Duomenys apie filialą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre)

Draudėjas: RAMŪNAS TOLVAIŠA, asmens kodas [redacted], mob. tel. +370 [redacted], el. paštas info@gatvesirkeliai.lt

Draudimo objektas: Civilinė atsakomybė profesinių paslaugų užsakovui, tretiesiems asmenims

Draudėjo veikla: Statinių projektavimas

Sutartis galioja: Nuo 2025.08.05 iki 2026.08.04 (imtinai)

Draudimo galiojimo teritorija: Lietuva

Draudimo suma (vienam draudimui): 289.600,00 EUR

Draudimo suma (visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui): 289.600,00 EUR

Franšizė: 2.900,00 EUR

Draudimo rūšis: Statinio projektuotojo CA privalomasis draudimas

Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Draudimo sutarties dalys: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 (Valstybės žinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459)
www.if.lt/projektuotojo-civilines-atsakomybes-draudimo-taisykles-2017
Šis draudimo liudijimas

Draudimo įmoka: 462,00 EUR mokama 2025 metais iki 08-15

Mokėti: SEB bankas, AB, b.k. 70440, a.s. LT477044060001401775
Swedbank, AB, b.k. 73000, a.s. LT447300010000057076
Luminor Bank, AB, b.k. 40100, a.s. LT124010051005099664

Papildomos sąlygos ir informacija: Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant AON BALTIC, UADBB

1. Statinio projektuotojo civilinė atsakomybė draudžiama pagal statinio projektavimo darbų mastą per metus; Draudimo objektu nelaikomi Draudėjo projektuojami objektai ir/ar jų dalys, kurie šios sutarties sudarymo dieną jau yra perduoti užsakovui. Draudimo objektu laikomi Draudėjo šios sutarties sudarymo dieną nebaigti projektuoti objektai ir/ar jų dalys, kurie nėra perduoti užsakovui. Sudarydamas šią sutartį Draudikas vadovaujasi Draudėjo pateikta informacija apie nebaigtus projektuoti objektus ir/ar jų dalis.
2. Pagal statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11 punktą šalių nustatytas laikotarpis yra 5 (penki) metai;
Remiantis statinio projektuotojo privalomojo draudimo taisyklių punktu 15.6, finansiniai nuostoliai, nesusiję su žalos padarymu turtui, asmens sveikatai, gyvybei ir (ar) neatsirandantys kaip žalos turtui, asmens sveikatai, gyvybei pasekmė nėra draudžiami.

3. Draudimo įmoka apskaičiuota esant planuojamoms 30.000 € pajamoms iš statinių projektavimo veiklos per šios draudimo sutarties galiojimo laikotarpį. Jei faktinės Draudėjo pajamos pasibaigus draudimo laikotarpiui viršys prieš sudarant sutartį nurodytas planuojamas pajamas (30.000 €), draudimo įmoka bus perskaičiuojama ir papildoma įmoka bus apskaičiuota remiantis draudimo liudijime numatytu draudimo tarifu (1,54 %) pagal faktines pajamas. Nurodyta draudimo įmoka (462,00 €) yra minimali;

4. Pasibaigus draudimo sutarčiai, nutraukiant draudimo sutartį, pratęsiant draudimo laikotarpį, ne vėliau kaip 20 dienų nuo draudimo laikotarpio pasibaigimo, nutraukimo dienos Draudėjas pateikia Draudikui patikslintus duomenis apie pajamas ir sumoka papildomą įmoką per Draudiko pranešime (sąskaitoje) nustatytą terminą.

Draudėjas, pasirašydamas šią draudimo sutartį, aiškiai ir vienareikšmiškai pareiškia, kad jam nėra pareikšti jokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dėl vykdomos veiklos, taip pat Draudėjui nėra žinomos jokios aplinkybės, dėl kurių gali būti pareikšti tokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dėl vykdomos veiklos. Šio pareiškimo atitikimas tikrovei yra esminė sąlyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti šią draudimo sutartį. Paaiškėjus, kad šis pareiškimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties sąlygų pažeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginė prievolė, įskaitant prievolę mokėti draudimo išmokas.

Draudimo produkto informacinis dokumentas: Susipažinkite su draudimo produkto informaciniu dokumentu mūsų interneto svetainės www.if.lt profesinės civilinės atsakomybės draudimo puslapyje arba sekdami šią nuorodą: <https://www.if.lt/ipid-projektuotojo-civ-atsakomybe>. Jei pageidaujate šį dokumentą gauti kitu būdu – el. paštu ar paštu, parašykite mums draudimas@if.lt arba paskambinkite tel. +370 5 210 8800, ir mes nedelsdami Jums išsiųsime.

Privatumo politika: If P&C Insurance AS filialas (duomenų valdytojas) tvarkys duomenis apie draudėją, apdraustąjį kaip tai numatyta Privatumo politikoje šiais tikslais: 1. Įvertinti draudimo riziką ir apskaičiuoti draudimo įmoką; 2. Sudaryti ir administruoti draudimo sutartį, įskaitant ir pranešto įvykio administravimą bei draudimo išmokos mokėjimą. Sudarydamas draudimo sutartį draudėjas patvirtina, kad susipažino su Privatumo politika (<https://www.if.lt/privatumo-politika>), kuri prieinama adresu www.if.lt.

Ginčų sprendimas: Jei turite pastabų ar esate nepatenkintas mūsų paslaugomis, visuomet galite užpildyti atsiliepimo formą mūsų interneto svetainėje www.if.lt/atsiliepimai, parašyti el. paštu atsiliepimai@if.lt arba paštu T. Narbuto g. 5, LT-08106 Vilnius. Taip pat Jūs galite kreiptis į Lietuvos banką, kuris nagrinėja vartotojų ir draudimo bendrovių ginčus. Lietuvos banko kontaktai: tel. 8 800 50 500, el. paštas info@lb.lt, Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, www.lb.lt.

Sutarties vykdymas: Draudiko adresas korespondencijai ir sutarties vykdymui: If P&C Insurance AS filialas, adresas: T. Narbuto g. 5, LT-08106 Vilnius, kodas: 302279548, telefonas: +370 5 210 8800, tinklapio adresas: www.if.lt. Apie įvykį praneškite mums užpildydami pranešimo formą mūsų tinklalapyje www.if.lt. Draudėjo adresas korespondencijai: RAMŪNAS TOLVAIŠA, [redacted], el. paštas info@gatvesirkeliai.lt.

2025.07.14

Pasirašydamas šį draudimo liudijimą ir/ar sumokėdamas pirmąją draudimo įmoką pagal jį, Draudėjas patvirtina, kad šiame draudimo liudijime nurodytų draudimo taisyklių kopiją gavo, su taisyklėmis susipažino ir su jomis sutinka.

If P&C Insurance AS filialas

"If P&C Insurance AS" filialo Lietuvoje direktoriaus



RAMŪNAS TOLVAIŠA

2025-07-02



UŽDUOTIS

2025-05-11

Mes, [redacted], teikiame tokią užduotį:

- Paruošti techninį darbo projektą pagal išduotas Panevėžio rajono savivaldybės prisijungimo sąlygas 2024-09-13 Nr. (8.12 Mr)-SD1-2072;
- Suprojektuoti privažiavimo kelią, kurio ilgis apie 110 m;
- Privažiavimo kelią iki [redacted] projektuoti su asfaltbetonio danga, o iki [redacted] sklypo – su žvyro danga;
- Numatyti privažiavimo kelią 3,50 m pločio su 1,00 m pločio kelkraščiais iš abiejų kelio pusių;
- Nenumatyti vandens nuvedimo sistemos (pralaidų, infiltracinių šulinių);
- Techninį darbo projektą suderinti su Panevėžio rajono savivaldybės administracija, AB Telia, AB ESO;
- Statybos vieta – Privažiavimo kelio prie sklypo adresu Liekupio g. 21 Paliūniškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav., kurio unikalus Nr. 6655-0006-0066, įrengimas prisijungiant prie Liekupio g.

.

Užsakovas:



.

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

TVIRTINU:

I. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1.1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):			
1.1.1. kategorija		Ds	
1.1.2. ilgis*	m	110,0	
1.1.3. važiuojamosios dalies plotis	m	3,50	
1.1.4. kelkraščių plotis	m	1,00	
1.1.5. eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.1.6. eismo juostos plotis	m	3,50	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų

Statinio projekto dalies vadovas Ramūnas Tolvaiša

At. Nr. 18667, 2026-04-10

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Atestato Nr.	www.gatvesirkeliai.lt Individualios veiklos pažyma Nr. 630899				Liekupio g. atkarpos Paliūniškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas		
					Bendrųjų statinio rodiklių žiniaraštis		Laida
18667	PDV	R. Tolvaiša		2026-04			0
Etapas	Užsakovas:				Žymuo:		Lapas
TDP	L.T. ir M.E.				2024-04-TDP-S-BSR		Lapų
						1	1

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ PAGRINDU PARENGTAS
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS SĄRAŠAS

1.1. ĮSTATYMAI

1.	STATYBOS ĮSTATYMAS
2.	LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMAS

1.2. STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

3.	STR 1.01.08:2002	„STATINIO STATYBOS RŪŠYS“;
4.	STR 1.01.03:2017	„STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS“;
5.	STR 1.04.04:2017	„STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“;
6.	STR 1.05.01:2017	„STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS“;
7.	STR 1.06.01:2016	„STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“;
8.	KTR 1.01:2008	„AUTOMOBILIŲ KELIAI“

1.3. PROJEKTAVIMO, ĮRENGIMO IR STATYBOS TAISYKLĖS

9.	KPT SDK	„AUTOMOBILIŲ KELIŲ STANDARTIZUOTŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO TAISYKLĖS“;
10.	IT ASFALTAS 25	„AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS ASFALTO SLUOKSNIŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS“;
11.	IT TRINKELĖS 14	„AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS IŠ TRINKELIŲ

Atestato Nr.	www.gatvesirkeliai.lt Individualios veiklos pažyma Nr. 630899				Liekupio g. atkarpos Paliūniškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas		
					Normatyvinių dokumentų žiniaraštis	Laida	
18667	PDV	R. Tolvaiša		2026-04		0	
Etapas	Užsakovas:				Žymuo:	Lapas	Lapų
TDP	L.T. ir M.E.				2024-04-TDP-S-ND	1	2

		IR PLOKŠČIŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS“;
12.	IT SBR 19	„AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS SLUOKSNIŲ BE RIŠIKLIŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS“;
13.	IT ŽS 17	AUTOMOBILIŲ KELIŲ ŽEMĖS DARBŲ ATLIKIMO IR ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS
14.	TRAT SST 14	AUTOMOBILIŲ KELIŲ SIGNALINIŲ STULPELIŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS IR ĮRENGIMO TAISYKLĖS
15.	KPT VNS 16	AUTOMOBILIŲ KELIŲ VANDENS NULEIDIMO SISTEMŲ PROJEKTAVIMO TAISYKLĖS

1.4. REKOMENDACIJOS

16.	R IGGT 15	AUTOMOBILIŲ KELIŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ IR GEOTECHNINIŲ BEI STATINIO TYRIMŲ REKOMENDACIJOS
-----	------------------	---

1.5. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAI

17.	TRA SBR 19	„AUTOMOBILIŲ KELIŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIŲ, NAUDOJAMŲ SLUOKSNIAMS BE RIŠIKLIŲ, TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS“;
18.	TRA SBR 19	AUTOMOBILIŲ KELIŲ NESURIŠTŲJŲ MIŠINIŲ IR GRUNTŲ, NAUDOJAMŲ SLUOKSNIAMS BE RIŠIKLIŲ, TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS
19.	TRA ASFALTAS 24	AUTOMOBILIŲ KELIŲ ASFALTO MIŠINIŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

1.6. STANDARTAI

20.	LST 1331:2015	„AUTOMOBILIŲ KELIŲ GRUNTAI. KLASIFIKACIJA“;
-----	----------------------	---

Taipogi gali būti naudojami ir kiti čia nepaminėti lygiaverčiai norminiai dokumentai, standartai, užtikrinantys tą pačią kokybę.

Atestato Nr. 18667	L.T. ir M.E.	2024-04-TDP-S-ND	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			2	2	0

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Objektas: Liekupio g. atkarpos Paliūniškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas

Projektiniai sprendimai

Pagal Panevėžio rajono savivaldybės administracijos išduotas susisiektimo komunikacijų projektavimo sąlygas Nr. (8.12Mr)-SD1-2072, 2024-09-13 yra projektuojama Liekupio g. atkarpa Paliūniškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav.

Prieš darbų pradžią dėl žemės kasimo darbų leidimo išdavimo pateikti prašymą el. paštu karsakiskio_seniunija@panrs.lt, arba atvykus Lėvens g. 16, Karsakiškis, LT-38462 Panevėžio r.

Gatvės plotis – 3,50 m (įrengus asfaltbetonio / žvyro dangą), kelkraščiai po 1,0 m iš abiejų kelio pusių. Skaičiuojamasis privažiavimo kelio transporto greitis 20 km/val.

Projektuojamos gatvės atkarpą iki [redacted] sklypo įrengti su asfaltbetonio danga, o iki [redacted] sklypo – su žvyro danga.

Rangovui privaloma sklandžiai suvesti projektuojamas ir esamas dangas.

Nuovažų vietos gali būti tikslinamos atsižvelgiant į būsimų gyvenamųjų namų išsidėstymą.

Jei atliekant žemės darbus bus aptinkama archeologinių radinių ar kitų vertingųjų savybių turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui ir sustabdyti darbus. Darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. nustatyta tvarka (Žin., 2004, Nr. 153-5571; 2012, Nr. 136-6960).

Vandens nuleidimo įrenginiai

Remiantis Užsakovo užduotimi vandens nuleidimo įrenginiai neprojektuojami. Esama pralaida, esanti Pk 0+02 yra paliekama, atliekamas jos pravalymas.

Atestato Nr.	www.gatvesirkeliai.lt Individualios veiklos pažyma Nr. 630899				Liekupio g. atkarpos Paliūniškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas		
					Aiškinamasis raštas		Laida
18667	PDV	R. Tolvaiša		2026-04			0
Etapas	Užsakovas:				Žymuo:		Lapas
TDP	L.T. ir M.E.				2024-04-TDP-S-AR		Lapų
						1	3

Dangų konstrukcijos

Projektuojamo kelio dangos konstrukcijų sluoksniai parinkti vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis, patvirtintomis Susisiekimo ministro įsakymu 2025-03-28 Nr. 3-127.

Dangos konstrukcija parinkta pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėms, 14 lentelę, kai apkrovos tipas - lengva: retas transporto priemonių su 5 t ašies apkrova važiavimas ir išimtinis transporto priemonių su 11,5 t ašies apkrova važiavimas.

Projektuojama dangos konstrukcija:

1. žvyro dangos sluoksnis be rišiklių iš mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/22 h=5,0 cm;
2. skaldos pagrindo sluoksnis iš mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h=20,0 cm;
3. apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš gamtinio smėlio, h=40,0 cm;
4. esama dangos konstrukcija.

Tarp Pk 0+00 – Pk 0+30 įrengiamas dangos pagrindo asfaltbetonio mišinys AC 16 PD, h=6,0 cm.

Eismo organizavimas

Projektuojamame kelio ruože kelio vertikalieji ženklai ir atitvarai nerengiami.

Aplinkos apsauga

Naujos statybos darbai turės minimalų poveikį gamtai, dėl sąlyginai nedidelių darbų apimčių.

Projektuojamame ruože nekertami medžiai ar krūmai.

Nuo esamo kelio šonų nuimamas derlingas dirvožemio sluoksnis ir sustumiamas į krūvas. Kelio pylimų šlaitai bus sutvirtinti dirvožemiu, h=6,0 cm pašalintu nuo esamo kelio šlaitų.

Atestato Nr. 18667	L.T. ir M.E.	2024-04-TDP-S-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			2	3	0

Komunikacijos

Rangovas prieš pradėdamas vykdyti darbus privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.

Ties elektros kabeliais, vandentiekiu ir nuotekomis bei melioracijos drenažu žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu.

Pastaba: elektros dalies kabelio apsauga / perklojimas paruoštas atskiru projektu, kurio investicinis Nr. E2N54B7077, projekto Nr. 202501/3-TP-E.

Atestato Nr. 18667	L.T. ir M.E.	2024-04-TDP-S-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			3	3	0

Techninės specifikacijos

1. Žemės darbai

Žemės darbai atliekami vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei IT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“.

Pagrindines žemės darbų apimtis sudarys teritorijos išlyginimo (planiravimo darbai), lovio iškasimas ir paruošimas dangos konstrukcijai įrengti. Dangos dugno natūralūs gruntai turi būti sutankinti laikantys IT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių“ reikalavimų.

Vykdamas žemės darbus kabelių apsaugos zonoje būtina iškviešti inžinerinius tinklus eksploatuojančios įmonės atstovus bei nužymėti inžinerinio tinklo trasą. Jei statybos aikštelėje požeminių inžinerinių statinių vietos tiksliai nežinomos, šių statinių savininkai (naudotojai, valdytojai) ar jų atstovai privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli šių statinių vieta.

Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (geodezinėje nuotraukoje) nenurodyti inžineriniai statiniai ar tinklai, darbai laikinai sustabdomi. Statinio statybos rangovas išsiaiškina, kam priklauso inžineriniai statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką ir leidžia tęsti darbus. Jei atliekantis žemės darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, statinio statybos rangovas apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Šiuo atveju žemės darbai gali būti tęsiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių ar archeologinio paveldo sugadinimą, saugomų augalų rūšių ir bendrijų radaviečių ar augimviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdamas žemės darbus atsako statinio statybos rangovas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai ir kiti teisės aktai nenumato kitaip.

Atkastieji požeminiai inžineriniai statiniai užpilami gruntu, dalyvaujant jų savininkams (naudotojams) ar jų atstovams. Apie užpylimo darbų pradžią inžinerinių statinių savininkams turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš parą. Užpilamas gruntas sutankinamas.

Vykdamas žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius bei priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis – ir kultūros

Atestato Nr.	www.gatvesirkeliai.lt Individualios veiklos pažyma Nr. 630899				Liekupio g. atkarpos Paliūniškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas		
					Techninės specifikacijos		Laida
18667	PDV	R. Tolvaiša		2026-04			0
Etapas TDP	Užsakovas: L.T. ir M.E.				Žymuo: 2024-04-TDP-S-TS		Lapas 1
							Lapų 12

paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas. Derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugomas nustatyta tvarka.

Jei žemės darbų metu pastebimi kokie nors nukrypimai, kurie galėtų pakenkti statybai, Rangovas turi nedelsdamas apie tokius nukrypimus pranešti Užsakovui.

1.1. Žemės darbai po naujų dangų konstrukcijomis

Iškasus vietinį gruntą lovio padas išlyginamas pagal projektinius aukščius ir sutankinamas tiek, kad deformacijos modulis atitiktų $E_{v2} \geq 45$ MPa.

Paviršius gali nukrypti nuo projektinių aukščių ne daugiau kaip 3 cm.

1.2. Sankasos įrengimas

Jei nuovažai įrengti naudojamas piltinis gruntas, piltinio grunto naudojamo sankasai formuoti savybės nustatomos tyrimais. Gruntas turi būti tinkamas sankasai formuoti, pagal LST 1331:2015 gruntų klasifikaciją, tinkami gruntai kelio sankasai įrengti yra: 1) ŽG, ŽP, (labai geri gruntai) 2) ŽB, SB, SG, SP, ŽD, ŽM, ŽM0, SD, SM, SM0 (tinkami gruntai). Rangovas turi pateikti Užsakovui tinkamumo bandymais nustatytus tyrimo rezultatus. Gruntas turi būti paskleidžiamas sluoksniu ištisai per visą sankasos plotį. Sankasa rengiama ir formuojama vadovaujantis IT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis“.

Jei žemės darbų metu pastebimi kokie nors nukrypimai, kurie galėtų pakenkti statybai, Rangovas turi nedelsdamas apie tokius nukrypimus pranešti Užsakovui.

Sankasos padas po projektuojamu pylimu turi būti išlygintas. Jei esamo grunto neįmanoma sutankinti iki $E_{v2} \geq 45$ MPa, tai virš jo paklojamas geokompozitas (geotinklo ir geotekstilės derinys), tuomet pilamas piltinis gruntas ir tankinamas tolygiai sluoksniais ne storesniais kaip 0,30 m, kad būtų pasiekta sutankinimo rodiklio reikšmė $DPr=100\%$ (IT ŽS 17). Reikalavimas dangų konstrukcijos žemės sankasos viršaus (lovio dugno) gruntui - deformacijos modulio reikšmė turi būti $E_{v2} \geq 45$ MPa.

Šlaitų zona turi būti kruopščiai sutankinama. Projektiniai šlaitų nuolydžiai 1:1,5.

Įrengiant žemės sankasą ir dangos konstrukcijos lovio dugną po projektuojamomis dangomis būtina vadovautis IT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių“ reikalavimais.

Pagal LST 1331:2002 priimama, kad gruntai priskiriami vidutiniškai kasamiems gruntams (nuo minkštos iki kietos konsistencijos). Yra numatytas sankasos stiprinimas pagal KPT SDK VI skyriaus antrą skirsnį. Priimama, kad sankasos gruntai pagal jautrumą šalčiui priskiriami F2-F3 klasės gruntams ir vadovaujantis KPT SDK 19, 74 punktu, sankasos pagerinimui yra numatytas sankasos viršutinio sluoksnio (ne mažiau kaip 15 cm storio) pakeitimas geresnių savybių gruntu. Pagerintieji gruntai – gruntai, kurių fizinės ir (arba) mechaninės savybės pagerinamos mechaniniu būdu, t.y.: pakeičiant jų

Atestato Nr. 18667	L.T. ir M.E.	2024-04-TDP-S-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			2	12	0

granuliometrinę sudėtį (sudarant optimaliuosius grunto mišinius), pridedant skeletingų priedų (žvyro, skaldos, šlako ir kt.), arba cheminiu būdu – įmaišant iki 4 % kalkių. Rangovas pasirenka viena iš būdų kaip pagerinti gruntą.

2. Kelio danga

Dangų konstrukcija parinkta vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-16.

Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis (šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis)

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį sudaro šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos, kurios sutankintoje būklėje turi būti pakankamai laidžios vandeniui (laidumo vandeniui rodiklis $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s pagal TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašą). Mažiausias deformacijos modulis E_{v2} virš apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio turi būti 80 MN/m². Tokį atsparumą galima pasiekti, naudojant šiuos medžiagų mišinius (kai žemės sankasos viršaus deformacijos modulis $E_v \geq 45$ MN/m²):

1. Žvyras ŽB, ŽP ir ŽG grupių pagal LST 1331 (arba lygiavertis), bei jo smėlio mišiniai
2. Smėlis SB, SG ir SP grupių pagal LST 1331 (arba lygiavertis), bei jo ir žvyro mišiniai

Apsauginio šalčiui atsparaus mineralinio sluoksnio išbandymas vykdomas pagal LST 1361.1-13 (arba lygiavertis).

Pagrindo sluoksniui medžiagos turi būti išbarstytos tolygiais sluoksniais ir sutankintos, pasiekiant sutankinimo rodiklį $D_{pT} = 100\%$.

Užbaigto apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio storis turi atitikti brėžiniuose nurodytą storį - 40 cm.

Visos apatinio pagrindo dalys su trūkumais turi būti rekonstruotos ir atitikti techninius dokumentus, ir visa tai turi būti atlikta rangovo sąskaita (silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų pašalinimas, profilio išlyginimas).

Užbaigto apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo paviršius turi būti lygus be duobių, be paliktų vėžių, įdaubų, atliekų arba kitų defektų ir turi būti tikslaus skerspjuvio.

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip $\pm 4,0$ cm.

Skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip $\pm 0,5$ %.

Matuojant lygumą, prošvaisos po 3 m ilgio linijuote neturi būti didesnės kaip 3,0 cm.

Pločiai neturi nukrypti nuo projekcinio daugiau kaip $\pm 10,0$ cm.

Atestato Nr. 18667	L.T. ir M.E.	2024-04-TDP-S-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			3	12	0

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis neturi būti daugiau kaip 15% mažesnis už projektinį storį.

Įrengiant apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį būtina vadovautis IT SBR 19 VII skyriumi.

Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis turi būti įrengiamas, vadovaujantis kelio projektu ir Statybos rekomendacijomis.

Dangos pagrindas

Dangos pagrindo mineralinė medžiaga turi būti išbarstyta ir sutankinta sluoksniais iki maksimalaus sluoksnio storio ir palaistyta. Sutankinimo rodiklis turi būti ne mažesnis kaip $D_{pr}=103\%$, o deformacijos modulis virš sluoksnio viršaus $E_{v2}=120 \text{ Mn/m}^2$.

Mineralinių medžiagų išbandymas vykdomas pagal LST EN 932-1:2001 (arba lygiavertis).

Mineralinė medžiaga turi būti švari, be molio, priemolio dalelių ir kitokių grumstelių. Medžiaga vežama savivarčiais, stumiama buldozeriu, paviršius galutinai suformuojamas autogreideriu (DZ-180A, DZ-122A- šiuolaikiniai kompiuterizuoti). Skaldos sluoksnis beriamas 30 % storesnis, nes tiek jis sutankėja.

Užbaigtas pagrindo sluoksnis turi atitikti projektinius geometrinius matmenis.

Darbų kontrolė ir priėmimas turi būti atliekami pagal IT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. Visus pastebėtus trūkumus rangovas turi pataisyti savo sąskaita.

Pagrindo sluoksniai be rišiklių iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių turi būti rengiami prisilaikant IT SBR 19 ir TRA SBR 19 reikalavimų.

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti TRA SBR 19, IT SBR 19 reikalavimus.

Įrengiant skaldos pagrindo sluoksnį būtina vadovautis IT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“, VIII skyriaus reikalavimais.

Leistini nukrypimai pagrindui iš skaldos mišinių:

1. Projektiniai aukščiai $\leq 4,0 \text{ cm}$.
2. Skersinis nuolydis $\leq 0,5\%$.
3. Lygumas. Maksimali prošvaisa po 3 m linuote $\leq 2 \text{ cm}$.
4. Faktinis storis $\leq 10\%$, mažesnis už numatytą projektinį storį. Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,5 cm mažesnė už projektinį sluoksnio storį.
5. Sluoksnio plotis $\leq 10 \text{ cm}$.

Atestato Nr. 18667	L.T. ir M.E.	2024-04-TDP-S-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			4	12	0

Dangos asfaltbetonis

Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnio įrengimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24, TRA SBR 19, TRA ASFALTAS 24, TRA BE 08/15, TRA BITUMAS 23 ir kitus techninius nuostatus.

Asfalto mišiniams gaminti naudojami klampieji kelių bitumai. Rišikliai turi atitikti LST EN 12591; LST EN 14023 bei TRA BITUMAS 23.

Asfalto sluoksnių siūlės, prijungtys ir sandarintos siūlės bei briaunų formavimas įrengiamas pagal ĮT ASFALTAS 24.

TRANSPORTAVIMAS

Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja medžiaga, kuri nedarytų asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi ĮT ASFALTAS 08 VI skyriaus V skirsnio 4 lentelėje pateiktų mišinio temperatūros ribinių verčių.

STATYBA

Asfaltbetonio sluoksniai neklojami, jei apatinis skaldos pagrindo sluoksnio paviršius yra šlapias.

Esamas apatinis sluoksnis (pasluoksnis), ant kurio bus įrengiamas asfalto sluoksnis turi būti švarus ir be sniego bei ledo, o jei reikia pagruntuotas, iš anksto tinkamai paruošiamas ir turi būti priimtas užsakovo. Pagrindas turi būti pakankamai stabilus, stiprus, lygus, tinkamo profilio ir išlaikantis apkrovas, atitinkantys projekto sąlygas, techninių reglamentų ir kitų norminių dokumentų reikalavimus.

Mišinys klojamas ir tankinamas karštas.

Asfalto dangos - pagrindo sluoksnis AC 16 PD, h-0,08 m esant žemesnei kaip 0°C oro temperatūrai, nerengiamas. Asfalto sluoksniai įrengiami taip, kad jų savybės visame plote būtų kuo tolygesnės ir kad būtų įvykdyti nustatyti reikalavimai.

ASFALTBETONIO DANGOS SLUOKSNIŲ ĮRENGIMO KOKYBĖS KONTROLĖ

Asfaltbetonio dangos sluoksnių įrengimo kokybė kontroliuojama pagal ĮT ASFALTAS 24, XII skyriaus reikalavimus ir šio skyriaus 25 lentelės reikalavimus.

Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiški ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Jis privalo visus per garantinį laikotarpį atsiradusius defektus pašalinti savo lėšomis. Rangovas neatsako už atliktų darbų kokybę, jeigu prieš darbų pradžią, buvo raštu pranešęs apie

Atestato Nr. 18667	L.T. ir M.E.	2024-04-TDP-S-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			5	12	0

užsakovo tiekto arba nurodyto naudoti medžiagų trūkumus, apie nekokybiškus kitų rangovų paruošiamuosius darbus.

Viršutinis dangos sluoksnis sudaro patvarų, eismui saugų (šiurkštų, pastovų ir lygų) bei mažo liekamojo akytumo nusidėvėjimui sluoksnį. Mišinys projektuojamas ir įrengiamas pagal IT ASFALTAS 08.

Paprastai asfaltbetonio mišinys klojamas mechanizuotai, t.y. asfaltbetonio klotuvu. Rankiniu būdu mišinys gali būti klojamas mažesniuose plotuose, prie vandens surinkimo šulinėlių bei inž. komunikacijų liukų ir kt.

Asfaltbetonio mišinio temperatūra klotuve turi būti tokia, kad paklotą mišinį būtų galima optimaliai sutankinti (t.y. pakloto mišinio temperatūra turi likti ne mažesnė kaip optimali tankinimo temperatūra).

Tankinimo priemonių skaičius, rūšis ir svoris suderinami su klojimo darbų našumu, sluoksnio storiumi, mišinio rūšimi bei atmosferinėmis, metų laiko ir vietovės sąlygomis. Jei įmanoma, ruožo pradžioje reiktų atlikti bandomąjį sutankinimą. Volu tankinama taip, kad klojamame sluoksnyje neatsirastų jokių provėžų ir nelygumų. Tankinimo priemonėms draudžiama stovėti ant naujai pakloto dangos sluoksnio, kol jis neatvėsęs ir nelieta mechanizmų stovėjimo pėdsakų.

Dangos sluoksnio kraštai, išilginės ir skersinės sandūros turi būti taip tolygiai sutankintos, kad paviršiaus savybės būtų vienodos. Jei dangos sluoksnių įrengimas nutraukiamas kokiam nors laiko tarpui, per kurį paklotas sluoksnis gali atvėsti, tai klotuvas privalo nuvažiuoti tiek, kad būtų galima reikiama sutankinti paskiausiai paklotą mišinį.

Klojant dangą atskirais sluoksniais, atskirų sluoksnių skersinės siūlės reikia perdengti bent 20 cm. Tai galioja ir išilginėms siūlėms, kai šį reikalavimą galima įvykdyti (kai išilginė siūlė sutampa su skersinio profilio lūžiu, tai šio reikalavimo įvykdyti neįmanoma).

Dangos sluoksnių siūlės turi būti tiesios. Išilginės siūlės priderinamos prie kelio trasos linijos, o skersiniai dangos sluoksnių sujungimai įrengiami statmenai kelio ašiai.

Visų dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių siūlės šonai visu plotu ir pakankamu kiekiu turi būti padengiami bitumine mase.

Viršutinio sluoksnio voluojamojo asfalto prijungtys prie gretimų elementų įrengiamos kaip sandarinimo siūlės. Išilginės sandarintos siūlės neturi būti išdėstytos rato važiavimo vietoje arba dangos ženklinimo srityje.

Sandarintos siūlės gali būti įrengiamos panaudojant sandariklio masę arba sandariklio juostas.

Siūlių sandariklio masė ar juostos turi atitikti galiojančius techninių reikalavimų normatyvinius dokumentus.

Išilginių ir skersinių prijungčių sandarintų siūlių plotis turi būti:

Atestato Nr. 18667	L.T. ir M.E.	2024-04-TDP-S-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			6	12	0

- mažiausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm;
- mažiausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm.

Sandarintų siūlių įrengimo darbai atliekami pagal galiojančius normatyvinius dokumentus.

Asfaltbetonio dangų įrengimo darbų priėmimas vykdomas pagal IT ASFALTAS 24, XIII skyriaus reikalavimus, o defektų pašalinimas pagal - IT ASFALTAS 24, XIV skyriaus reikalavimus.

Kelkraščiai sutvirtinimi skaldažole: 15,0 % dirvožemis ir 85,0 % skalda fr. 16/22, h-0,06 m.

3. Medžių, dirvožemio ir iškaskamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos, iškasų įrengimas

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, reikia prisilaikyti statybos taisyklių „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės IT ŽS 17“ reikalavimų.

Prieš pradėdant dangos įrengimo darbus pašalinami krūmai (jei tokie užaugtų iki nuvažos statybos pradžios), trukdantys trasos bei pakelės griovių įrengimui. Iki statybos darbų pradžios iškertami sankasos įrengimui trukdantys medžiai.

Toliau, kasamas augalinis gruntas (h~0,20 m) nuo esamos žemės sankasos šlaitų bei gretimų plotų, kur numatoma atlikti žemės darbus ir vėliau panaudoti statybų pažeistiems plotams atgaivinti. Siekiant išvengti neigiamo poveikio dirvožemiui statybos metu, reikia laikytis šių reikalavimų:

- Parinkti tinkamą vietą derlingo dirvožemio saugojimui.
- Statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu reikia laikyti kuo mažiau nestabilizuotų plotų.
- Atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę sutvirtinti (stabilizuoti). Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtą derlingą dirvožemį greitai augančiais augmenijai sėti. Pylimų ir iškasų šlaitai sutvirtinami 6 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjami žole.

Įrenginėjant iškaskas reikia įvertinti gruntinio vandens ir prasiskverbiančio vandens kilimo galimybę, kuri padidintų iškaskos šlaitų griuvimo riziką. Nuo iškaskos šlaito viršutinio krašto būtų paliktas mažiausiai 1 m pločio laisvas plotas. Šioje zonoje negalima planuoti judėjimo arba laikyti medžiagų, kadangi krintančios medžiagos arba griūvantys šlaitai gali sužeisti žmones. Statybvietėje esantys pavojingi aukščių skirtumai, iškaskos, duobės, ir pan. turi būti saugiai atitveriami, uždengiami arba kitaip tinkamai apsaugomi, kad neįkristų žmonės ar darbo priemonės.

Žemės kasimo darbai, įskaitant iškaskų kasimą, vamzdžių arba kabelių atkasimą kt., atliekami naudojant tinkamas šlaitų konstrukcijas, sutvirtinimus ar kitokias tinkamas priemones, kad būtų sumažinta žemių nuošliaužos rizika.

Atestato Nr. 18667	L.T. ir M.E.	2024-04-TDP-S-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			7	12	0

Priemonių reikia imtis atsižvelgiant į grunto savybes ir, pavyzdžiui, netoliese gali būti senesnės iškasos su nesutvirtintu gruntu ar gali veikti atmosferos sąlygos. Be to, reikia atsižvelgti į ypatingas apkrovas, esančias arti iškasų, arba darbus šalia jų, kurie gali sukelti vibracijas.

Įrengiant šlaitines iškasas turime laikytis sekančių nurodymų:

- Užtikrinti prie iškasos besiribojančių statinių stabilumą;
- Apsaugoti nuo pažeidimų esamas komunikacijų linijas (dujų, vandens, nuotekų, elektros, telefono ir t.t.);
- Nukasti iškasų sienas pagal grunto rūšį ir vietines sąlygas. Laikytis projekte nurodyto šlaito įrengimo kampo;
- Atsižvelgti į kranų, transporto priemonių ir statybos mašinų apkrovos poveikį į gruntą ir laikytis saugaus atstumo;
- Neapkrauti mažiausiai 1,0 m pločio apsauginį ruožą prie viršutinio iškasos krašto;

4. Susidarančios statybinės atliekos

Statybvietę įrengti taip, kad rangovai galėtų tinkamai šalinti atliekas. Atliekas reikia šalinti taip, kad jos nedarytų žalingo poveikio statybvietės darbuotojų sveikatai.

Automobilių kelių tiesimo, rekonstravimo bei priežiūros metu išrautus kelmus bei nugenėtas medžių šakas smulkinti. Tuomet susmulkintas medienos atraižas, pjuvenas, drožles, žievę reikėtų kompostuoti arba panaudoti šlaitų stiprinimui ar augalinio dirvožemio sluoksnio tręšimui.

5. Laikinos sandėliavimo aikštelės medžiagoms sandėliuoti, mechanizmams laikyti, judėjimo keliai

Projekte nėra numatyta konkreti medžiagų sandėliavimo ir mechanizmų laikymo aikštelė (jos įrengimą rangovas įsivertina pats). Žemiau pateiktos rekomendacijos nuovažos įrengimui.

Statybvietėje įrengiama tiek ir tokio dydžio bei pobūdžio judėjimo kelių, kad judėjimas darbuotojų saugai ar sveikatai nekeltų pavojaus. Priėjimo ir transportavimo keliai bei eismo rajonai turi būti įrengti taip, kad būtų galima naudoti atitinkamas pagalbines technines priemones. Judėjimo kelius transporto priemonėms ir pėstiesiems reikia stengtis įrengti atskirai, o eismą - vienakryptį. Jei to padaryti neįmanoma, tarp transporto priemonių ir pėsčiųjų turi būti tinkamas saugus atstumas.

Įrengiant judėjimo kelius būtina užtikrinti:

- kad nepaisant oro sąlygų, keliai būtų patikimi;
- kad nuo kelio ir stovėjimo aikštelės iki persirengimo patalpos būtų galima vaikščioti apsiavus įprasta avalyne;
- eismo kelių ir darbo vietų paviršius (danga) visada turi būti švari, be jokių medžiagų ir daiktų, kurie keltų pavojų eismui. Šuliniai, duobės ir pan. uždengiamos arba atitveriamos;

Atestato Nr. 18667	L.T. ir M.E.	2024-04-TDP-S-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			8	12	0

Vadovautis vietų aptvėrimo automobilių keliuose instrukcija DVAI-03, suderinta Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos.

6. Nuotekų šalinimo ir surinkimo galimybės ir sąlygos statybos metu

Statybos metu ypatingų priemonių nuotekų surinkimui nenumatyta. Todėl rangovas turi užtikrinti, kad į nuotekas nepatektų labiausiai tikėtinų ir ypač kenksmingų gamtai naftos produktų.

7. Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos bei higienos reikalavimai ir sąlygos

Darbo vietas objektuose įrengti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 24 d įsakymu Nr. 184/282 patvirtintus „*DARBOVIEČIŲ ĮRENGIMO STATYBVIETĖSE NUOSTATUS*.”

Ištrauka iš Nuostatų.

1. Darbų vadovas arba statytojas (užsakovas), kai jie darbuotojų atžvilgiu yra darbdaviai, atsako už darbuotoją, su kuriuo sudaryta darbo sutartis, saugą ir sveikatą darbe Statybvietėje, nors ir įgalioja vieną ar kelis koordinatorius vykdyti 10 ir 11 punktuose nurodytus reikalavimus.

2. Statybos metu statybvietėje darbdavys privalo vykdyti **Žmonių saugos darbe įstatymu** ir kitais saugos ir sveikatos darbe teisės aktais nustatytas darbdavio prievolės bei užtikrinti:

2.1. tvarką ir švarą statybvietėje;

2.2. tinkamą darbo vietų išdėstymą, atsižvelgiant į priėjimo prie šių darbo vietų sąlygas bei judėjimo kelius arba zonas;

2.3. saugias įvairių medžiagų naudojimo sąlygas;

2.4. įrenginių ir įrangos techninę priežiūrą, jų patikrinimą prieš naudojimą ir reguliarią kontrolę siekiant pašalinti trūkumus, galinčius pakenkti darbuotojų saugai ir sveikatai;

2.5. įvairių medžiagų atskyrimą ir sandėliavimo vietų įrengimą, ypač jei tai pavojingos žaliavos arba medžiagos;

2.6. panaudotų pavojingų medžiagų tinkamą šalinimą;

2.7. atliekų ir statybinių šiukšlių sandėliavimą ir išvežimą;

2.8. darbų arba darbų etapų normalią trukmę ir eiliškumą, numatytus statybos darbų vykdymo projektuose, darbų ar jų etapų trukmės koregavimą atsižvelgiant į darbų eigą.

8. Saugos ir sveikatos darbe specialieji minimalūs reikalavimai statybviečių darbo vietoms, įrengiamoms lauke

Siekiant užtikrinti saugų darbą, vadovautis šiais dokumentais:

Atestato Nr. 18667	L.T. ir M.E.	2024-04-TDP-S-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			9	12	0

- Statybos rekomendacijos R 39-06 „Kelių tiesimas ir techninė priežiūra. Sauga darbe".
LAKD prie Susisiekimo ministerijos, pirmasis leidimas, Vilnius 2006.

- Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, Vilnius 2004.

Šiame skyriuje nustatomi privalomi saugos ir sveikatos darbe reikalavimai darbo vietoms, įrengiamoms statybviečių lauke.

1. prieš darbų pradžią privalo būti patikslinta statybvietėje esančių įrenginių paskirtis, jie patikrinti ir aiškiai pažymėti;

2. elektros oro linijos pagal galimybę privalo būti iškeltos už statybvietės ribų; jeigu elektros oro linijos negalima iškelti, tai elektros srovė privalo būti išjungta. Jei to negalima padaryti, oro liniją reikia atitverti ir garantuoti, kad transporto priemonės ir įrenginiai nepatektų į oro linijos apsauginę zoną. Jei statybvietėje transporto priemonės turi važiuoti po oro linija, privalo būti įrengti įspėjamieji ženklai ir kabantieji aptvarai.

3. Atmosferos poveikiai:

3.1. darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo atmosferos veiksnių, kurie gali pakenkti jų saugai ir sveikatai.

Medžiagos ir įrenginiai privalo būti išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti.

Prireikus privalo būti uždengtos perėjos arba į pavojingas zonas neprivalo būti įėjimo.

3.2. kopėčios privalo būti pakankamai tvirtos ir reikiamai prižiūrimos. Jos privalo būti tinkamai naudojamos atitinkamose vietose ir pagal paskirtį;

4. Transporto priemonės, žemės darbų mašinos ir transportavimo įrenginiai:

4.1 visos transporto priemonės, žemės darbų mašinos ir transportavimo įrengimai privalo būti tinkamai suprojektuoti ir pagaminti, atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus, tinkami naudoti ir teisingai naudojami;

4.2 transporto priemonių, žemės darbų mašinų ir transportavimo įrengimų vairuotojai ir aptarnaujantys juos darbuotojai privalo būti specialiai apmokyti;

4.3. būtina užtikrinti, kad transporto priemonės, žemės darbų mašinos ir transportavimo įrengimai neįgriūtų į iškastas arba į vandenį;

4.4. žemės darbų mašinų ir krovinių transportavimo įrenginių kabinos, kur to reikia, mašinai apvirtus privalo apsaugoti vairuotoją nuo suspaudimo ir krentančių daiktų.

5. Darbai iškasose, šuliniuose, požeminiai ir žemės darbai:

5.1. dirbant iškasose, šuliniuose, privalo būti imtasi reikiamų saugos priemonių, kurios užtikrintų: ramsčių, klojinių, šlaitų ir pylimų patikimumą; pašalintų darbuotojų, medžiagų arba daiktų kritimo, vandens prasiskverbimo pavojų; pakankamą visų darbo vietų vėdinimą, kad oras

Atestato Nr. 18667	L.T. ir M.E.	2024-04-TDP-S-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			10	12	0

būtų nekenksmingas ir nepavojingas sveikatai; leistų darbuotojams išsigelbėti kilus gaisrui, taip pat prasiskverbti vandeniui ar kitoms medžiagoms;

5.2. prieš pradedant žemės darbus, privalo būti atlikti matavimai, kad būtų nustatytas ir pašalintas arba kiek įmanoma sumažintas požeminių kabelių ir kitų inžinerinių tinklų keliamas pavojus;

5.3. iškasos privalo būti įrengtos taip, kad į jas būtų galima saugiai įeiti ir išeiti;

5.4. iškastas gruntas, medžiagos ir judančios transporto priemonės privalo būti laikomos saugiu atstumu nuo iškasų. Kai reikia, privalo būti pastatyti tinkami aptvarai.

6. Plieno arba betono konstrukcijos, klojiniai ir sunkūs surenkamieji statybiniai elementai:

6.1. plieno arba betono konstrukcijos, taip pat jų dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba laikinos sijos, taip pat ramsčiai privalo būti pagaminti, sumontuoti ir išardomi tik prižiūrint kompetentingiems asmenims;

6.2. privalo būti imtasi priemonių, kad laikinas konstrukcijų netvirtumas arba nestabilumas nesukeltų pavojaus darbuotojams;

6.3. klojiniai, laikinos sijos ir ramsčiai privalo būti taip suprojektuoti ir apskaičiuoti, sumontuoti ir prižiūrėti, kad galėtų atlaikyti juos veikiančias apkrovas.

9. Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai

Atkreiptinas dėmesys į naftos produktų išsiliejimo ir gamtos užteršimo jais prevenciją. Tam mechanizmų laikymo aikštelės neturi būti rengiamos prie vandentakių, jos turi būti aptvertos pylimėliais, neleistas šiose aikštelėse naftos produktų sandėliavimas (kai dirbama miesto teritorijoje).

Užtikrinti, kad lietaus vanduo nenuplautų į griovius birius gruntus, tuo pakeldamas dugno lygį ir užteršdamas vandens baseinus.

Sausros metu laistyti dulkančias dangas.

10. Eismo organizavimas

Eismo organizavimas atliekamas vadovaujantis „Kelių eismo taisyklėmis“.

11. Rekomenduojamas statybos darbų eiliškumas

1. Trastos nužymėjimas;
2. Teritorijos paruošimas - medžių, miško ir krūmų kirtimas ir atliekų šalinimas (iškertama prieš nuovažos statybų darbų pradžią, jei tokių užaugtų);
3. Dirvožemio nuėmimas;
4. Vandens nuvedimo sistemų įrengimas, laikinų griovių ir latakų įrengimas;

Atestato Nr. 18667	L.T. ir M.E.	2024-04-TDP-S-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			11	12	0

5. Esančių požeminių komunikacijų rekonstrukcija, iškėlimas (jei būtų reikalinga);
6. Žemės sankasos įrengimas;
7. Šalčiui nejautrių (drenuojančių) dangos sluoksnių įrengimas;
8. Pagrindų iš mineralinių medžiagų mišinio įrengimas;
9. Žvyro / asfalto dangos įrengimas;
10. Teritorijos sutvarkymas.

Atestato Nr. 18667	L.T. ir M.E.	2024-04-TDP-S-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			12	12	0

Eil. Nr.	Įkainis	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Nuoroda į TS	Kiekis
1	2	3	4		5
	1.	Paruošiamieji darbai			
1.	N1-272	Rankinis kasimas kabelių apsaugos zonoje	m3	TS1	11,0
2.	N1-VA	Pk 0+02 pralaidos diam. 0,30m vamzdžio pravalymas	m	TS1	14,0
	2.	Žemės sankasa			
3.	K5-1	Augalinio grunto perstūmimas buldožeriais iki 30 m atstumu	1000m3	TS1	0,143
4.	K7-18	Augalinio grunto pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas iki 1 km atstumu	1000m3	TS1	0,143
5.	K7-19	II gr. grunto kasimas iškasose ekskavatoriais pakraunant į autosavivarčius ir gabenimas iki 1 km atstumu	1000m3	TS1	0,346
6.	K9-16	II gr. grunto išlyginimas pagal atžymas nustumiant gruntą iki 30m	1000m3	TS1	0,346
7.	K11-1	Grunto sutankinimas 25t prikabinamais pneumovoliais pravažiuojant viena vieta 8 kartus	100m3	TS1	3,46
8.	K10-11	Sankasos dangos profiliavimas autogreideriais	1000m2	TS1	0,629
9.	K7-18	Augalinio grunto kasimas ekskav. pakraunant į savivarčius ir gabenimas 5 km atstumu	1000m3	TS1	0,036
10.	K9-7	Augalinio grunto paskleidimas buldožeriais perstumiant iki 30m	1000m3	TS1	0,036
11.	K10-14	Rankinis planiravimas II gr. grunte	1000m2	TS1	0,572
12.	K12-5	Plotų apsėjimas žole rankiniu būdu	100m2	TS1	5,72
	3.	Kelio danga			
13.	K16-1	Sankasos viršutinio sluoksnio (ne mažiau kaip 15 cm storio) pakeitimas geresnių savybių gruntu	m3	TS2	84,0
14.	K16-1	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš gamtinio smėlio ($E_{v2} \geq 80$ MPa) - 0,40 m	m3	TS2	236,0
15.	K16-113	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 ($E_{v2} \geq 120$ MPa) – 0,20 m	m2	TS2	567,0
16.	K16-113	Žvyro dangos sluoksnio be rišiklių iš mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/22 – 0,05	m2	TS2	550,0


Atestato Nr.	www.gatvesirkeliai.lt Individualios veiklos pažyma Nr. 630899				Liekupio g. atkarpos Paliūniškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas	
					Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis	Laida
18667	PDV	R. Tolvaiša		2026-04		0
Etapas TDP	Užsakovas: L.T. ir M.E.				Žymuo: 2024-04-TDP-S-SŽ	Lapas Lapų 1 2

Eil. Nr.	Įkainis	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Nuoroda į TS	Kiekis
1	2	3	4		5
		m			
17.	K16-141	Asfaltbetonio dangos įrengimas iš asfalto mišinio AC 16 PD, h=0,06 m	m2	TS2	137,0
18.	K16-113-1	Kelkraščių sutvirtinimas skaldažole: 15,0 % dirvožemis ir 85,0 % skalda fr. 16/22, h=0,06 m	m2	TS2	68,0

Pastabos:

1. pateikiami kiekiai yra orientaciniai. Į nurodytus darbus įeina visi paruošiamieji darbai ir medžiagos.

Atestato Nr. 18667	L.T. ir M.E.	2024-04-TDP-S-SŽ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
			2	2	0



Darbų pradžios koordinatės
X=6184041,88
Y=528481,20

Atsargiai! Elektros linija
darbus atlikti rankiniu būdu

Darbų pabaigos koordinatės
X=6184024,35
Y=528578,06

Atsargiai! Požeminės nuotekos
darbus atlikti rankiniu būdu

Pk 0+02 pralaida paliekama diam. 0,30m, L=14,0m
savo vietoje, atliekamas pralaidos vamzdžio
pravalymas

Atsargiai! Elektros linija
darbus atlikti rankiniu būdu

Atsargiai! Požeminis vandentiekis
darbus atlikti rankiniu būdu

Pastaba: nuovažų vietos gali būti tikslinamos atsižvelgiant į būsimų gyvenamųjų namų išsidėstymą.


SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- asfaltuojamas plotas
- žvyruojamas plotas
- įvažiavimas/išvažiavimas iš sklypo
- važiuojamosios dalies kraštas
- žvyruoto kelkraščio kraštas

	www.gatvesirkeliai.lt Individualios veiklos pažyma Nr. 630899			Liekupio g. atkarpos Paliūniškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas					
18667	Projekto dalies vadovas	R. Tolvaiša	2026-04	TRASOS PLANAS			Laida		
							0		
Etapas	UŽSAKOVAS: L. T. ir M. E.			Žymuo: 2024-04-PP-S-1			Mastelis	Lapas	Lapų
PP	STATYTOJAS: L. T. ir M. E.						1:500	1	1

GATVĖS IŠILGINIS PROFILIS

Mh 1:500 Mv 1:50



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

asfalto danga proj. ašyje tarp Pk 0+00 - Pk 0+31, nuo Pk 0+31 iki Pk 1+10 žvyro danga

ŽKT Žemiausias kreivės taškas

AKT Aukščiausias kreivės taškas

KP Kreivės pradžia

KG Kreivės galas


K Kreivės ilgis, m

R Kreivės spindulys, m

Pastaba: nuolydžiai pateikti vieneto dalimis

	www.gatvesirkeliai.lt Individualios veiklos pažyma Nr. 630899			Liekupio g. atkarpos Paliūniškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas			
18667	Projekto dalies vadovas	R. Tolvaiša	2026-04	IŠILGINIS PROFILIS			Laida
							0
Etapas	UŽSAKOVAS: L. T. ir M. E.			Žymuo: 2024-04-PP-S-2			Mastelis
PP	STATYTOJAS: L. T. ir M. E.						Lapas
						Lapų	
						0	
						0	

PJŪVIS A - A



	Žvyro dangos sluoksnis be rišiklių iš mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/22, h = 5,0 cm
	Skaldos pagrindo sl. iš mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h = 20,0 cm ($E_{v2} \geq 120$ MPa)
Projektuojama danga	Apsauginis šalčiui atsparus sl. iš gamtinio smėlio, h=40,0 cm ($E_{v2} \geq 80$ MPa)
Esama danga	Esama dangos konstrukcija ($E_{v2} \geq 45$ MPa)

PASTABOS:

1. kelio dangos konstrukcijos suprojektuotos remiantis "Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis".
2. nesant nustatytam vidutiniam metiniam paros eisimo intensyvumui, priimama, kad ekvivalentinės 10t svorio ašies apkrovų skaičius mln. $A < 0,1$.
3. kelio dangos konstrukcijos klasė - DK 0,1.
4. pagal IT SBR 19, 22 p. sluoksnių briaunos turi būti sutvirtinamos nuožulniai išlyginant šlaitelius. Sluoksniai vienas kito atžvilgiu turi būti platesni (lyginant su aukščiau rengiamo sluoksnio pločiu).
5. Pagal IT ŽS 17, 209 p. žemės sankasos viršaus skersinis nuolydis, jeigu ji įrengta iš vandeniui jautrių gruntų ir kelių tiesimo medžiagų, turi būti ne mažesnis negu 4 %.
6. Pagal KTR 1.01:2008, 140 p. nuo kelio griovio dugno iki apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio apačios turi būti ne mažiau kaip 0,2 m.
7. Numatytas sankasos viršutinio sluoksnio (ne mažiau kaip 15 cm storio) pakeitimas geresnių savybių gruntu.

	www.gatvesirkeliai.lt Individualios veiklos pažyma Nr. 630899			Liekupio g. atkarpos Paliūniškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas				
18667	Projekto dalies vadovas	R. Tolvaiša	2026-04					
				KONSTRUKCINIS PJŪVIS			Laida	
							0	
Etapas	UŽSAKOVAS: L. T. ir M. E.			Žymuo: 2024-04-PP-S-3		Mastelis	Lapas	Lapų
PP	STATYTOJAS: L. T. ir M. E.					1:50	1	1

PRIEDAI

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2023-09-18 10:48:59

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 66/17817

Registro tipas: Žemės sklypas

Sudarymo data: 1997-08-14

Adresas: Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Paliūniškio k., Liekupio g. 24

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas

Unikalus daikto numeris: 6655-0006-0066

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro

vietovės pavadinimas: 6655/0006:66 Paliūniškio k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.3920 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.3920 ha

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.3920 ha

Nusausintos žemės plotas: 0.3920 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 51.5

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 16900 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-08-16

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-10-06

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6655-0006-0066, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-08-22 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4549

Įrašas galioja: Nuo 2023-08-22

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6655-0006-0066, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-08-22 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4549

Įrašas galioja: Nuo 2023-08-22

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6655-0006-0066, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-08-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1543-(14.23.110 E.)

Plotas: 79.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6655-0006-0066, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2022-08-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1543-(14.23.110 E.)

Plotas: 30.00 kv. m

[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6655-0006-0066, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2022-08-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1543-(14.23.110 E.)

Plotas: 376.00 kv. m

[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6655-0006-0066, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2022-08-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1543-(14.23.110 E.)

Plotas: 1663.00 kv. m

[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6655-0006-0066, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2022-08-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1543-(14.23.110 E.)

Plotas: 95.00 kv. m

[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6655-0006-0066, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2022-08-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1543-(14.23.110 E.)

Plotas: 3920.00 kv. m

[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6655-0006-0066, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2022-10-06 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-681

[rašas galioja: Nuo 2022-10-18

10.2.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6655-0006-0066, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2022-07-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2022-08-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-1543-(14.23.110 E.)

[rašas galioja: Nuo 2022-08-24

10.3.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6655-0006-0066, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2008-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-224

2022-07-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

[rašas galioja: Nuo 2022-08-24

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1.

Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100144815

[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07


Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337

[registravimo data: 2021-12-15

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 408 kv. m, nuo 2023-07-13



ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1: 500 Žemės sklypo plotas 3920 m²



6183250 000
5285507000

Kadastro vietovės pavadinimas	Palūkščiai		
Žemės sklypo kadastra numeris	kodas	biuras	sklypas
	6 6 5 5	0 0 0 0	6 0 0 6 6

Savininkas	Pareigė
Savininkas	Konspektas sen.
Gyvenamoji vietovė	Palūkščiai k.
Gatvė, namo Nr.	

Grįtys	Grįtims žemės sklypo kadastra Nr.	Pastabas
1-2		laikoma valstybine žeme
2-3	6655/0006 0217	
3-4	6655/0001 0006	
4-1	6655/0006 0139	

Su pagal 2022 m. liepos mėn. 22 d. atliktą žemės sklypo ribų patikslinimą parengtas žemės sklypo planas išnaujinimo riboms ir apskaičiuoti žemės sklypo plotas.

Stasislava Lipkienė
(žemės sklypo savininkas (jei yra kiti savininkai) - veidas, parašas)

E. J. 2022.07.22
(parašas) (data)

Kopija
Doktorius
Merijus Tauras

UAB "N.Tauras ir Ko"

UAB "N.Tauras ir Ko" g. 64, Pareigės mstl. 80-155400, tauras@ntr.lt, J. E. 14842114

Pareigė	Pardavė	Kardas, parašas	Data
Direktorius AV			2022-07-20
Matronas			2022-07-22
Matronas			

Matronas patvirtina patvirtinimo Nr. 2M-M-224



Planas išdėstytas tiksliai pateiktis iš topografinio plano

Suvestinis žemės
planas išdėstytas

4. Koordinatės riba atspindi su distancija ir matavimu gautas

2163374032



VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO PANEVĖŽIO FILIALAS
Puzino g-vė, Nr. 7, 35173 Panevėžys

PAŽYMĖJIMAS
APIE NEKILNOJAMOJO DAIKTO IR DAIKTINIŲ TEISIŲ Į JĮ
ĮREGISTRAVIMĄ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE
2004-05-20

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: registro įrašo Nr. 66/29793
Adresas: Panevėžio r. sav. Paliūniškio k. Naujoji g. 20

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus Nr.: 6655-0006-0138
Kadastrinis adresas: 6655/0006:138 Paliūniškio k.v.
Paskirtis: Kita (individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti)
Bendras žemės sklypo plotas: 0.3700 ha
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Kadastro duomenų fiksavimo data: 2001-01-04
Žemės sklypo vertė (indeksuota): 8883 Lt
Vidutinė rinkos vertė: 7725 Lt
Verčių nustatymo data: 2004-05-05

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė
Savininkas: [redacted]
Daiktas: žemės sklypas Nr.6655-0006-0138, aprašytas p. 2.1.
Juridinis pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis, 2004-05-07, Nr. 8431

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. Asmeninė nuosavybė
Daiktas: žemės sklypas Nr.6655-0006-0138, aprašytas p. 2.1.
Juridinis pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis, 2004-05-07, Nr. 8431

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialios naudojimo sąlygos:

9.1. Kelių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr.6655-0006-0138, aprašytas p. 2.1.
Juridinis pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2001-02-12, Nr. 388ž

9.2. Elektros linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr.6655-0006-0138, aprašytas p. 2.1.
Juridinis pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2001-02-12, Nr. 388ž

9.3. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos

Registras 66/29793

Daiktas: žemės sklypas Nr.6655-0006-0138, aprašytas p. 2.1.
Juridinis pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2001-02-12, Nr. 388ž

9.4.

Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos
sistemos bei įrenginiai

Daiktas: žemės sklypas Nr.6655-0006-0138, aprašytas p. 2.1.
Juridinis pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2001-02-12, Nr. 388ž

10. Daikto formavimas: įrašų nėra

11. Registro pastabos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

Pažymėjimą išdavė



5/12

IMONE

Sklypo plotas 3700 m²

Sklypo identifikatorius 55550006

KOORDINACIJŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinacių sistema LKS-94

SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS

Koordināciju sistēma	Koordinātēs X/Y	Plāņseto nomenklatūra	
Sistēma, kurioje vykdyti matavimai			
Valstybinė LKS-1994	6183950/528550		
Zinīaraštī sudarē:	 v.pavardē	 parašas	2006. data



**NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS**



Lietuva

20 - - Nr. SUVA- -(8.53.E.)
Į 2025-06-19 Nr. 1GST-7862

**DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI**

Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atsižvelgdama į 2025-06-19 prašymą Nr. 1GST-7862, neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)	kitas transporto tinklas "Privažiavimo kelio iki Liekupio g. 21 Paliūniškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav., kurio unikalus Nr. 6655-0006-0066, kadastrinis Nr. 6655/006:56 Paliūniškio k.v. prisijungiant prie Liekupio g. projektas"
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)**	6655/0006:66 Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Paliūniškio k., Liekupio g. 24
Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas (-ai)**	
Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)**	

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui aptarnauti.

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniams statiniams statyti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 metų, skaičiuojant nuo sutikimo išdavimo datos. Sutikimo galiojimas baigiasi nesuėjus sutikime nurodytam 10-ies metų terminui, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal sutikimą suteikta teisė tiesti susisiekimo komunikacijas, suformuojamas žemės sklypas.

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių nustatomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 1003,19 kv. m. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai atlyginami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniesiems statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniesiems statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Aplinkos ministerijos.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus patarėjas (-a)*

132650008 [redacted]@nzt.lt

*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi metaduomenyse.

2025-06-19 PRAŠYMO NR. 1GST-7862 IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

M1:500



Sutartiniai žymėjimai	
Sutikimo objektai (linijos)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	
Sutikimo objektai (poligonai)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	
Sutikimo objektai (taškai)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	

Prašymo teikėjas	
Institucija, kuriai teikiamas prašymas	Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Dokumento metaduomenys

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI	SUVA paslaugos rezultatas	

Sudarytojai

Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
Juridinis asmuo	Nacionalinė žemės tarnyba	188704927	Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius	

Dokumento sudarymas

Sudarymo data	Parašai
2025-06-30 12:49:12	

Adresatai

Statusas	Adresatas	Kodas	Adresas	Parašai
Fizinis asmuo			Lietuva	

Dokumento registracijos

Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas	Parašai
2025-06-30 12:49:12	SUVA-8088-(5.62 Mr.)	188704927	

Dokumentą užregistravęs darbuotojas

Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys
Gerda Vaicekauskienė	Panevėžio apygardos žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vyresnioji patarėja	Panevėžio apygardos žemės tvarkymo ir administravimo skyrius V

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento naudojimo metaduomenys

Techninė informacija

El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija	Parašai
ADOC-V1.0	GeDOC	Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS, versija 3.5.69	

El. dokumento klasifikavimas

Saugykla	Parašai
Bylos (tomo) indeksai Bylos (tomo) indeksas 5.62 Mr	

Asmenys

Atsakingi asmenys

Atsakomybės sritis	Parašai						
Sudarymas Atsakingas darbuotojas <table><tr><th>Vardas ir pavardė</th><th>Pareigos</th><th>Struktūrinis padalinys</th></tr><tr><td>LEIP LEIP</td><td>LEIP integracija</td><td></td></tr></table>	Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys	LEIP LEIP	LEIP integracija		
Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys					
LEIP LEIP	LEIP integracija						

Dokumento parašai

Parašai

 , Panevėžio apygardos žemės...
 Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS (2025-06-30 1...

Parašo informacija

Parašo duomenys

Šis parašas yra negaliojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2025-06-30 12:49:11

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) 

Laiko žymė: 2025-06-30 12:49:12

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Gerda Vaicekauskienė

Pareigos: Panevėžio apygardos žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vyresnioji patarėja

Struktūrinis padalinys: Panevėžio apygardos žemės tvarkymo ir administravimo skyrius V

Sertifikatas

Turėtojas: 

Leidėjas: ADIC CA ECC

Galioja nuo 2024-06-19 iki 2028-06-18



Elementai pasirašyti parašu

TURINYS

 AM_SUVA_sutikimas_2024_II_10_metu.docx

Priedai

 Brėžinys-365097.pdf

METADUOMENYS

 Dokumento pavadinimas: DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSI...

Sudarytojai

 Nacionalinė žemės tarnyba. Kodas: 188704927. Ad...

Adresatai

Parašai

 Pasirašymo data: 2025-06-30, Parašo paskirtis: ...




ĮGALIOJIMAS Nr. 1

2025-05-20

Aš, , įgalioju Ramūną Tolvaišą, vykdantį individualią veiklą (kodas pagal EVRK 2 red. 711200), atstovauti mane visose valstybinėse ir privačiose įstaigose bei organizacijose, Nacionalinėje žemės tarnyboje, Panevėžio rajono savivaldybėje sprendžiant su žemiau nurodytos nuovažos projekto rengimu susijusius klausimus, teikti raštus, prašymus, pareiškimus, gauti pažymą, pažymėjimus ir kitus dokumentus, teikti prašymus išduoti statybos leidimą, gauti statybos leidimo pažymą.

Projekto pavadinimas: Privažiavimo kelio iki Liekupio g. 21 Paliūniškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav., kurio unikalus Nr. 6655-0006-0066, kadastrinis Nr. 6655/006:56 Paliūniškio k.v. prisijungiant prie Liekupio g. projektas.

Įgaliojimas galioja iki projekto suderinimo Panevėžio rajono savivaldybėje ir Nacionalinėje žemės tarnyboje.



(parašas) A.V.

IGALIOJIMAS

Panevėžys, du tūkstančiai dvidešimt trečiųjų metų gruodžio mėnesio šešta diena

Aš, [redacted]
gyv. Panevėžys, [redacted]

– atstovauti mums nedidelių veiklos mastų detaliojo plano parengimo, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano pakeitimo (koregavimo), tuo tikslu atstovauti mums VI Registrų centre, Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Aplinkos ministerijos, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamente, Nacionalinėje statybos komisijoje, Statinių inspekcijoje, IS „INFOSTATYBA“, visuose savivaldybėse, seniūnijoje, bendrijoje bei visose kitose valstybinėse ir privačiuose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, mūsų vardu pateikti ir gauti dokumentus, reikiamus rengti dėl mums bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. 6655-0006-0066, esančiame Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Paliuniškio k., Liekupio g. 24 (toliau – Turtas), detalų planą (atliekant jo pakeitimus), detaliojo plano sprendimus, užsakyti sąlygas, įkelti projektą į LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą (TPDRIS), dalyvauti rengiant projektinę dokumentaciją, užsakyti topografines nuotraukas, kadastrinių matavimų bylas, atstovauti planavimo organizatoriaus teise ir pareigas, dalyvauti atliekant geodezinius (kadastrinius) Turto matavimus, kadastrinių matavimų duomenų tikslinimą, tuo tikslu sudaryti ir pasirašyti reikiamas sutartis, susitarimus, planus ir kitus dokumentus, gauti statybos leidimą (-us), įregistruoti jį teisės aktų nustatyta tvarka, rašyti mūsų vardu pareiškimus, prašymus, sutikimus, įregistruoti pakeitimus, nuosavybės ir kitas daiktines teises Nekilnojamojo turto registre, gauti nuosavybės dokumentus, už mus pasirašyti ir atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šiais pavedimais;

– atstovauti mums Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, statybos ir urbanistikos skyriuose, nuolatinėse statybos komisijose, valstybinėje aplinkos apsaugos komisijoje, pateikti duomenis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinei sistemai „Infostatyba“, taip pat visose kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose rengiant, derinant, pateikiant bei gaunant (atsiimant) projektinę dokumentaciją (prašymus, projektus, leidimus ir kt.), leidžiančią atlikti bet kurių mums nuosavybės teise priklausančių arba mūsų statomų nekilnojamųjų daiktų (patalpų, pastatų, statinių, inžinerinių įrenginių ir kt.) statybos, įrengimo, rekonstrukcijos ar griovimo darbus, atstovauti mums atliekant statybos, įrengimo, rekonstrukcijos ar griovimo darbus Turte savo nuožiūra mūsų vardu sudaryti ir pasirašyti šių darbų atlikimo sutartis, priimti atliktus darbus, sumokėti pinigus už atliktus statybos, įrengimo, rekonstrukcijos ar griovimo darbus bei suteiktas paslaugas, baigus minėtus statybos, įrengimo, rekonstrukcijos ar griovimo darbus mūsų vardu atlikti visus veiksmus, reikalingus pastatytų, įrengtų, rekonstruotų nekilnojamųjų daiktų priėmimui naudoti arba pripažinimui tinkamais naudoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti pastatytų, įrengtų, rekonstruotų nekilnojamųjų daiktų, inventorizaciją ir teisinę registraciją valstybės įmonėje Registrų centre bei visose kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, arba išregistruoti nugriautus nekilnojamosios daiktus įstatymų nustatyta tvarka;

– atstovauti mums valstybės įmonėje Registrų centre įregistruojant mūsų nuosavybės teises į aukščiau nurodytą Turtą, atstovauti mums valstybės įmonėje Registrų centre, notarų biuruose bei visose kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose gaunant visus dokumentus (pažymas, pažymėjimus ir kt.), reikalingus disponavimui Turtu, taip pat atstovauti man visose įstaigose, įmonėse ir organizacijose atliekant bet kurio mums nuosavybės teise priklausančio turto vertinimą, perkainavimą, kadastrinius matavimus, kadastro duomenų tikslinimą ir panaikinant teisių į aukščiau minėtą turtą suvaržymą, atlikti pasikeitusių duomenų teisinę registraciją valstybės įmonėje Registrų centre, reikalui esant ir kitose institucijose;

– atstovauti Įgaliotojams visose įstaigose, įmonėse ir organizacijose tame tarpe notarų biure, rengiant, derinant, pateikiant bei gaunant (atsiimant) projektinę dokumentaciją (prašymus, paraiškas, pranešimus, susitarimus, sutikimus, projektus, leidimus, aktus, sutartis ir kt.), susijusių su inžinerinių tinklų: elektros, vandentiekio, nuotekų, dujų ir kitų inžinerinių įrenginių bei kelių (privažiavimų)

projektavimu ir tiesimu Įgaliotojui bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame Sklype ar bet kurioje jo dalyje, bei leidžiančią atlikti statybos ir/arba įrengimo darbus, ir/arba kelių įrengimo (tiesimo) darbus, baigtus minėtus statybos, įrengimo darbus, Įgaliotojo vardu atlikti visus veiksmus, reikalingus įrengtų inžinerinių tinklų, kelių priėmimui naudoti arba statybos užbaigimui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti pastatytų/įrengtų inžinerinių tinklų, kelių inventorizaciją ir teisinę registraciją;

- atstovauti Įgaliotojams, aukščiau nurodyto sklypo savininkams, nustatant minėtam žemės sklypui, kaip tarnaujančiam ar viešpataujančiam daiktui, bet kokius servitutus, šiuo tikslu Įgaliotojų vardu gauti ir pateikti visus reikiamus dokumentus, Įgaliotojų vardu pasirašyti visus reikiamus prašymus, pareiškimus, sutikimus, servituto nustatymo sutartis, esant reikalui sudaryti ir pasirašyti servituto nustatymo sutarčių pakeitimus, įregistruoti servituto nustatymo sutartis ir/ar jų pakeitimus Nekilnojamojo turto registre, atsiimti registraciją liudijančius dokumentus bei atlikti visus kitus veiksmus susijusius su aukščiau nurodytais pavedimais;

- atstovauti mums Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Aplinkos ministerijos, visose jos teritoriniuose skyriuose, žemėtvarkos skyriuose bei visose kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose atliekant Turto perkainavimą, kadastrinius, geodezinius, topografinius ir kitokius matavimus, kadastro duomenų tikslinimą ir atstovauti mums rengiant ir derinant žemės sklypų detaliuosius ar bet kuriuos kitus planus, užsakyti ir gauti kadastro duomenų bylą, atstovauti mus žymint žemės sklypų ribas, derinti šias ribas su gretimų sklypų savininkais, savo nuožiūra sudaryti ir pasirašyti Turto ribų paženklavimo aktus bei visus kitus su tuo susijusius dokumentus, gauti ir pateikti bet kuriems asmenims visus dokumentus, reikalingus rengiant žemės sklypų detaliuosius planus, gauti reikalingus leidimus dėl Turto pirkimo - pardavimo ir visai kitais klausimais;

- atstovauti mums Lietuvos Respublikoje veiklą vykdančiose miesto ir/ar rajono savivaldybėse (visuose jos departamentuose, skyriuose, tarnybose, seniūnijose ir pan.) dėl bet kokių su Turtu susijusių klausimų;

- mūsų vardu pareikšti ieškinius bei priešieškinius, pasirašyti ir paduoti ieškinius pareiškimus (įskaitant ir duplikus bei triplikus), prašymus bei skundus ir atstovauti mūsų interesams visose teismo įstaigose visose civilinėse, baudžiamosiose ir administracinėse bylose, su visomis teisėmis, įstatymų suteiktomis pareiškėjui, ieškovui, atsakovui, trečiajam asmeniui bei nukentėjusiajam, su teise pilnai ar dalinai atsakyti ieškinio (skundo, prašymo) reikalavimų, pripažinti ieškinio (skundo, prašymo) reikalavimus, keisti ieškinio (skundo, prašymo) pagrindą ar dalyką, sudaryti taikos sutartį, perduoti bylą trečiųjų teismui (arbitražui), taip pat apskųsti teismo sprendimą, nutartį ar nutarimą apeliacine, taip pat ir kasacine tvarka, gauti vykdomąjį raštą, jį pateikti vykdymui, gauti priteistą turtą, konkrečiai imant ir pinigų, pinigų gavus už mane pasirašyti, apskųsti antstolių veiksmus, paduoti prašymus dėl proceso atnaujinimo, savo nuožiūra sudaryti sutartis su advokatais dėl atstovavimo visose teismo įstaigose bet kuriose aukščiau minėtose bylose;

- aukščiau nurodytiems tikslams atstovauti mums Lietuvos Respublikos valstybės įmonėje Registrų centre, notarų biuruose, teismuose bei visose kitose Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių įstaigose, įmonėse ir organizacijose, taip pat santykiuose su bet kuriais kitais juridiniais ir fiziniiais asmenimis, vykdam šį pavedimą mūsų vardu gauti bei pateikti visus reikalingus dokumentus (pažymas, pažymėjimus, prašymus, paraiškas, sutikimus ir kt.) ar jų dublikatus, daryti mūsų vardu pareiškimus, pasirašyti mūsų vardu prašymus, paraiškas bei visus kitus reikiamus dokumentus ir atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu.

Įgaliojimas pasirašytas ir patvirtintas dviem egzemplioriais, kurių vienas paliekamas Panevėžio r. 3-jame notaro biure, o kitas atiduodamas Įgaliotojui.

Įgaliotojui Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.134.1, 2.134.3, 2.135.2, 2.144, 2.146, 2.147, 2.148, 2.150, 2.151 straipsnių turinys išaiškintas:

Atstovas atstovaujamojo vardu negali sudaryti sandorių nei su paeiu savimi, nei su tuo asmeniu kurio atstovas jis tuo metu yra, taip pat su savo sutuoktiniu bei tėvais, vaikais ir kitais artimaisiais giminaičiais. Tokie sandoriai gali būti pripažinti negaliojančiais atstovaujamojo reikalavimu.

Atstovas negali atstovaujamojo vardu sudaryti sandorio, kurio neturi teisės sudaryti pats atstovaujamas.

Asmuo tuo pat metu negali būti abiejų sandorio šalių atstovu. Tačiau ši nuostata netaikoma vykdam prievolės, o taip pat kai abi sandorio šalys aiškiai išreiškia savo valią, kad atstovas veikų dėl jų abiejų interesų.

Pasibaigus įgaliavimo terminui ar panaikinus jo įgaliojimą prieš terminą, atstovas privalo grąžinti įgaliojimą atstovaujajam ar jo teisių perėmėjams.

Įgaliotojas turi teisę bet kada panaikinti įgaliojimą, o įgaliotinis - įgaliavimo atsisakyti.

Įgaliojimas pasibaigia: 1) pasibaigus įgaliavimo terminui; 2) įgaliotojui panaikinus įgaliojimą; 3) įgaliotiniui atsisakius įgaliavimo; 4) mirus davusiam įgaliojimą fiziniui asmeniui ar pripažinus jį neveiksniu arba ribotai veiksniu, arba nežinia kur esančiu.

Apie įgaliojimo panaikinimą, įgaliojotąs privalo pranešti įgaliotinui, taip pat įgaliotojui žinomiems asmenims, su kuriais nustatant ir palaikant santykius atstovauti duotas įgaliojimas.

Atstovas privalo pateikti atstovaujamajam ataskaitą apie savo veiklą ir atsiskaityti atstovaujamajam už viską, ką yra gavęs vykdydamas pavedimą.

Atstovaujamas turi atlyginti atstovo turėtas išlaidas, susijusias su pavedimo vykdymu.

Įgaliotojui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 56 str. 1 d., 57 str. 3 d., 60 straipsnių turinys išaiškintas:

Atstovais pagal pavedimą teisme gali būti: 1) advokatai; 2) advokatų padėjėjai, turintys jų praktikai vadovaujančio advokato rašytinį leidimą konkrečioje byloje; 3) vienas iš bendrininkų kitų bendrininkų pavedimu; 4) asmenys, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, jeigu jie atstovauja artimesiems giminaičiams ar sutuoktiniui (sugyventiniui); 5) profesinės sąjungos, jeigu jos atstovauja profesinės sąjungos nariams darbo teisinių santykių bylose.

Advokato arba advokato padėjėjo teisės ir pareigos bei jų mastas patvirtinami rašytine su klientu sudaryta sutartimi.

Atstovais teisme negali būti 1) teisėjai, išskyrus atvejus, kai jie yra atstovai pagal įstatymą; 2) prokurorai, išskyrus atvejus, kai jie yra atstovai pagal įstatymą arba byloje dalyvauja kaip prokuratūros įgaliotiniai; 3) asmenys, kuriems nustatyta globa ar rūpyba; 4) asmenys, kuriems tokia teisė riboja įstatymai.

Įgaliojimas galioja penkis metus.


Įgaliotojų vardai, pavardės ir parašai: _____


2023 m. gruodžio 06 d.

Aš, Panevėžio r. 3-ojo notaro biuro notaras _____, įgaliojimą, kurį pasirašė _____, tvirtinu. Duomenys apie patvirtintą įgaliojimą perduodami Įgaliojimų registrui.


Notarinio registro Nr. 6514







	www.gatvesirkeliai.lt Individualios veiklos pažyma Nr. 630899			Privaziavimo kelio prie sklypo adresu Liekupio g. 21 Paliūniškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav., kurio unikalus Nr. 6655-0006-0066, įrengimas prisijungiant prie Liekupio g.						
18667	Projekto dalies vadovas	R. Tolvaiša	2024-12	TRASOS PLANAS				Laida 0		
Etapas	UŽSAKOVAS: L. T. ir M. E. STATYTOJAS: L. T. ir M. E.			Žymuo: 2024-04-PP-S-1				Mastelis 1:500	Lapas 1	Lapų 1
PP										



Darbų pradžios koordinatės
X=6184041,88
Y=528481,20

Atsargiai! Elektros linija
darbus atlikti rankiniu būdu

Darbų pabaigos koordinatės
X=6184024,35
Y=528578,06

Atsargiai! Požeminės nuotekos
darbus atlikti rankiniu būdu

Pk 0+02 pralaida paliekama diam. 0,30m, L=14,0m
savo vietoje, atliekamas pralaidos vamzdžio
pravalymas

Atsargiai! Elektros linija
darbus atlikti rankiniu būdu

Atsargiai! Požeminis vandentiekis
darbus atlikti rankiniu būdu

SUDERINTA
UAB „Aukštaitijos vandenys“
Gamybos ir technikos skyriaus
vyresnysis inžinierius


2024-12-23

Pastaba: nuovažų vietos gali būti tikslinamos atsižvelgiant į būsimų gyvenamųjų namų išsidėstymą.

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- asfaltuojamas plotas
- žvyruojamas plotas
- įvažiavimas/išvažiavimas iš sklypo
- važiuojamosios dalies kraštas
- žvyruoto kelkraščio kraštas

	www.gatvesirkeliai.lt Individualios veiklos pažyma Nr. 630899			Privaziavimo kelio prie sklypo adresu Liekupio g. 21 Paliūniškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav., kurio unikalus Nr. 6655-0006-0066, įrengimas prisijungiant prie Liekupio g.					
18667	Projekto dalies vadovas	R. Tolvaiša	2024-12	TRASOS PLANAS			Laida		
							0		
Etapas	UŽSAKOVAS: L. T. ir M. E.			Žymuo: 2024-04-PP-S-1			Mastelis	Lapas	Lapų
PP	STATYTOJAS: L. T. ir M. E.						1:500	1	1



Darbu pradžios koordinatės
X=6184041.88
Y=528481.20

Darbu pabaigos koordinatės
X=6184024.35
Y=528576.06

PK 0+02 pralaida paleikama diam. 0.30m, L=14.0m
savo vietoje, atliekamas pralaidos vamzdžio
pravalymas

Atsargiai! Elektros linija
darbus atlikti rankiniu būdu

Atsargiai! Požeminis vandentiekis
darbus atlikti rankiniu būdu

Atsargiai! Požeminis nuotekos
darbus atlikti rankiniu būdu

Atsargiai! Elektros linija
darbus atlikti rankiniu būdu


SUTARTINAI PAŽYMEJIMAI
Panevėžio rajono savivaldybės esančio atnaujinimo
administracijos
žemės ūkio skyrius
2025 m. birželio mėn. 12
Specialistas melioracijai
[Signature]

Pastaba: nuvažų vietos gali būti tikslinamos atsižvelgiant į būsimų gyvenamųjų namų išsidėstymą

SUTARTINAI PAŽYMEJIMAI

- asfaltuojamas plotas
- žyruojamas plotas
- įvažiuojamas/išvažiuojamas iš sklypo
- važiuojamosios dalies kraštas
- žyruoto kelkraščio kraštas

18667	Projekto dalies vadovas	R. Tolva	Individualios veiklos pažyma Nr. 6310899	Privatizavimo kelių prie sklypo adresu Lūkurgio g. 21, Paliūniskio k., Karasikiškio sen., Panevėžio r. sav., kurio unikalus Nr. 6655-0006-0066, įrengimas prisiunijant prie Lūkurgio g.
Elapas	UŽSAKOVAS	L. T. ir M. E.		
pp	STATYTOJAS	L. T. ir M. E.		
TRASOS PLANAS				Laida
				0
				Lapa
				1
				Mastelis
				1:500
				Žymuo: 2024-04-PP-S-1



Darbų pradžios koordinatės
X=6184041,88
Y=528481,20

Atsargiai! Elektros linija
darbus atlikti rankiniu būdu

Darbų pabaigos koordinatės
X=6184024,35
Y=528578,06

Atsargiai! Požeminės nuotekos
darbus atlikti rankiniu būdu

Pk 0+02 pralaida paliekama diam. 0,30m, L=14,0m
savo vietoje, atliekamas pralaidos vamzdžio
pravalymas

Atsargiai! Elektros linija
darbus atlikti rankiniu būdu


Atsargiai! Požeminis vandentiekis
darbus atlikti rankiniu būdu

Pastaba: nuovažų vietos gali būti tikslinamos atsižvelgiant į būsimų gyvenamųjų namų išsidėstymą.

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- asfaltuojamas plotas
- žvyruojamas plotas
- įvažiavimas/išvažiavimas iš sklypo
- važiuojamosios dalies kraštas
- žvyruoto kelkraščio kraštas

	www.gatvesirkeliai.lt Individualios veiklos pažyma Nr. 630899			Privaziavimo kelio prie sklypo adresu Liekupio g. 21 Paliūniškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav., kurio unikalus Nr. 6655-0006-0066, įrengimas prisijungiant prie Liekupio g.					
18667	Projekto dalies vadovas	R. Tolvaiša	2024-12						
				TRASOS PLANAS			Laida		
							0		
Etapas	UŽSAKOVAS: L. T. ir M. E.			Žymuo: 2024-04-PP-S-1			Mastelis	Lapas	Lapų
PP	STATYTOJAS: L. T. ir M. E.						1:500	1	1



Darbų pradžios koordinatės
X=6184041,88
Y=528481,20

Atsargiai! Elektros linija
darbus atlikti rankiniu būdu

Darbų pabaigos koordinatės
X=6184024,35
Y=528578,06

Atsargiai! Požeminės nuotekos
darbus atlikti rankiniu būdu

Pk 0+02 pralaida paliekama diam. 0,30m, L=14,0m
savo vietoje, atliekamas pralaidos vamzdžio
pravalymas

Atsargiai! Elektros linija
darbus atlikti rankiniu būdu

Atsargiai! Požeminis vandentiekis
darbus atlikti rankiniu būdu


Pastaba: nuovažų vietos gali būti tikslinamos atsižvelgiant į būsimų gyvenamųjų namų išsidėstymą.

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- asfaltuojamas plotas
- žvyruojamas plotas
- įvažiavimas/išvažiavimas iš sklypo
- važiuojamosios dalies kraštas
- žvyruoto kelkraščio kraštas

	www.gatvesirkeliai.lt Individualios veiklos pažyma Nr. 630899			Privažiavimo kelio prie sklypo adresu Liekupio g. 21 Paliūniškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav., kurio unikalus Nr. 6655-0006-0066, įrengimas prisijungiant prie Liekupio g.					
18667	Projekto dalies vadovas	R. Tolvaiša	2024-12	SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS			Laida		
							0		
Etapas	UŽSAKOVAS: L. T. ir M. E.			Žymuo: 2024-04-PP-S-4			Mastelis	Lapas	Lapų
PP	STATYTOJAS: L. T. ir M. E.						1:500	1	1

Projekto derinimo suvestinė

Nr.	Sritis	Atsakingas asmuo	Data	Būsena	Pastabos	Failo pavadinimas
1.	Ryšiai		2025-05-19	Neaktualu	Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną.	-
2.	Elektra		2025-05-19	Pritarta	Projektas suderintas su sąlyga, kad pagal ESO išduotas sąlygas Nr. ISK24-B7077 bus įvykdytas kabelinių linijų apsaugojimo investicinis projektas Nr. E2N54B7077.	-
3.	Dujos		2025-05-19	Neaktualu	Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną.	-

Registracijos Nr.

P143851

Pasirašymo data

2025-05-19 17:16


AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Geodezinių matavimų data, laikas:	2024-10-25, 13:00-14:00			
Geodezinių matavimų vykdytojas:	UAB "Geodezijos linija", [redacted]			
Vykdytojo vardas ir pavardė:	[redacted]			
Matavimuose dalyvavę asmenys:	-			
Geodezinio pagrindo punktai:	-			
Įrengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:	1. X=6184038.55, Y=528489.11, Z=55.89; 2. X=6184020.18, Y=528589.09, Z=57.18.			
Geodezinių matavimų tikslumas:	Reglamento VI skyrius			
Užsakovo nustatytas topografinio plano tikslumas:	B	20	10	20
Gautas topografinio plano tikslumas:	B	20	10	20
Didesniu tikslumu pamatuoti objektai:	-			
"Infostatyba" suteiktas numeris:	-			
Kita su topografinio plano parengimu susijusi informacija:	-			
Topografinį planą derinanti savivaldybės administracija:	Panevėžio r.			

Vykdytojas



[redacted]
[signature]





TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

X=6183900
Y=528450

Pastaba: objektas priimtas į TIIS sistemą, jam suteiktas numeris TIIS1-20241121-077868

Plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys					
Objekto adresas: Liekupo g. 24, Paliūniško k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.					
Aukščių sistema	Koordinatinių sistema	Pagrindinis objekto tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	2	Vertikalus:	2
UAB "Geodezijos linija"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-1671			2024-11	A.V.	
Užsakovas		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	1	1	



TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

Pastaba: objektas priimtas į TIIS sistemą, jam suteiktas numeris TIIS1-20241121-077868

Pastaba: požeminės komunikacijos užkeltos ant topografinės nuotraukos pagal TIIS sistemoje išduotą medžiagą, prašymo numeris TIIS2-20241107-070819

Plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys					
Objekto adresas: Liekupio g. 24, Paliūniško k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.					
Aukščių sistema	Koordinacių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	2	Vertikalus:	2
UAB "Geodezijos linija"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-1671			2024-11	A.V.	
Užsakovas		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	1	1	

TIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2024-12-06 11:34

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė:
GKP: 1GKV-1671

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20241121-077868
Paslaugos nuoroda: <https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20241121-077868>
Pavadinimas: Liekupio g. 24, Paliūniško k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.
Adresas: Liekupio g. 24, Paliūniško k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.
Prašymo teritorija: 0.90 ha
Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai: Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas: 1_2_merged.pdf
Paslaugos būseną: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Panevėžio rajono savivaldybės administracija (216)
EDT grupė: Panevėžio raj. sav. Architektūros skyrius (217)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė:
Pateiktas tikrinti EDR: Liekupio24_Pan_r.dwg
Pridėti dokumentai: 1_2_merged.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė

2024-11-21 15:23:47 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-11-26 13:59:48 Atmesti: neteisingi duomenys
2024-12-05 16:34:43 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-12-06 11:29:45 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė:	AB „Energijos skirstymo operatorius“. Panevėžio regionas, dujotiekio
Gautas EDR:	Liekupio24_Pan_r.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	Panevėžio rajono savivaldybės administracija (216)
Organizacijos grupė:	Panevėžio raj. sav. Žemės ūkio skyrius. (218)
Gautas EDR:	Liekupio24_Pan_r.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė:	AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR:	Liekupio24_Pan_r.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė:	Telia Lietuva, AB. Panevėžio regionas, ryšių tinklo duomenys (422)
Gautas EDR:	Liekupio24_Pan_r.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	UAB „Aukštaitijos vandenys“ (196)
Gautas EDR:	Liekupio24_Pan_r.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija“ LAKD (365)
Gautas EDR:	Liekupio24_Pan_r.dwg

TIIS paslaugos "Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos gavimas" ataskaita

Sugeneruota: 2024-12-05 18:30

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė:

Naudotojo atstovaujamos
įmonės pavadinimas: -

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIS2-20241107-070819
Paslaugos nuoroda: <https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS2-20241107-070819>
Pavadinimas: Liekupio g. 24, Paliūniško k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.
Adresas: Liekupio g. 24, Paliūniško k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.
Paslaugos kaina be PVM: 0
PVM: 0
Kaina su PVM: 0

Paslaugos vykdymo etapai

Data, laikas:	Prašymo būseną:
2024-11-07 18:18	Prašymas pateiktas
2024-12-05 18:25	Prašymas įvykdytas

Prašymo teritorija: 0.9 ha

Užsakyti erdviniai duomenys:

- Topografija
- Aukščio informacija
 - Dujų tinklai
 - Apšvietimo tinklai
 - Elektros tinklai
 - Lietaus nuotakynas
 - Drenažo tinklai
 - Naftos tinklai
 - Nuotekų šalinimo tinklai
- Elektroninių ryšių infrastruktūra
- Kiti inžineriniai tinklai
- Šilumos tiekimo tinklai
- Vandentiekio tinklai

Pasirinkti duomenų tvarkytojai ir veiksmai:

UAB „Aukštaitijos vandenys“:

Organizacijos pavadinimas (identifikatorius):	UAB „Aukštaitijos vandenys“ (196)
Duomenų teikimo būdas:	Nesinchronizuojami
Duomenų apmokestinimas:	Nemokami
Tvarkytojas pateikė duomenis prašymo teritorijoje automatinio būdu:	Taip
Tvarkytojas pateikė duomenis prašymo teritorijoje rankiniu būdu:	Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas:	Prašymo būseną:
2024-11-07 18:21	Pateikta užklausa tvarkytojui
2024-11-07 18:25	Gautas EDT atsakymas dėl kainos

Panevėžio rajono savivaldybės administracija:

Organizacijos pavadinimas (identifikatorius):	Panevėžio rajono savivaldybės administracija (216)
Duomenų teikimo būdas:	Nesinchronizuojami
Duomenų apmokestinimas:	Nemokami
Tvarkytojas pateikė duomenis prašymo teritorijoje automatinio būdu:	Taip
Tvarkytojas pateikė duomenis prašymo teritorijoje rankiniu būdu:	Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas:	Prašymo būseną:
2024-11-07 18:21	Pateikta užklausa tvarkytojui
2024-11-07 18:28	Gautas EDT atsakymas dėl kainos

Panevėžio raj. sav. Architektūros skyrius:

Organizacijos pavadinimas (identifikatorius):	Panevėžio raj. sav. Architektūros skyrius (217)
Duomenų teikimo būdas:	Nesinchronizuojami
Duomenų apmokestinimas:	Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatinio būdu: Ne

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu būdu: Taip

EDT duomenų teikimo etapai

<i>Data, laikas:</i>	<i>Prašymo būseną:</i>
2024-11-07 18:21	Pateikta užklausa tvarkytojui
2024-11-08 08:34	Gautas EDT atsakymas dėl kainos

Panevėžio raj. sav. Žemės ūkio skyrius.:

Organizacijos pavadinimas (identifikatorius):	Panevėžio raj. sav. Žemės ūkio skyrius. (218)
Duomenų teikimo būdas:	Nesinchronizuojami
Duomenų apmokestinimas:	Nemokami
Tvarkytojas pateikė duomenis prašymo teritorijoje automatinio būdu:	Ne
Tvarkytojas pateikė duomenis prašymo teritorijoje rankiniu būdu:	Ne

EDT duomenų teikimo etapai

<i>Data, laikas:</i>	<i>Prašymo būseną:</i>
2024-11-07 18:21	Pateikta užklausa tvarkytojui
2024-11-19 16:05	Gautas EDT atsakymas dėl kainos

AB „Panevėžio energija“:

Organizacijos pavadinimas (identifikatorius):	AB „Panevėžio energija“ (344)
Duomenų teikimo būdas:	Nesinchronizuojami
Duomenų apmokestinimas:	Nemokami
Tvarkytojas pateikė duomenis prašymo teritorijoje automatinio būdu:	Ne
Tvarkytojas pateikė duomenis prašymo teritorijoje rankiniu būdu:	Ne

EDT duomenų teikimo etapai

<i>Data, laikas:</i>	<i>Prašymo būseną:</i>
2024-11-07 18:25	Pateikta užklausa tvarkytojui
2024-11-11 11:10	Gautas EDT atsakymas dėl kainos

VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija“ LAKD:

Organizacijos pavadinimas (identifikatorius):	VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija“ LAKD (365)
Duomenų teikimo būdas:	Nesinchronizuojami
Duomenų apmokestinimas:	Nemokami
Tvarkytojas pateikė duomenis prašymo teritorijoje automatinio būdu:	Ne
Tvarkytojas pateikė duomenis prašymo teritorijoje rankiniu būdu:	Ne

EDT duomenų teikimo etapai

<i>Data, laikas:</i>	<i>Prašymo būseną:</i>
2024-11-07 18:25	Pateikta užklausa tvarkytojui
2024-11-07 18:25	Gautas EDT atsakymas dėl kainos

Telia Lietuva, AB. Panevėžio regionas, ryšių tinklo duomenys:

Organizacijos pavadinimas (identifikatorius):	Telia Lietuva, AB. Panevėžio regionas, ryšių tinklo duomenys (422)
Duomenų teikimo būdas:	Nesinchronizuojami
Duomenų apmokestinimas:	Nemokami
Tvarkytojas pateikė duomenis prašymo teritorijoje automatinio būdu:	Ne
Tvarkytojas pateikė duomenis prašymo teritorijoje rankiniu būdu:	Ne

EDT duomenų teikimo etapai

<i>Data, laikas:</i>	<i>Prašymo būseną:</i>
2024-11-07 18:21	Pateikta užklausa tvarkytojui
2024-11-07 18:25	Gautas EDT atsakymas dėl kainos

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys pateikimui:

Organizacijos pavadinimas (identifikatorius):	AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys pateikimui (433)
Duomenų teikimo būdas:	Nesinchronizuojami
Duomenų apmokestinimas:	Nemokami
Tvarkytojas pateikė duomenis prašymo teritorijoje automatinio būdu:	Taip
Tvarkytojas pateikė duomenis prašymo teritorijoje rankiniu būdu:	Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas:	Prašymo būseną:
2024-11-07 18:21	Pateikta užklausa tvarkytojui
2024-11-07 18:25	Gautas EDT atsakymas dėl kainos

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Dujotiekio duomenys pateikimui:

Organizacijos pavadinimas (identifikatorius):	AB „Energijos skirstymo operatorius“. Dujotiekio duomenys pateikimui (434)
Duomenų teikimo būdas:	Nesinchronizuojami
Duomenų apmokestinimas:	Nemokami
Tvarkytojas pateikė duomenis prašymo teritorijoje automatinio būdu:	Ne
Tvarkytojas pateikė duomenis prašymo teritorijoje rankiniu būdu:	Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas:	Prašymo būseną:
2024-11-07 18:21	Pateikta užklausa tvarkytojui
2024-11-07 18:25	Gautas EDT atsakymas dėl kainos

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Duomenys apie statytoją (-us)

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas)

Ryšio duomenys

El. p. _____

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Liekupio g. atkarpos Paliūniškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas

PRIDEDAMA:

Specialieji architektūros reikalavimai SARD-54-260422-00036, 2026-04-22
(Numeris, data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Nėra

(Numeris, data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra

(Numeris, data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Panevėžio rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją (-us)

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (sisteminis duomuo spausdinamame dokumente neatvaizduojamas)

Ryšio duomenys

El. p. _____

ŽEMĖS SKLYPO (-Ų) IR STATINIO (-IŲ) DUOMENYS

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Liekupio g. atkarpos Paliūniškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas

Duomenys apie inžinerinius statinius

Pavadinimas Liekupio g. atkarpa, Būsimas pavadinimas Nėra

Statybos metai Nėra

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Statinio paskirtis Gatvių

Inžinerinio statinio paskirties grupė Susisiekimo komunikacijų statiniai

Kategorija Neypatingasis Būsima kategorija Nėra

Unikalus Nr. Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. Nėra, Nėra

Valstybinės žemės sklypas Taip

Adresas (-ai) *(jei suteiktas)* Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Paliūniškio k., Liekupio g.

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne

Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Atsižvelgti į gretimybes, išlaikyti reglamentuotus atstumus iki gretimų sklypų.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Išlaikyti statinių užstatymo liniją, vadovautis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

7. Leistinas užstatymo tipas Nėra

8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Išlaikyti atstumus iki gretimų sklypų (kad nedarytų žalos kaimyninio sklypo naudotojui). Vadovautis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Nėra

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).

16. Specialiųjų architektūros reikalavimų galiojimo terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24 straipsnyje.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė, data)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio rajono savivaldybės administracija 188774594, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Vasario 16-osios g. 27
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji reikalavimai
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-22 Nr. SRD-54-260422-00036
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted], Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	[redacted] LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-22 13:28:33 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-04-22 13:28:47 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-21 14:16:19 – 2027-01-21 14:16:19
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted], Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	[redacted] LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-22 13:29:03 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-04-22 13:29:13 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-21 14:16:19 – 2027-01-21 14:16:19
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio rajono savivaldybės administracija 188774594, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Vasario 16-osios g. 27
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji architektūros reikalavimai
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-22 Nr. SARD-54-260422-00036
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avilys SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-04-22 21:39:18)
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-04-22 21:39:18 Avilys SDP eDocs