RENGIAMO PROJEKTO "Kabelio apsauga. Panevėžio r. sav., Krekenava, Bažnyčios g. INV.Nr. 26-49870", AB ESO sąlygų Nr. 26-49870, sprendiniai.
Rengė - Mindaugas Builauskas I.V., Užsakovas - Panevėžio rajono savivaldybės administracija. 2026 m.

Esama AB ESO 0,4kV KL
K304-KAS72 YAKXS(žo)4x35mm2
apsaugoma sudedamu
apsauginiu futliaru
HDPE d110mm L=16m

X=6156888.18
Y=506201.01

X=6156875.62
Y=506194.93

X=6156849.38
Y=506186.08

X=6156844.01
Y=506184.44

X=6156830.98
Y=506154.42

X=6156818.46
Y=506150.59

6156925.51
506215.87

6156900.00
506150.00

6156845.03
506177.02

6156800.00
506150.00

X=6156923.64
Y=506243.56

X=6156915.69
Y=506218.53

X=6156903.70
Y=506289.63

X=6156799.66
Y=506222.88

X=6156798.63
Y=506228.26

X=6156812.83
Y=506175.85

X=6156804.84
Y=506201.96

61/51 - 0245

61/51 - 0246

ESAMAS ŠULINYS IŠSAUGOMAS!

Kelio apsaugos zona 20.00m

KELIO APSAUGOS ZONA

Kelio apsaugos zona 20.00m

Esamas ryšių kabelis apsaugomas surenkamu ø110mm, L-52m ilgio vamzdžiu.
Esamą ryšių tinklą reikalui esant įgilinti

Esamas ryšių kabelis apsaugomas surenkamu ø110mm, L-8m ilgio vamzdžiu.
Esamą ryšių tinklą reikalui esant įgilinti

Rajoninis kelias Nr. 3007 Nauradai – Naujamiestis – Krekenava, km 24.380, kairė pusė

Rajoninis kelias Nr. 3007 Nauradai – Naujamiestis – Krekenava, km 24.500, kairė pusė

Bažnyčios g.

Saugomos teritorijos:
- Ekologinės apsaugos prioriteto zona
- Krekenavos regioninis parkas

Saugomos teritorijos:
- Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinis (Konservacinė funkcinio prioriteto zona)
- Krekenavos regioninis parkas

Saugomos teritorijos:
- Ekologinės apsaugos prioriteto zona
- Krekenavos regioninis parkas

Saugomos teritorijos:
- Krekenavos urbanistinis draustinis (Konservacinė funkcinio prioriteto zona)
- Krekenavos regioninis parkas

Kultūros paveldo teritorijos:
Klebonijos pastato liekanos,
Unikalus objekto kodas 12163

Kultūros paveldo teritorijos:
Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių kompleksas
Unikalus objekto kodas 3237

Kultūros paveldo teritorijos:
Krekenava
Unikalus objekto kodas 17090

Projektuojami

OBJEKTO VIETA



SUTARTINIAI ŽENKLAI

- PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
- PROJEKTUOJAMAS ŽVYRO DANGOS KELKRAŠTIS
- PROJ. ESAMOS ASFALTO DANGOS ATNAUJINIMAS
- PROJEKTUOJAMAS ASFALTO DANGŲ SUVEDIMAS VALSTYBINIO KELIO SKLYPE
- REGISTRUOTŲ SKLYPŲ RIBOS
- PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠIS
- PAVIRŠINIO VANDENS TEKĖJIMO KRYPTIS
- PROJEKTUOJAMA VEJA
- PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS
- RYŠIŲ APSAUGOS VAMZDIS
- SAUGOMOS TERITORIJOS RIBA
- KULTŪROS PAVELDO TERITOROJOS RIBA

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant darbus Inžinerinių tinklų apsaugos zonose, išsikviesti suinteresuotų žinybų atstovus.
3. Prieš vykdant darbus patikslinti esamų tinklų padėtį, aukščius, ypač susikirtimuose su keliu.
4. Statybos darbų metu Inžinerinial tinkiai išsaugomi.
5. Darbų metu turi būti užtikrintas privažiavimas prie esamų funkcionuojančių pastatų. Esant reikalui atskirose vietose įrengiami laikini įvažiavimai.
6. Žemės darbai prie esamų Inžinerinių tinklų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams.
7. Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba sugadintos esamos dangos turi būti atstatytos.
8. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą - draudžiamas.
9. Statybos metu pažeistas dangas atstatyti.
10. Prieš vykdant žemės kasinėjimo darbus ryšių apsaugos zonoje išsikviesti atstovą tinklų nužymėjimui.
11. Vykdant statybų darbus susikirtimo vietose su ryšių tinklais kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
12. Ryšių kabelių kanalus ir kabelius grunte, patenkančius į remontuojamą dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio gylio, apsaugant kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu.
13. Jeigu bus tankinamas gruntas su mechanizuotomis priemonėmis, ryšių kanalus būtina įgilinti ir pakeisti apsauginiais sudedamais KH06110/BA vamzdžiais. Pažeistus kanalus su ryšių kabeliais pakeisti į apsauginius sudedamus KH06110/BA vamzdžius. Grunto sutankinimo darbų zonoje negali būti neapsaugotų ryšių kabelių kanalų su ryšių kabeliais.
14. Statybinės atliekos susikaupusios dėl elektroninių ryšių infrastruktūros elementų perkėlimo darbų, utilizuojamos statytojo lėšomis.
15. Visi darbai atliekami užsakovo, statytojo lėšomis.
16. Elektros kabelio apsaugojimas bus vykdomas atskiru projektu, AB ESO sąlygų Nr. 26-49870.

0	2026-07	Projektinial pasiūlymai	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. Patv. Dok. Nr.	UAB Kelrada Saulėtekio al.15, LT-10224, Vilnius, info@kelrada.lt, tel. +370 628 11388		Statinio projekto pavadinimas Vietinės reikšmės kelio Panevėžio r. sav., Krekenava, Bažnyčios g., supaprastintas statybos projektas
	Parengos	Vardas Pavardė	Parašas
18900	PV	Dinas Bučas	
18900	SPDV	Dinas Bučas	
			Statinio numeris ir pavadinimas 01 - Krekenava, Bažnyčios g.
			Dokumento pavadinimas Dangų, elsmo organizavimo, aukščių ir nužymėjimo planas
			Mastelis: 1:500
			Laida: 0
LT	Statytojas/Užsakovas: Panevėžio rajono savivaldybės administracija		Dokumento žymuo 2613-PP-01-B-01
			Lapas: 1
			Lapų: 1