CITY FORM

2024

STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas

Planavimo organizatorius	PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Kodas juridinių asmenų registre - 188774594 *Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys* *Tel. (8 45) 58 29 48* *El. p. paštas savivaldybe@panrs.lt* *www.panrs.lt*
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas	PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS
Planuojama teritorija	Panevėžio rajono savivaldybės teritorija
Teritorijų planavimo dokumento rūšis	Kompleksinis
Porūšis	Savivaldybės bendrasis planas
Lygmuo	Savivaldybės
Etapas	Rengimo
Stadija	Bendrųjų sprendinių formavimas (SPAV)
TPDIRS TPD Nr.	K-RJ-66-23-105
Bylos žymuo	CF-23U-117
Tomas	IV
Data	2024
Rengėjas	UAB CityForm LT Įmonės kodas: 304696907 *S. Žukausko g. 4, LT-08244 Vilnius* *Tel.: +370 616 54100 / El. p.: info@cityform.lt / www.cityform.lt* *Kontaktinis asmuo:* *Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas* *Tel.: +370 616 54100 / El. p.: info@cityform.lt*

Atestato Nr.	Pareigos	Vardas Pavardė	Parašas
	UAB CityForm LT Direktorė	Gitana Mineikienė	
A 1397	Projekto vadovas	Evaldas Ramanauskas	

DARBĄ PARENGUSIŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė / pozicija (kvalifikacijos atestato Nr.)	Parašas
1.	Evaldas Ramanauskas / projekto vadovė (Nr. A 1397)	
2.	Aistė Jakubauskienė / architektė	
3.	Nijolė Steponaitytė / projekto dalies vadovė	
4.	Jekaterina Rojak / projekto dalies vadovė	
5.	Vida Bujauskienė / projekto dalies vadovas	
6.	Brigita Bedarfaitė / rengėja	
7.	Rūta Skripkienė / projekto dalies vadovė (Nr. TPV 0109)	
8.	Marija Frolova / rengėja	
9.	Inga Valuntienė / projekto dalies vadovė (Nr. 0076)	
10.	Gitana Mineikienė / projekto dalies vadovė (Nr. 0105)	

TURINYS

Įvadas 5
1. PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO TURINYS, PAGRINDINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR SĄSAJA SU KITAIS DOKUMENTAIS 10
1.1. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo turinys 10
1.2. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tikslai ir uždaviniai 34
1.3. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ryšys su kitais planais ir programomis 35
2. ESAMA APLINKOS BŪKLĖ IR JOS POKYČIAI, JEIGU BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIAI NEBUS ĮGYVENDINTI 42
2.1. Oro kokybė 42
2.2. Vandenų kokybė 44
2.3. Dirvožemio kokybė 50
2.4. Kraštovaizdžio kokybė ir biologinė įvairovė 52
2.5. Socialinė ir ekonominė aplinka 57
3. TERITORIJŲ, KURIOS GALI BŪTI REIKŠMINAI PAVEIKTOS, APLINKOS CHARAKTERISTIKOS 61
4. SU BENDROJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJA SUSIJUSIOS APLINKOS APSAUGOS PROBLEMOS, YPAČ ATKREIPIANT DĖMESĮ Į PROBLEMAS SUSIJUSIAS SU APLINKOS APSAUGAI SVARBIOMIS TERITORIJOMIS 95
5. TARPTAUTINIŲ, EUROPOS BENDRIJOS ARBA NACIONALINIU LYGMENIU NUSTATYTI APLINKOS APSAUGOS TIKSLAI, SUSIJĘ SU BENDROJO PLANO KEITIMU 96
6. GALIMOS REIKŠMINGOS TEIGIAMOS IR NEIGIAMOS PASEKMĖS APLINKAI, APLINKOS VEIKSNIŲ TARPUSAVIO SĄVEIKAI 99
7. PRIEMONĖS BENDROJO PLANO KEITIMO ĮGYVENDINIMO REIKŠMINGOMS NEIGIAMOMS PASEKMĖMS APLINKAI IŠVENGTI, SUMAŽINTI AR KOMPENSUOTI 107
8. BENDROJO PLANO KEITIMO ALTERNATYVOS 107
9. VERTINIMO SUNKUMAI (ĮSKAITANT TECHNINIUS TRŪKUMUS ARBA NEPAKANKAMAS PRAKTINES ŽINIAS IR ĮGŪDŽIUS), SU KURIAIS SUSIDURTA KAUPIANT REIKIAMĄ INFORMACIJĄ, APRAŠYMAS 108
10.NUMATYTŲ TAIKYTI STEBĖSENOS PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 108
11.SANTRAUKA 109
PRIEDAI 112

PRIEDAI:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sąrašas;
2. Vertinimo subjektų išvados dėl SPAV apimties nustatymo dokumento;
3. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koncepcija (aiškinamasis raštas ir brėžiniai);
4. Koncepcijos I alternatyva. Funkcinis zonavimas;
5. Koncepcijos II alternatyva. Funkcinis zonavimas.

Įvadas

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas – tam tikrų planų ir programų įgyvendinimo galimų pasekmių aplinkai nustatymo, apibūdinimo ir vertinimo procesas, per kurį rengiami strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentai, konstatuojama, atsižvelgiama į vertinimo ir konsultacijų rezultatus prieš priimant ir (arba) tvirtinant planą ar programą, teikiama informacija, susijusi su sprendimu dėl plano ar programos priėmimo ir (arba) tvirtinimo.

Rengiamo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau SPAV) atliekamas teritorijos vystymo koncepcijos (bendrųjų sprendinių formavimo) stadijai. Šio vertinimo tikslas yra nustatyti ir įvertinti galimas reikšmingas bendrojo plano keitimo įgyvendinimo pasekmes Panevėžio rajono savivaldybės teritorijai bei išskirti teritorijas, kurioms šio plano įgyvendinimas gali turėti neigiamas pasekmes**.**

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tikslai:

- Nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimas reikšmingas *Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo* sprendinių įgyvendinimo pasekmes aplinkai.
- Užtikrinti, kad bus konsultuojamasi su atsakingomis už aplinkos apsaugą valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir visuomene.
- Užtikrinti, kad *Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo* organizatorius turės išsamią informaciją apie galimas reikšmingas plano įgyvendinimo pasekmes aplinkai ir atsižvelgs į ją.

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) atliekamas vadovaujantis *Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu,* patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-23 nutarimu Nr. 1467 bei Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo vadovu.

Rengiant Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą (koncepciją ir sprendinių konkretizavimą), vadovautasi teritorijų darnaus vystymosi principais ir yra teikiamos dvi koncepcijos alternatyvos.

Keičiamas Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo plano tvirtinimo“.

Teritorijų planavimo dokumentas rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimas Nr. T-268 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ bei Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. A-25 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Bendrasis planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (toliau – Teritorijų planavimo įstatymas), Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d.

	įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir metodiniais nurodymais, reglamentuojančiais teritorijų planavimo dokumentų rengimą, derinimą, tikrinimą, viešinimą, strateginį pasekmių aplinkai vertinimą. **Bendrasis planas** – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, kuriame pagal teritorijų planavimo lygmenį ir uždavinius nustatoma planuojamos teritorijos erdvinė struktūra ir teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos ir reikalavimai bei apsaugos principai.
Planuojama teritorija	Panevėžio savivaldybės administracinė teritorija, 217 710,64 ha.
Planavimo tikslai	▪ Sudaryti sąlygas darniai Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius ir su klimato kaitos padariniais susijusius uždavinius; ▪ nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų Panevėžio rajono savivaldybės teritorijai svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas; ▪ sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; ▪ numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; ▪ kurti sveiką, saugią, darnią, klimato kaitos padariniams atsparią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; ▪ sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas, skatinančioms alternatyvių energijos šaltinių ir technologijų plėtrą, didinančioms energijos vartojimo efektyvumą; ▪ derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; ▪ sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.
Planavimo uždaviniai	▪ Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemones; ▪ numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, klimato kaitos poveikio švelninimo, gamtinio karkaso formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, optimalią kraštovaizdžio struktūrą; ▪ detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; ▪ nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus detalizuojant valstybės lygmens bendrųjų planų privalomąsias teritorijos naudojimo nuostatas; ▪ patikslinti valstybės dalies bendrajame plane numatomų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius;

- numatyti Panevėžio rajono savivaldybei, valstybei svarbių objektų išdėstymą, svarbiems objektams rezervuotinas teritorijas;
- nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis;
- nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, vertingą kraštovaizdį reprezentuojančias apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;
- numatyti ypatingų inžinerinių statinių išdėstymą, pažymint visus esamus, rengiamu bendrojo plano keitimo projektu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus 30 m ir aukštesnius ypatingus inžinerinius statinius, kuriems aptarnauti reikalingas ne didesnis kaip 0,0100 ha žemės plotas, kuriems Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 6 dalies 2 punkte numatytu atveju neformuojamas atskiras žemės sklypas;
- numatyti atsinaujinančių išteklių energetikos objektų statybą (išskyrus atvejus, numatytus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme);
- tikslinti (konkretizuoti) Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos:
  - funkcinį zonavimą, vadovaujantis darnios (subalansuotos) plėtros principais suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
  - gyvenamųjų vietovių sistemą – savivaldybės urbanistinių centrų sistemą ir jų funkcinius ryšius, savivaldybės urbanistinių centrų vystymo galimybes ir urbanizuotų teritorijų prioritetines plėtros kryptis;
  - Panevėžio rajono savivaldybės naudojamų ir rezervuojamų visuomenės poreikiams žemės sklypų sąrašą;
  - inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo principus (ar jos išdėstymo reikalavimus), inžinerinių komunikacijų koridorius;
  - išskirtas urbanizuotas, urbanizuojamas ir neurbanizuojamas teritorijas (arba nurodomos urbanizuojamų teritorijų plėtros kryptys), nustatyti prioritetinės plėtros teritorijas ir galimą plėtros mastą, prioritetines ir kitas galimas veiklas, prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus;
  - siūlomų apželdinti mišku teritorijų išdėstymą;
  - turistinių trasų, rekreacinių zonų išdėstymą;
  - žemės gelmių išteklių telkinius ir naudingųjų iškasenų iššvalgytas teritorijas;
- įvertinti teritorijas, kurioms būtina (rekomenduojama) rengti vietovės lygmens bendruosius planus masteliu M 1:2 000-10 000;
- įvertinti galiojančius specialiuosius planus ir integruoti aktualius jų sprendinius į rengiamą Bendrąjį planą;
- ištaisyti Bendrojo plano sprendinių kolizijas, panaikinti sprendinių prieštaravimus;
- rengiant sprendinius, atsižvelgti į Panevėžio rajono savivaldybės 2023-2030 metų strateginės plėtros prioritetus ir strateginius tikslus.

Plano keitimo etapai	Parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Kita informacija	▪ Tyrimai ir galimybių studijos nebus atliekami. ▪ Atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV). ▪ Nustatomas ne trumpesnis kaip 10 metų planuojamas laikotarpis. ▪ Rengiama teritorijos vystymo koncepcija, parengiant ne mažiau kaip dvi teritorijos plėtros koncepcijos alternatyvas; ▪ Koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas. ▪ Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nerengiamas. ▪ Sprendinių profesinis vertinimas – nereikalingas. ▪ Bendrojo plano keitimo brėžiniai rengiami masteliu M 1: 50 000, esant poreikiui ir suderinus su planavimo organizatoriumi, galima parinkti kitą schemų mastelį.
Plano keitimas atliekamas vadovaujantis	Bendrojo plano keitimas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T-268 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, patvirtinta Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. A-25 ir teritorijų planavimo sąlygomis: ▪ Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2023-04-17 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG273031; ▪ VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 2023-04-17 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG273035; ▪ AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2023-04-17 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG273039; ▪ Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos 2023-04-17 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG273049; ▪ Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2023-04-23 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG273088; ▪ Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2023-04-18 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG273142; ▪ Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2023-04-18 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG273251; ▪ Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2023-04-19 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG273460; ▪ Aplinkos apsaugos agentūros 2023-04-19 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG273517; ▪ Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 2023-04-20 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG273636; ▪ AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2023-04-20 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG273642; ▪ AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2023-04-20 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG273680; ▪ Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2023-04-20 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG273690; ▪ UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2023-04-21 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG273801;

- Telia Lietuva, AB 2023-04-21 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG273802;
- AB „Panevėžio energija“ 2023-04-24 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG273971;
- LITGRID, AB 2023-04-24 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG273981;
- Biržų rajono savivaldybės administracijos 2023-04-25 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG274139;
- Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2023-04-26 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG274466;
- Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2023-04-26 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG274605;
- VšĮ Transporto kompetencijų agentūros 2023-04-27 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG274757;
- AB „Amber Grid“ 2023-04-27 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG274765;
- Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 2023-04-28 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG274985;
- Panevėžio rajono savivaldybės administracijos 2023-04-28 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG275015;
- Lietuvos kariuomenės 2023-05-02 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG275076;
- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2023-07-14 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG285559;
- Valstybinės miškų tarnybos 2023-07-14 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG285568;
- Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2023-07-14 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG285572;
- Pakruojo rajono savivaldybės administracijos 2023-07-17 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG285929;
- Viešoji įstaiga Velžio komunalinis ūkio 2023-07-24 teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG287155.

Teritorijų planavimo sąlygų neišdavė

- Valstybinė saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2022-09-01 pranešimas apie teritorijų planavimo sąlygų neišdavimą laiku Nr. REG239806;
- UAB „Pakruojo vandentiekis“ 2022-09-01 pranešimas apie teritorijų planavimo sąlygų neišdavimą laiku Nr. REG239805;
- Valstybinės miškų tarnybos 2022-07-13 atsisakymas nagrinėti klaidingą prašymą Nr. REG232539.

1. PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO TURINYS, PAGRINDINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR SĄSAJA SU KITAIS DOKUMENTAIS

1.1. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo turinys

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos erdvinė koncepcija remiasi darnios (tvarios) plėtros principais, sudarant visas sąlygas gyvenimo kokybės gerinimui, aplinkos kokybės didinimui. Vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programa, bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje, yra rengiamos ir teikiamos dvi teritorijos vystymo koncepcijos alternatyvos. Koncepcija (dvi alternatyvos) formuojama, įvertinant parengtus ir rengiamus aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, bendras šalies vystymosi tendencijas ir iššūkius, kurie bus aktualūs planuojamame laikotarpyje iki 2050 m.

Konceptualieji sprendiniai yra orientuoti į racionalų gamtinių išteklių naudojimą ir apsaugos užtikrinimą, gamtinio ir gamtinio-kultūrinio kraštovaizdžio stabilumą, savitumo bei biojvairovės išsaugojimą, aplinkos sveikumo (kokybės) užtikrinimą. Konceptualieji sprendiniai formuoti, vadovaujantis tvarios plėtros principais, todėl tiek kultūros paveldo, tiek gamtinio karkaso, kraštovaizdžio, susisiekimo infrastruktūros, inžinerinės infrastruktūros sprendiniai yra orientuoti į darnios aplinkos kūrimą.

Panevėžio rajono savivaldybės gyventojų skaičius mažėja lėčiau nei Panevėžio apskrityje ir vidutiniškai šalyje. Palyginti su 1996 m. bendras gyventojų skaičius Panevėžio rajono savivaldybėje susitraukė 17,2 proc., Panevėžio apskrityje – 33,5 proc., o visoje Lietuvoje – 20,2 proc. Per pastaruosius penkerius metus demografinių tendencijų skirtumai tarp rajono ir apskrities dar labiau išryškėjo: gyventojų skaičius rajono savivaldybėje sumažėjo 1 proc., o apskrityje – net 5,3 proc. 2023 m. gyventojų skaičius rajono savivaldybėje išaugo, kai apskrityje buvo stebimas tolesnis susitraukimas. Dar vienas pozityvus aspektas - gyvenančiųjų rajono savivaldybėje amžiaus struktūra yra stabili, medianinis gyventojų amžius yra panašesnis į Lietuvos vidurkį ir net 4 metais žemesnis nei atitinkamas apskrities rodiklis. Atitinkamai apskrities kontekste administracinė teritorija pasižymi geresniu demografinės senatvės koeficientu, prie kurio ženkliai prisidėjo teigiamas neto migracijos rodiklis. Rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus struktūra yra palanki plėtrai, kadangi savivaldybės yra santykinai aukšta darbingo amžiaus žmonių ir jaunimo dalis (didesnė už Lietuvos vidurkį, Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono, bei apskrities vidurkį).

Rajone dominuoja smulkusis verslas, santykinai daugiau (palyginti su vidutiniais Lietuvos rodikliais) yra įmonių besiverčiančių žemės ūkiu (žemdirbystei skirti plotai sudaro virš pusės viso rajono teritorijos), apdirbamąja pramone bei transportu ir logistika. Pastarosios veiklos reprezentuojamos keliomis stambiomis į eksportą orientuotomis bendrovėmis. Panevėžio rajonas turi ekonominio potencialo: pro rajono teritoriją planuojama tarptautinė geležinkelio magistralė, jungianti Baltijos ir Vakarų šalis. Šalia esančioje teritorijoje taip pat numatomas didelis tiesioginių užsienio investicijų gamybinis projektas. Nedidelis gyventojų tankis teritorijoje taip pat atveria galimybių strateginei plėtrai. Kol kas regiono pastangos pritraukti tikslinius investuotojus į jau paruoštą pramonės poreikiams ir naudojimui Ramygalos pramonės parką nesirealizavo.

URBANISTINĖ STRUKTŪRA

Formuojant urbanistinę struktūrą orientuojamasi į jos optimizavimą. Kadangi urbanistinės struktūros elementai – urbanistiniai centrai yra gyvenamosios vietovės koncentruojančios darbo vietas, paslaugas ir kitas aptarnavimo funkcijas, jų gyvybingumas ir efektyvumas neatsiejamas ir nuo juose taikomų paslaugų teikimo principų. Tikslinga formuoti kompaktiškas urbanizuotas struktūras, taip sudarant sąlygas mažesnėms infrastruktūros investicijoms ir priežiūros sąnaudoms, perskirstant finansus į viešųjų paslaugų kokybės ir efektyvumo parametrus, tai gali lemti aukštesnio lygio paslaugas, geresnę gyvenimo kokybę. Atitinkamai gera gyvenimo kokybė yra vienas iš veiksnių išlaikyti, pritraukti aukštesnės kvalifikacijos darbo jėgą, kuri gali generuoti didesnį darbo našumą, gyvybingumą, naujoves ir kūrybiškumą.

Panevėžio rajono savivaldybės urbanistinio karkaso koncepcija formuojama įvertinant bendrą Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono urbanistinių centrų vystymą. Šios savivaldybės yra viena nuo kitos neatsiejamos, todėl jų tarpusavio santykis gali lemti vienas ar kitas rajono teritorijos vystymosi kryptis.

Bendrajame plane urbanistinio karkaso vystymo kryptys formuojamos įvertinant galimus skirtingus savivaldybės rėmimo politikos prioritetus atskiriems urbanistiniams centrams. Tuo tikslu, kaip pagrindiniai savivaldybės rėmimo tikslai išskiriami pasirinktų gyvenviečių socialinės ir ekonominės situacijos palaikymo ir stiprinimo klausimai.

Siekiant nustatyti optimaliausią savivaldybės teritorijų vystymo kryptį nagrinėjamos dvi galimos koncepcijos alternatyvos – centrinio organizavimo ir policentrinės struktūros formavimo alternatyvos.

Koncepcijos I alternatyva

I-oje Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos alternatyvoje pateikiamas rajono urbanistinio karkaso vystymas, kuris orientuotas į Panevėžio miesto, kaip pagrindinio apskrities centro stiprinimą bei jo teikiamų viešųjų paslaugų panaudojimą.

Ši koncepcijos alternatyva gali būti apibūdinta kaip centrinio organizavimo urbanistinio karkaso formavimo alternatyva. Jos atveju mažesnis dėmesys būtų skiriamas nuo Panevėžio miesto toliau esantiems urbanistiniams centrams, o didesnis dėmesys būtų teikiamas Panevėžio miesto aglomeracinės zonos vystymui. Šios alternatyvos atveju naujos urbanistinės plėtros vystymas atokesniuose nuo Panevėžio miesto urbanistiniuose centruose nebūtų prioritetinis. Atokesniuose nuo Panevėžio urbanistiniuose centruose būtų siekiama daugiau išlaikyti esamą socialinę infrastruktūrą, neskiriant papildomos paramos naujos infrastruktūros steigimui ar vystymui.


Šia koncepcijos alternatyva siūloma plėtoti vieną pagrindinį savivaldybės lygmeniu veikiantį urbanistinį centrą – Ramygalos miestą, vieną savivaldybės lygmeniu veikiantį specializuotą urbanistinį centrą – Krekenavą, kitus papildomus savivaldybės lygmeniu veikiančius urbanistinius centrus – Smilgius, Pajstrį, Tiltagalius, Miežiškius, Naujamiestį, Vadoklius, Raguvą. I-osios alternatyvos atveju siūloma prioritetą teikti esamos socialinės infrastruktūros išlaikymui, pagal poreikį naujų darbo vietų steigimui. Atitinkamai pagal poreikį numatant prioritetinės urbanistinės plėtros teritorijas. Numatyti kitų, didesnių, gyvenamųjų vietovių sąryšį su pagrindines socialines paslaugas telkiančiais urbanistiniais centrais.

Rajono urbanistinis karkasas formuojamas iš urbanistinių centrų, kurie diferencijuojami pagal jų dydį bei institucinį aprūpinimą. Urbanistiniai centrai I-oje koncepcijos alternatyvoje išskiriami į 4 kategorijas. Kiekviena kategorija atitiktų siekiamą socialinį aprūpinimą bei vystymo prioritetą.
I-ojoje koncepcijos alternatyvoje formuojama ši urbanistinių centrų sistema:

I kategorija – savivaldybės lygmeniu veikiantis urbanistinis centras – Ramygalos miestas.
II kategorija – savivaldybės lygmeniu veikiantis specializuotas urbanistinis centras – Krekenavos miestelis.
III kategorija – savivaldybės lygmeniu veikiantys papildantys urbanistiniai centrai - Smilgiai, Pajstrys, Tiltagaliai, Miežiškiai, Naujamiestis, Vadokliai, Raguva.
IV kategorija – kitos pagrindinės gyvenamosios vietovės – Karsakiškis, Velžys, Upytė.

Urbanistiniai centrai tiek Panevėžio rajono teritorijoje, tiek už jos ribų turi stipriau ar silpniau išreikštus funkcinius ryšius su kitais urbanistiniais centrais. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos bendrojo plano sprendinius, lokalizuoti regioniniu lygmeniu veikiantys funkciniai ryšiai tarp svarbiausių urbanistinių vienetų: Kėdainių – Ramygalos – Panevėžio; Panevėžio – Pasvalio – Rygos; Panevėžio – Biržų; Panevėžio – Kupiškio. Kiti savivaldybės lygmeniu veikiantys funkciniai ryčiai numatomi tarp Panevėžio – Radviliškio – Šiaulių; Panevėžio – Pakruojo; Panevėžio – Ukmergės – Vilniaus; Panevėžio – Anykščių.

Lokalūs rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių funkciniai ryšiai yra nustatomi tarp savivaldybės lygmenyje veikiančių urbanistinių centrų, numatytais ryšiais koncentruojant artimiausias nekategorizuojamas gyvenamąsias vietoves bei kuriant funkcinių ryšių sistemą tarp jų.



Pav. 1.1. Panevėžio rajono savivaldybės urbanistinė struktūra

Koncepcijos II alternatyva

II-ojoje Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos alternatyvoje siūloma optimizuoti urbanistinių centrų struktūrą, taikant kompaktiškumo modelį, orientuojantis į geresnių sąlygų sudarymą viešųjų paslaugų prieinamumui.

II-ąja koncepcijos alternatyva siūloma stiprinti atokiau nuo Panevėžio miesto esančius rajono urbanistinius centrus suteikiant jiems didesnį socialinį, ekonominį vaidmenį. Ši koncepcijos alternatyva gali būti apibūdinta kaip policentrinio urbanistinio karkaso formavimo alternatyva.

II-ojoje alternatyvoje numatomas vienas savivaldybės lygmeniu veikiantis pagrindinis urbanistinis centras – Ramygalos miestas, aštuoni papildantys savivaldybės lygmeniu veikiantys urbanistiniai centrai – Smilgiai, Pajstrys, Karsakiškis, Naujamiestis, Miežiškiai, Krekenava, Vadokliai ir Raguva, bei keturi kiti savivaldybės lygmeniu veikiantys urbanistiniai centrai – Bernatoniai, Upytė, Tiltagaliai, Šilai. Čia siūloma teikti prioritetą socialinės infrastruktūros išlaikymui ir, pagal galimybes, jos plėtojimui, steigiant naujas darbo vietas. Atitinkamai numatant prioritetinės urbanistinės plėtros teritorijas. Policentrinės urbanistinės struktūros vystymo principu būtų sudarytos prielaidos stiprėti urbanistiniams centrams, jiems būti daugiau savarankiškesniems, santykinai daugiau bendradarbiaujantiems tarpusavyje nei su pagrindiniu apskrities centru – Panevėžio miestu.

II-osios alternatyvos atveju siūloma sudaryti sąlygas įvairių krypčių partneryščių ir funkcinių ryšių kūrimui tarp nustatytų urbanistinių centrų ir greta esančių gyvenamųjų vietovių. Kadangi Panevėžio rajono savivaldybė yra žiedinio tipo, o Panevėžio miestas yra administracinis rajono ir regiono centras – siūloma gerinti funkcinius ryšius, plėtoti partnerystes tarp Panevėžio ir pagrindinio savivaldybės lygmeniu veikiančio urbanistinio centro – Ramygalos miesto. Didinamas šių centrų tarpusavio pasiekiamumas bei paslaugų juose prieinamumas taip pat sudarytų palankesnes sąlygas demografiniam augimui.

Urbanistiniai centrai II-oje koncepcijos alternatyvoje išskiriami į 3 kategorijas. Jie sudarytų šią urbanistinio karkaso sistema:

I kategorija – savivaldybės lygmeniu veikiantis urbanistinis centras – Ramygalos miestas.
II kategorija – savivaldybės lygmeniu veikiantys papildantys urbanistiniai centrai – Krekenavos miestelis, Naujamiestis, Smilgiai, Pajstrys, Karsakiškis, Miežiškiai, Raguva, Vadokliai.
III kategorija – kiti savivaldybės lygmeniu veikiantys urbanistiniai centrai - Tiltagaliai, Upytė, Bernatonys, Šilai.

Taip pat II alternatyvos atveju, Panevėžio miesto aglomeracijoje, esamų priemiestinių gyvenviečių – Velžio, Molainių ir Piniavos – pagrindu, numatoma vystyti tris lokaliai veikiančius mišrios gyvenamosios funkcijos centrus.


Gyvybingai urbanistinei struktūrai palaikyti labai svarbu sudaryti sąlygas funkciniams ryšiams plėtoti tarp įvairaus lygmens urbanistinių centrų. Funkciniai ryšiai suprantami kaip susisiekimo, ekonominių ir laisvos darbo jėgos judėjimo, viešųjų paslaugų sistemos, kultūros sklaidos ir kito pobūdžio ryšių visuma. Funkciniai ryšiai sudaro tinklą, kurio tvarus vystymas lemia palankias sąlygas socialinei, ekonominei ir ekologinei gerovei bei aukštos žmonių gyvenimo kokybės formavimui. Nors ne visi funkciniai ryšiai išreiškiami teritoriškai, sutartinai jie žymimi susisiekimo koridorių pagrindu. Įvardinant funkcinius ryšius, minimi artimiausi urbanistiniai centrai (nusakant tai, kas yra už Panevėžio rajono savivaldybės ribų). Numatomi šie, Panevėžio rajono savivaldybei reikšmingi, funkciniai ryšiai:

- *Veikiantys regioniniame lygmenyje*:
    - Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane numatyti regioniniu lygmeniu veikiantys funkciniai ryšiai. Ryšiai tarp lokalių centrų (horizontalieji) arba lokalių centrų ryšiai su aukštesnio lygmens centrais (vertikalieji), kurie skirti urbanistinei struktūrai ir jos elementams palaikyti ir stiprinti, gyvenamųjų vietovių gyvybingumui užtikrinti, naudoti turimus vyraujančius išteklius, taikyti numatytus plėtros prioritetus bei visus galimus partneryščių modelius.

Šioje grupėje intensyviausi jų: Kėdainiai – Ramygala – Panevėžys; Panevėžys – Pasvalys – Ryga; Panevėžys – Biržai; Panevėžys – Kupiškis.

- Kiti regioniniu lygmeniu veikiantys funkciniai ryčiai identifikuojami tarp Panevėžio – Radviliškio – Šiaulių; Panevėžys – Pakruojis; Panevėžys – Ukmergė – Vilnius; Panevėžys – Anykščiai.

Savivaldybės lygmeniu veikiantys funkciniai ryšiai yra nustatomi tarp savivaldybės lygmenyje veikiančių pagrindinio ir papildančių urbanistinių centrų, kuriant funkcinių ryšių sistemą tarp jų. Žemesnės kategorijos funkciniai ryšiai ir atskirų gyvenamųjų vietovių tarpusavio sąveikos principai nėra nustatomi – priimama, kad ji gali būti vykdomi įvairiomis kryptimis.



1.2.pav. Panevėžio rajono savivaldybės urbanistinės struktūros II alternatyva

FUNKCINIS ZONAVIMAS

Koncepcijose numatomas funkcinis zonavimas, apibrėžtas šiuo metu galiojančiose Teritorijų planavimo normose. Šiose normose numatoma, kad rengiant savivaldybės lygmens bendruosius planus bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje:

- išskiriamos ***neurbanizuojamos teritorijos***, kurioms priskirtinos miškai ir miškingos teritorijos, vandenys, žemės ūkio veiklai naudojamos teritorijos ir kitos kompaktiškai neužstatytos ar neužstatomos teritorijos;
- išskiriamos ***urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos***, apimančios kompaktiškai pastatais užstatytas ir numatomas užstatyti teritorijas su inžinerinių komunikacijų koridoriais ir neužstatytais bendrai naudoti pritaikytais želdynais, viešosiomis erdvėmis ir valstybiniais miškais miestuose;
- nurodomos ***urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų plėtros kryptys***.

Taip pat Teritorijų planavimo normose išskirta, kad teritorijų planavimo dokumentuose gali būti nustatytos ir kitos, specifinės funkcinės zonos, reglamentuojant galimas veiklas jose ir tai yra taikoma savivaldybės teritorijos bendrojo plano koncepcijoje.

Funkcinės zonos priklausomai nuo individualaus atvejo, formuotos pagal šias ribas:
- natūralias ribas – miško ribas, vandens telkinio kranto linijas;
- technines ribas – saugomų teritorijų ribas, gamtinio karkaso ribas, kelius, geležinkelius, inžinerinės infrastruktūros objektus (elektros tinklai, dujotiekis ir pan.), esamo užstatymo ribas, apsaugos zonų ribas, skirtingo žemės naudojimo ribas, administracines kaimų, miestelių, miestų ribas.

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano kitoje stadijoje – sprendinių konkretizavime – funkcinės zonos bus detalizuojamos nustatant joms konkretesnius reikalavimus, galimas žemės naudojimo paskirtis.

Koncepcijos I alternatyva

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo I-oje koncepcijos alternatyvoje numatomos šios funkcinės zonos:

Neurbanizuojamų teritorijų funkcinės zonos:
- ***Miškų ir miškingų teritorijų zona.*** Apibendrinta funkcinė zona, kurioje dominuoja Miškų įstatymo 3 straipsnyje nurodyti visų grupių miškai.
- ***Vandenų zona.*** Funkcinė zona, kurioje dominuoja Žemės įstatymo 27 straipsnyje nurodyta vandens ūkio paskirties žemė.
- ***Žemės ūkio teritorijų zona.*** Apibendrinta funkcinė zona, kurioje dominuoja žemės ūkio paskirties žemė.
- ***Konservacinės teritorijos zona.*** Funkcinė zona, kurioje dominuoja Žemės įstatymo 28 straipsnyje nurodyta konservacinės paskirties žemė.

Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinės zonos:
Pagrindinio savivaldybės lygmeniu veikiančio urbanistinio centro urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinė zona - nustatoma Ramygalos miesto urbanizuotoms ir urbanizuojamoms teritorijoms, kuriose prioritetas teikiamas:
- teritorinį identitetą formuojančių urbanistinės ir gamtinės struktūros elementų išlaikymui;
- kompaktiškų struktūrų formavimui pagal esamos urbanistinės struktūros specifiką (užstatymo principus ir mastelį), centrinės dalies intensyvinimui, esamų užstatytų teritorijų fizinės ir funkcinės struktūrų atnaujinimui;
- plėtrai, vykdomai išnaudojant vidinius teritorijos resursus, neefektyviai naudojamų užstatytų teritorijų naujam panaudojimui;
- subalansuotai skirtingo žemės naudojimo įvairovei (multifunkciškumui);

- socialinės, inžinerinės ir kitos infrastruktūros gerinimui siekiant aukštesnės gyvenimo kokybės, visuomeninių objektų pasiekiamumui pėsčiomis ir dviračiais bei kitomis aplinką tausojančiomis transporto priemonėmis;
- siekiama aukštos architektūros kokybės, kuriamos funkciškai ir estetiškai žmonėms pritaikytos erdvės.

Kompaktiškumą ir tvarų vystymąsi galima pasiekti su sąlyga, kad teritorijos bus tvarkomos kompleksiškai. Miestų administracinėse ribose neskatinama komercinė žemės ūkio veikla. Išlaikoma ir plėtojama atskirųjų želdynų sistema. Užtikrinamos teisės aktais numatytos atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normos (vadovaujamasi LR želdynų įstatymu, Viešųjų atskirųjų želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu).

Šioje funkcinėje zonoje gali būti išskiriamos prioritetinės plėtros teritorijos (konkrečios minėtos dalys nustatomos sprendinių konkretizavimo stadijoje). Prioritetinės plėtros teritorijos – tai plotai, kuriose savivaldybė pagal galimybes įsipareigoja vystyti socialinę ir (ar) inžinerinę infrastuktūrą. Prioritetinė savivaldybės socialinė ir (ar) inžinerinė infrastruktūra taip pat gali būti nustatyta vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Specializuoto savivaldybės lygmeniu veikiančio urbanistinio centro urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinė zona – nustatoma Krekenavos miestelio urbanizuotoms ir urbanizuojamoms teritorijoms. Planuojamo užstatymo parametrai turi atitikti susiformavusio – tai teritorijai būdingo užstatymo principus. Šioje zonoje skatinamas turizmo bei rekreacijos infrastruktūros vystymas, stacionarių su rekreacijos ir turizmo veikla susijusių statinių statyba, susisiekimo infrastruktūros, reikalingos rekreacinių veiklų vystymui, gerinimas. Prioritetas teikiamas:

- teritorinį identitetą formuojančių urbanistinės ir gamtinės struktūros elementų išlaikymui;
- kompaktiškų struktūrų formavimui pagal esamos urbanistinės struktūros specifiką (užstatymo principus ir mastelį), centrinės dalies intensyvinimui, esamų užstatytų teritorijų fizinės ir funkcinės struktūrų atnaujinimui;
- statybai, kuri užtikrintų gamtinių elementų tęstinumą ir nepažeistų kultūros paveldo sanklodos, sudarytų kuo palankesnes sąlygas jo įveiklinimui, nepažeidžiant vertingųjų savybių.

Savivaldybės lygmeniu veikiančių papildančių urbanistinių centrų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinė zona – šioje zonoje skatinamas fizinės ir funkcinės struktūrų atnaujinimas išnaudojant vidinius teritorinius rezervus, neefektyviai naudojamų užstatytų teritorijų naujas panaudojimas – konversija. Naujai formuojamas užstatymas turi užtikrinti esamos urbanistinės struktūros, gamtinių elementų tęstinumą ir nepažeisti kultūros paveldo sanklodos. Formuojamas naujas užstatymas turi atitikti gyvenvietės esamos teritorijos užstatymo foninį aukštingumą. Gatvių tinklas turi būti nuoseklus, sudarytos sąlygos jo tęstinumui. Žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę galimas tik kartu išsprendžiant užstatomų teritorijų aptarnavimui reikalingą infrastruktūrą.

Kitų pagrindinių gyvenamųjų vietovių urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinė zona – šioje zonoje nėra numatoma intensyvi fizinė plėtra – plėtra vykdoma papildant esamą užstatymo struktūrą ar gretimybėje, užtikrinant gamtinių elementų tęstinumą ir nepažeidžiant kultūros paveldo sanklodos, planuojamo užstatymo parametrai turi atitikti susiformavusio – tai teritorijai būdingo užstatymo principus.

Viešojo rekreacinio prioriteto teritorijų funkcinė zona - teritorijos, kuriose gali būti vystomos turizmo bei rekreacijos veiklos, tradicinių amatų veiklos, poilsio namų, kempingų ar kitų stacionarių su rekreacijos ir turizmo veikla susijusių statinių statyba su šiomis veiklomis susijusių statinių statyba, kuriama aplinka su reikiama rekreacine ir inžinerine infrastruktūra.

Pramonės ir sandėliavimo zona - teritorijos, kuriose dominuoja gamybinė ar kita panaši ūkinė veikla su šių veiklų aptarnavimui reikalinga susisiekimo, inžinerine, paslaugų ir kita infrastruktūra. Šioje funkcinėje zonoje nenumatomos naujos gyvenamosios teritorijos. Esamose gyvenamosiose teritorijose statiniai gali būti remontuojami, rekonstruojami.

Kitos funkcinės zonos:

- ***Panevėžio miesto urbanistinės aglomeracijos zona*** – urbanistinės plėtros arealas greta Panevėžio miesto. Šioje funkcinėje zonoje skatinama sąlyginai intensyvesnė su socialine, rekreacine infrastruktūra susijusių kompleksų plėtra, priemiestinių gyvenamųjų ir komercinių teritorijų plėtra turi būti planuojama kompleksiškai, rengiant kitus teritorijų planavimo dokumentus, vystymui numatant visą reikiamą infrastruktūrą.
  Panevėžio miesto urbanistinės aglomeracijos zona skaidoma į esamas urbanizuotas ir planuojamas urbanizuoti teritorijas, kurios savo ruožtu koncepcijos stadijoje klasifikuojamos į:
  - Esamas urbanizuotas teritorijas:
    - *mišrios gyvenamosios paskirties teritorijas;*
    - *pramonės ir logistikos paskirties teritorijas.*
  - Planuojamas urbanizuoti teritorijas:
    - *mišrios gyvenamosios paskirties teritorijas;*
    - *mišrios gyvenamosios paskirties rezervines teritorijas;*
    - *pramonės ir logistikos paskirties teritorijas.*

  I-osios alternatyvos atveju, atsižvelgiant į susiklosčiusią Panevėžio miesto urbanistinę struktūrą, demografines priemiesčių tendencijas, statybos mastus – Panevėžio miesto aglomeraciją siūloma plėtoti sąlyginai tolygiai, neformuojant mišrios gyvenamosios paskirties lokalių centrų, toliau koncentruotai vystant Panevėžio LEZ zoną.

Koncepcijos II alternatyva

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo II-ojoje koncepcijos alternatyvoje numatomos šios funkcinės zonos:

Neurbanizuojamų teritorijų funkcinės zonos:

- ***Miškų ir miškingų teritorijų zona.*** Apibendrinta funkcinė zona, kurioje dominuoja Miškų įstatymo 3 straipsnyje nurodyti visų grupių miškai.
- ***Vandenų zona.*** Funkcinė zona, kurioje dominuoja Žemės įstatymo 27 straipsnyje nurodyta vandens ūkio paskirties žemė.
- ***Žemės ūkio teritorijų zona.*** Apibendrinta funkcinė zona, kurioje dominuoja žemės ūkio paskirties žemė.
- ***Konservacinės teritorijos zona.*** Funkcinė zona, kurioje dominuoja Žemės įstatymo 28 straipsnyje nurodyta konservacinės paskirties žemė.

Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinės zonos:
Pagrindinio savivaldybės lygmeniu veikiančio urbanistinio centro urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinė zona - nustatoma Ramygalos miesto urbanizuotoms ir urbanizuojamoms teritorijoms, kuriose prioritetas teikiamas:

- teritorinį identitetą formuojančių urbanistinės ir gamtinės struktūros elementų išlaikymui;
- kompaktiškų struktūrų formavimui pagal esamos urbanistinės struktūros specifiką (užstatymo principus ir mastelį), centrinės dalies intensyvinimui, esamų užstatytų teritorijų fizinės ir funkcinės struktūrų atnaujinimui;
- plėtrai, vykdomai išnaudojant vidinius teritorijos resursus, neefektyviai naudojamų užstatytų teritorijų naujam panaudojimui;
- subalansuotai skirtingo žemės naudojimo įvairovei (multifunkciškumui);
- socialinės, inžinerinės ir kitos infrastruktūros gerinimui siekiant aukštesnės gyvenimo kokybės, visuomeninių objektų pasiekiamumui pėsčiomis ir dviračiais bei kitomis aplinką tausojančiomis transporto priemonėmis;
- siekiama aukštos architektūros kokybės, kuriamos funkciškai ir estetiškai žmonėms pritaikytos erdvės.

Kompaktiškumą ir tvarų vystymąsi galima pasiekti su sąlyga, kad teritorijos bus tvarkomos kompleksiškai. Miestų administracinėse ribose neskatinama komercinė žemės ūkio veikla. Išlaikoma ir plėtojama atskirųjų želdynų sistema. Užtikrinamos teisės aktais numatytos atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normos (vadovaujamasi LR želdynų įstatymu, Viešųjų atskirųjų želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu).

Šioje funkcinėje zonoje gali būti išskiriamos prioritetinės plėtros teritorijos (konkrečios minėtos dalys nustatomos sprendinių konkretizavimo stadijoje). Prioritetinės plėtros teritorijos – tai plotai, kuriose savivaldybė pagal galimybes įsipareigoja vystyti socialinę ir (ar) inžinerinę infrastuktūrą. Prioritetinė savivaldybės socialinė ir (ar) inžinerinė infrastruktūra taip pat gali būti nustatyta vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Savivaldybės lygmeniu veikiančių papildančių urbanistinių centrų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinė zona – šioje zonoje skatinamas fizinės ir funkcinės struktūrų atnaujinimas išnaudojant vidinius teritorinius rezervus, neefektyviai naudojamų užstatytų teritorijų naujas panaudojimas – konversija. Naujai formuojamas užstatymas turi užtikrinti esamos urbanistinės struktūros, gamtinių elementų tęstinumą ir nepažeisti kultūros paveldo sanklodos. Formuojamas naujas užstatymas turi atitikti gyvenvietės esamos teritorijos užstatymo foninį aukštingumą. Gatvių tinklas turi būti nuoseklus, sudarytos sąlygos jo tęstinumui. Žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę galimas tik kartu išsprendžiant užstatomų teritorijų aptarnavimui reikalingą infrastruktūrą.

Kitų pagrindinių gyvenamųjų vietovių urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinė zona – šioje zonoje nėra numatoma intensyvi fizinė plėtra – plėtra vykdoma papildant esamą užstatymo struktūrą ar gretimybėje, užtikrinant gamtinių elementų tęstinumą ir nepažeidžiant kultūros paveldo sanklodos, planuojamo užstatymo parametrai turi atitikti susiformavusio – tai teritorijai būdingo užstatymo principus.

Viešojo rekreacinio prioriteto teritorijų funkcinė zona - teritorijos, kuriose gali būti vystomos turizmo bei rekreacijos veiklos, tradicinių amatų veiklos, poilsio namų, kempingų ar kitų stacionarių su rekreacijos ir turizmo veikla susijusių statinių statyba su šiomis veiklomis susijusių statinių statyba, kuriama aplinka su reikiama rekreacine ir inžinerine infrastruktūra.

Pramonės ir sandėliavimo zona - teritorijos, kuriose dominuoja gamybinė ar kita panaši ūkinė veikla su šių veiklų aptarnavimui reikalinga susisiekimo, inžinerine, paslaugų ir kita infrastruktūra. Šioje funkcinėje zonoje nenumatomos naujos gyvenamosios teritorijos. Esamose gyvenamosiose teritorijose statiniai gali būti remontuojami, rekonstruojami.

<u>Kitos funkcinės zonos:</u>

- ***Panevėžio miesto urbanistinės aglomeracijos zona*** – urbanistinės plėtros arealas greta Panevėžio miesto. Šioje funkcinėje zonoje skatinama sąlyginai intensyvesnė su socialine, rekreacine infrastruktūra susijusių kompleksų plėtra, priemiestinių gyvenamųjų ir komercinių teritorijų plėtra turi būti planuojama kompleksiškai, rengiant kitus teritorijų planavimo dokumentus, vystymui numatant visą reikiamą infrastruktūrą.
  Panevėžio miesto urbanistinės aglomeracijos zona skaidoma į esamas urbanizuotas ir planuojamas urbanizuoti teritorijas, kurios savo ruožtu koncepcijos stadijoje klasifikuojamos į:
  - <u>Esamas urbanizuotas teritorijas:</u>
    - *mišrios gyvenamosios paskirties teritorijas;*
    - *pramonės ir logistikos paskirties teritorijas.*
  - <u>Planuojamas urbanizuoti teritorijas:</u>
    - *mišrios gyvenamosios paskirties teritorijas;*
    - *mišrios gyvenamosios paskirties rezervines teritorijas;*
    - *pramonės ir logistikos paskirties teritorijas.*

II-osios alternatyvos atveju, atsižvelgiant į susiklosčiusią Panevėžio miesto urbanistinę struktūrą, demografines priemiesčių tendencijas bei statybos mastus – Panevėžio miesto aglomeracijoje siūloma plėtoti 3 lokalius mišrios gyvenamosios paskirties centrus, numatant sąlyginai intensyvesnį užstatymą, vystyti regioninio lygmens pramonės – logistikos centrą vakarinėje Panevėžio miesto periferijoje ir lokalų pramonės – logistikos centrą rytinėje. Akcentuojama reprezentacinių „miesto vartų“ zonų formavimo svarba pietinėje aglomeracijos dalyje, greta Via Baltica kelio ir Ramygalos gatvės sankryžos bei kelyje į Smilgius (magistralinis kelias A9). Pietinėje dalyje, link kelio į Ramygalą, reprezentacinė zona galėtų būti formuojama išvystant raiškią užstatymo išklotinę, kurioje galėtų būti išdėstomi aukštybinio užstatymo akcentai, jų apžvalgos erdvės, kuriamas naujas gyventojų aptarnavimo visuomeninis - komercinis centras. Kelyje link Smilgių reprezentacinį įvažiavimą sudarytų kryptingai formuojama gamtinio karkaso zona. Čia galėtų būti išlaikoma dalis natūralių atvirų erdvių, kurios susilietų su Nevėžio upės aplinka ir formuotų gamtinio pobūdžio “miesto vartus” .

Pažymima, kad grafinėje dalyje atvaizduojamos vyraujančios neurbanizuojamų, urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinės zonos, kurios bus tikslinamos sprendinių konkretizavimo stadijos rengimo metu.

Kiti vystymo principai, taikomi funkcinėms zonoms:

Sodininkų bendrijų teritorijose veikla reglamentuojama Sodininkų bendrijų įstatymas. Gali būti vykdoma sodininkų bendrijų teritorijų konversija į gyvenamąsias teritorijas tik kompleksiškai išsprendžiant visos sodininkų bendrijų teritorijos susisiekimo (formuojant gatvių parametrus, atitinkančius normoms), inžinerinės, socialinės, rekreacinės infrastruktūros, kitų paslaugų pasiekiamumo klausimus.

Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinėse zonose teritorijos, kurios patenka į potvynių grėsmės teritorijas, tvarkomos ir veikla (taip pat statyba) jose vykdoma vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 104 straipsnio nuostatomis. Tuo atveju, kai pagal minėtą teisės aktą galimi statyti statiniai potvynių grėsmės teritorijose, statinių projektuose turi būti parinktos apsaugos nuo potvynių priemonės (taip pat statinio konstrukcijoms), atlikta ekspertizė hidrologiniu ir apsaugos nuo potvynių aspektu. Statytojas prisiima visą riziką dėl galimos žalos nuo potvynių/poplūdžių. Aktualios teritorijos lokacija potvynių grėsmės teritorijų aspektu yra identifikuojama bei gali būti tikslinama vadovaujantis patvirtintais žemėlapių duomenimis ar kitais teisės aktais ir dokumentais, kuriais nustatomos potvynių grėsmės ir potvynių rizikos teritorijų ribos.

NEKILNOJAMASIS KULTŪROS PAVELDAS

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos dalyje pateikiamos pagrindinės gairės, kuriomis bus sudarytos sąlygos kultūros paveldo išsaugojimui ateities kartoms, jo pažinimui ir įveiklinimui. Nustatant planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus, bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, kultūros paveldo objektų ir vietovių Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktais, Kultūros vertybių registro informacija (www.kvr.kpd.lt) bei kitais apskaitos dokumentais.

Konkrečių nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimą organizuoja Kultūros paveldo departamentas ir savivaldybių institucijos. Nekilnojamųjų kultūros vertybių reikšmingumą, kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes nustato ir jų teritorijų bei kultūros paveldo objektų apsaugos zonų ribas apibrėžia Kultūros paveldo Departamento ir savivaldybių sudarytos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos. Vertinant atskirus objektus, vadovaujamasi Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašu.

Nustatant konkrečius reikalavimus, į Kultūros vertybių registrą įrašytiems objektams, kuriems teritorijos ir apsaugos zonos nėra nustatytos, taikomi LR NKPAĮ 11 str. 5 p. reikalavimai ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862).

Geriausiai atspindinčius rajono savitumą urbanistikos, architektūros objektus, senąsias kapines, reikšmingiausias Lietuvos ir Panevėžio rajono istorijai kapavietes, Lietuvai ir regionui svarbius įvykius žyminčius,

meniniu požiūriu vertingus paminklus ir mažosios architektūros objektus būtina įtraukti į turistines trasas, įrengti informacines nuorodas į kultūros paveldo objektus, parengti informacinius stendus ir t.t.

Pagrindinės nuostatos:

- Išsaugoti rajono urbanistikos vietovių – Ramygalos miesto ir Krekenavos miestelio istorinių centrų vertingąsias savybes;
- Prioritetu laikyti rajono urbanistikos paveldo vietovių apsaugą ir tvarkymą, būdingo Panevėžio rajonui dar išlikusių dvarų sodybų paveldo išsaugojimą ir šių objektų pritaikymą, taip pat siaurojo geležinkelio komplekso saugojimą, nuolatinę priežiūrą, tvarkymą ir naudojimą;
- Rūpintis neįrašyto į LT Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, istorinio užstatymo išsaugojimu ne tik urbanistikos vietovėse, bet ir kituose istoriniuose miestuose, miesteliuose, kaimuose;
- Išsaugoti istorinių dominančių vizualinį poveikį vietovėse, kur istorinis užstatymas praktiškai sunykęs;
- Istorinių dominančių ir natūralaus bei žmogaus sukurto kraštovaizdžio išsaugojimas aktualus įrengiant vėjo ir saulės elektrines;
- Skirti didelį dėmesį informacijai apie kultūros paveldą ir visuomenės švietimui.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga Panevėžio rajono teritorijos – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos - dalyje nustatomos kultūros paveldo objektų saugojimo ir naudojimo gairės. Dalies „Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga“ tikslas – išsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą ir perduoti jį ateities kartoms, sudarant sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis. Atsižvelgiant į šios dalies tikslus, Nekilnojamojo kultūros paveldo išteklių ir apsaugos dalis koncepcijos alternatyvų neturi.

Planuojamai teritorijai bei jos tvarkymo ir naudojimo režimui nustatyti reikia vadovautis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (toliau – NKPAĮ), kultūros paveldo objektų ir vietovių Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktais bei nuolat atnaujinama Kultūros vertybių registro informacija, pateikta internetinėje svetainėje http://kvr.kpd.lt.

Urbanistikos paveldo vietovės

Urbanistikos paveldo vietovės turi būti tvarkomos pagal parengtą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą – vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo planą, pagal jo nustatytus paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą teritorijose ir apsaugos zonose. Specialiojo planavimo dokumente nustatyti reikalavimai yra privalomi, rengiant bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius teritorijų planavimo dokumentus. Paveldosaugos reikalavimai specialiojo planavimo dokumente, be kitų įstatymuose nustatytų reikalavimų, taip pat, reglamentuoja žemės darbus, statinių ar įrenginių statybą, statinių aukštį, tūrį, užstatymo tankį ir intensyvumą, išorės apdailos medžiagas, apželdinimą, želdinių aukštį, tankį, rūšį.

Statinių kompleksai ir statiniai (dominuoja architektūrinis vertingųjų savybių pobūdis):

Statinių kompleksus ir atskirus statinius, kurie saugomi viešajam pažinimui ir naudojimui, tvarkyti pagal LR NKPAĮ 19 str. reikalavimus, sakralinių, memorialinių statinių kompleksus ir statinius, saugomus viešajam pažinimui bei naudojimui ir viešajai pagarbai, tvarkyti vadovaujantis LR NKPAĮ 19 ir 20 str. nuostatomis.
Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba vykdoma, pagal nustatytus paveldosaugos reikalavimus, pagal kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentus (statybos techninius reglamentus), patvirtintus aplinkos ir kultūros ministrų, pagal kultūros ministro patvirtintus paveldo tvarkybos reglamentus, nustačius reikalavimus konkretiems tvarkybos darbams bei vadovaujantis nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktais patvirtintų objektų ar vietovių vertingųjų savybių aprašais. Prioritetas taikomas objektams, patenkantiems į turizmo ir rekreacinės veiklos vystymo arealus, regiono kultūros paveldą atspindintiems objektams.

Viešajam pažinimui ir naudojimui saugomoje nekilnojamoje kultūros vertybėje draudžiami vertingąsias savybes naikinantys statybos darbai: kultūros paveldo objektą pritaikyti kitiems negu nurodyta nekilnojamosios kultūros vertybės pase, naudojimo būdams; padidinti saugomų statinių naudojimo intensyvumą, pristatyti priestatus, papildomus aukštus, įrengti naujas mansardas, formuoti naują planinę struktūrą ir kitaip naikinti autentiškumo požymius.

Archeologijos paveldo objektai:

Saugomų archeologinio paveldo objektų teritorijoms nustatoma konservacinė paskirtis, vadovaujantis NKPAĮ 11 str. 5 d. bei Žemės įstatymo 28 str. nuostatomis.
Archeologijos paveldo objektus, kurie saugomi moksliniam pažinimui bei viešajam pažinimui ir naudojimui, tvarkyti, vadovaujantis NKPAĮ 17 ir 19 str. nuostatomis.
Archeologinių teritorijų tvarkyba, priežiūra ir pritaikymas turi būti vykdomi vadovaujantis NKPAĮ reikalavimais, paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ ir kitų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.
Vykdant žemės judinimo darbus, būtina atlikti archeologijos paveldo objektų archeologinius tyrimus.

Viešosios pagarbos kultūros paveldo objektai - laidojimo, įvykių vietos, paminklai (dominuoja memorialinis, istorinis vertingųjų savybių pobūdis):

Visos kapinės prižiūrimos pagal Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintas kapinių tvarkymo taisykles.
Kultūros vertybių registre registruotų neveikiančių senųjų kapinių teritorijoms nustatoma pagrindinė konservacinė (saugojimo) žemės naudojimo paskirtis, o ši gali būti pakeista tik, pripažinus kitokio visuomenės poreikio viršenybę ir perkėlus mirusiųjų palaikus (NKPAĮ 20 str.).
Viešosios pagarbos nekilnojamojo kultūros paveldo vieta gali būti saugoma, nors ir nėra jokių žmogų, įvykį ar kitokias jos vertingąsias savybes liudijančių autentiškų dalių ar elementų. Ši vieta žymima paminklinėmis lentomis, skulptūros kūriniais, memorialiniais statiniais, buvusią įvykio ar gyvenamąją aplinką parodančiais daiktais (NKPAĮ 20 str.).

Draudžiama griauti ar žaloti statinius, skirtus tokios vietos vertingosioms savybėms pažymėti. Šie statiniai gali būti keičiami ar statomi nauji, tik gavus už tos vietos apsaugą atsakingos institucijos sutikimą.
Būtina užtikrinti šių objektų vertingųjų savybių išsaugojimą, skirti lėšas jų teritorijų ir prieigų tvarkymui. Numatyti ir įrengti privažiavimus, priėjimo takus, informacinius ženklus, nuorodas.
Užsienio valstybėms reikšmingos kapinės tvarkomos pagal „Užsienio valstybėms reikšmingo kultūros paveldo, esančio Lietuvos Respublikoje, tvarkymo taisykles“, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016-05-02 įsakymu Nr. ĮV-354.

Ypatingą dėmesį skirti kapinių, kur yra daug Lietuvai nusipelniusių žmonių kapų, meniniu požiūriu vertingų antkapinių paminklų sutvarkymui.

GAMTINIS KARKASAS

Bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje nustatytos Panevėžio rajono savivaldybės gamtinio karkaso teritorijos principinės nuostatos, vadovaujantis galiojančio bendrojo plano sprendiniais, jos bus tikslinamos sprendinių konkretizavimo rengimo metu. Gamtinio karkaso tvarkymo kryptys nustatytos, vadovaujantis LRBP 2030 sprendiniais.

Pagrindinė Panevėžio rajono savivaldybės gamtinio kraštovaizdžio, kaip teritorinės sistemos stabilumo garantija yra pilnavertis gamtinis karkasas - kompensacinė ekologinė sistema su atitinkama reglamentų sistema. Šiuo metu rajono teritorijoje gamtinis karkasas susideda iš šių metafunkcinių dalių:

1) geoekologinės takoskyros – teritorijų juostos, jungiančios ypatinga ekologine svarba bei jautrumu pasižyminčias vietoves: upių aukštupius, vandenskyras, aukštumų ežerynus, kalvynus, pelkynus, priekrantes, požeminių vandenų intensyvaus maitinimo ir karsto paplitimo plotus. Jos skiria stambias gamtines ekosistemas ir palaiko bendrąją gamtinio kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą;

2) migracijos koridoriai – slėniai, raguvynai bei dubakloniai, kitos teritorijos, kuriomis vyksta intensyvi medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių migracija;

3) geosistemų vidinio stabilizavimo arealai – teritorijos, galinčios pakeisti šoninį nuotėkį ar kitus gamtinės migracijos srautus, taip pat reikšmingos biologinės įvairovės požiūriu: želdinių masyvai ir grupės, natūralios pievos, pelkės bei kiti vertingi stambiųjų geosistemų ekotopai. Šios teritorijos kompensuoja neigiamą ekologinę įtaką gamtinėms geosistemoms.

Gamtinio karkaso, kaip ekologinio kompensavimo funkciją realizuosiančios kraštotvarkinės struktūros, nustatymo būtinumą formuoja šie siekiai:

- sukurti vientisą, įvairaus hierarchinio lygmens gamtinių ekologinio kompensavimo teritorijų tinklą, užtikrinantį kraštovaizdžio geoekologinę pusiausvyrą ir gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, sudaryti prielaidas biologinei įvairovei išsaugoti;
- sujungti didžiausią ekologinę svarbą turinčias buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir augalų migracijai reikalingas teritorijas;
- saugoti gamtinį, gamtinį - kultūrinį kraštovaizdį bei gamtinius rekreacinius išteklius;
- didinti agrariškai degraduotų teritorijų miškingumą;
- išlaikyti ir formuoti įvairiamažę ir įvairiarūšę miškų medynų struktūrą;
- optimizuoti, pagrįstai valdyti kraštovaizdžio urbanizacijos, technogenizacijos bei žemės ūkio plėtrą.

KONCEPCIJOS SPRENDINIŲ NUOSTATOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ATŽVILGIU

Saugomose teritorijose bei Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijose veikla vykdoma, vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymu, saugomų teritorijų planavimo dokumentais bei kitais veiklą jose reglamentuojančiais teisės aktais. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koncepcijos sprendiniai galioja tiek, kiek neprieštarauja saugomas teritorijas bei veiklą jose reglamentuojantiems teisės aktams.

Saugomų teritorijų paskirtis yra garantuoti gamtinių ir kultūros paveldo kompleksų bei objektų apsaugą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, biologinę įvairovę ir genetinį fondą, gamtos išteklių atkūrimą, sudaryti sąlygas pažintinei rekreacijai, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams, propaguoti gamtos paveldo ir kultūros paveldo vertybių apsaugą Saugomų teritorijų sistemą, remiantis LR Saugomų teritorijų įstatymu, sudaro šie saugomų teritorijų tipai: konservacinės apsaugos prioriteto teritorijos – rezervatai, draustiniai ir paveldo objektai; atkuriamosios apsaugos prioriteto teritorijos – atkuriamieji sklypai, genetiniai sklypai; ekologinės apsaugos prioriteto teritorijos – ekologinės apsaugos zonos; kompleksinės saugomos teritorijos – valstybiniai parkai (nacionaliniai ir regioniniai), biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos (biosferos rezervatai ir biosferos poligonai). Gamtinio pobūdžio saugomas teritorijas ir kitas ekologiškai svarbias teritorijas, užtikrinančias kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, į krašto tvarkymą subalansuojančią bendrą sistemą jungia gamtinis karkasas.

Saugomos teritorijos Panevėžio rajono savivaldybėje sudaro apie 14 % savivaldybės ploto (šalyje apie 15,3 %) ir tuo pačiu integruoja gamtos ir kultūros paveldo teritorijų ir objektų apsaugą. Atkreiptinas dėmesys į vietinio lygmens – savivaldybių saugomų draustinių tinklo plėtojimą. Šiuo metu Panevėžio rajono savivaldybėje yra tik 1 savivaldybės įsteigta saugoma teritorija. Saugomų teritorijų plotas savivaldybėje nesiekia Lietuvos vidurkio, todėl siekiant išsaugoti savivaldybėje dar išlikusius vertingus gamtinio kraštovaizdžio plotus, vietinio lygmens saugomų teritorijų tinklo plėtojimo procesui turėtų būti skiriamas reikiamas dėmesys.

Šio bendrojo plano keitimo koncepcijos sprendiniuose laikomasi principo, kad Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje, nenumatomos naujos urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinės zonos kitose saugomose teritorijose – Natura 2000 teritorijose. Draustiniuose bei Natura 2000 teritorijose pagal atskirą teritorijos pobūdį numatomos miškų ir miškingų teritorijų, vandenų, žemės ūkio teritorijų funkcinės zonos. Pagal šių teritorijų jautrumą, lygiagrečiai funkciniam zonavimui formuojamos atitinkamos kraštovaizdžio tvarkymo zonos, kurios nusako konservacinės apsaugos, tausojantį naudojimą.

GAMTOSAUGOS KRYPTYS

Planuojama Panevėžio rajono savivaldybės teritorija pasižymi sąlyginai monotonišku kraštovaizdžiu, kurį sąlygoja teritorijoje vyraujantys intensyvios agrarinės veiklos stipriai paveiktas lygumų kraštovaizdis. Mažai antropogeniškai įsavintos savivaldybės teritorijos dalys yra itin svarbios palaikant bendrą teritorijos ekologinį stabilumą, ir tuo pačiu kaip rekreacinį aktyvumą stiprinantis faktorius. Tokios teritorijos Panevėžio rajono savivaldybėje sudaro sąlyginai nedidelę rajono dalį.

Racionalaus gamtinių išteklių naudojimo ir apsaugos, gamtinio, ir gamtinio-kultūrinio kraštovaizdžio stabilumo, savitumo bei bioįvairovės išsaugojimo bei aplinkos sveikumo (kokybės) užtikrinimo siekis tiesiogiai įtakoja teritorijos vystymo koncepcijos formavimą, teritorijos funkcinių prioritetų, naudojimo ir apsaugos reglamentų nustatymą.

Žemiau pateikiamos pagrindinės gamtosaugos kryptys - gamtos išteklių tausojamo naudojimo ir apsaugos, gamtinės aplinkos - kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, aplinkos kokybės apsaugos atstovaujančios specialiųjų tikslų grupės, kurios numatomos Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos vystymo koncepcijos stadijoje.

Gamtos išteklių tausojamo naudojimo ir apsaugos:

- užtikrinti požeminio, tame tarpe gruntinio, gėlo vandens išteklių apsaugą;
- išvengti išlikusio natūralaus hidrografinio tinklo struktūros keitimo, skatinant sureguliuotų vandentėkmių savaiminės renatūralizacijos procesus;
- užtikrinti esamų gamtinių - rekreacinių išteklių – vandens telkinių, santykinai natūralaus ir raiškaus kraštovaizdžio zonų išsaugojimą, apsaugą nuo užstatymo, kitokio pobūdžio vizualinės taršos bei racionalų naudojimą.

Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos:

- formuoti racionalią, ekologiškai pagrįstą Panevėžio savivaldybės teritorijos (apimančios banguotąsias ir plokščiąsias morenines lygumas bei moreninį gūbrį) miškingos agrarinės, agrarinės, agrarinės - miškingos teritorijos žemėnaudos struktūrą;
- išvengti santykinai gamtinio kraštovaizdžio struktūros darkymo ir degradavimo gamtinio karkaso teritorijose;
- apsaugoti, atstatyti, praturtinti antropogeninės aplinkos ekosistemas.

Aplinkos apsaugos kokybės:

- sumažinti paviršinių vandenų teršimą;
- sumažinti oro taršą iš mobilių taršos šaltinių;
- sumažinti dirvožemio taršą ir dirvožemio dangos degradavimą.

KRAŠTOVAIZDIS

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo rengimo stadijoje laikomasi Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane (2021-11-19 tapo Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (2030) sudėtine dalimi) taikytų metodologinių kraštovaizdžio tvarkymo strategijų išskyrimo nuostatų. Kraštovaizdžio tvarkymo strategijų zonų sistemos kūrimo metodinį pamatą formuoja šios žemiau išvardintos principinės planuojamo kraštovaizdžio kategorijos:

- intensyviai antropogeniškai keičiamas ir technogenizuojamas kraštovaizdis urbanistinio karkaso centruose, antropogeninės įtakos arealuose bei urbanistinės integracijos jungtyse;
- vyraujančio intensyvaus naudojimo agrarinių ir miškingų teritorijų kraštovaizdis;
- vyraujančio tausojančio naudojimo agrarinių ir miškingų teritorijų kraštovaizdis gamtinio karkaso įtakos arealuose;
- vyraujančio konservacinio naudojimo prioriteto kraštovaizdis arealuose su gausiais konservacinę vertę turinčiais gamtiniais bei kultūriniais teritoriniais kompleksais.

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) rengimo stadijoje kraštovaizdžio tvarkymo strategijų zonos yra išskiriamos remiantis esamos būklės erdvinės analizės duomenimis (išvadomis), įvertinus svarbiausių funkcinių prioritetų pasiskirstymą savivaldybės teritorijoje, teritorijos naudojimo ir apsaugos santykinį laipsnį, o taip pat remiantis:
1) Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos įvairaus hierarchinio rango kraštovaizdžio morfologinių vienetų (ruožų, sričių, rajonų) gamtinio ir sukultūrinimo pobūdžio vertinimu atliktu esamos būklės analizės rengimo metu. Tai sudaro prielaidas objektyviau teritoriškai diferencijuoti plotus pagal jų vystymo intensyvumą bei naudojimo rėžimo pobūdį;
2) Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio vizualinės struktūros tipų ir estetinio potencialo vertinimo schema (LRBP), padedančia formuoti kraštovaizdžio tvarkymo zonų vizualinio reguliavimo nuostatas;
3) Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso lokalizacija ir jo geoekologinio potencialo vertinimu, leidžiančiu teritoriniu atžvilgiu objektyviau numatyti teritorijos vystymo intensyvumą, ypač tausojančio naudojimo zonas bei nustatyti šių teritorijų naudojimo rėžimo pobūdį;
4) Patvirtintais kompleksiniais (bendraisiais) planais;
5) Patvirtintais saugomų teritorijų specialiaisiais planais;
7) Miškų ūkinių grupių nustatymo planais.

Remiantis Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo planu (2021-11-19 tapo Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (2030) sudėtine dalimi) bei jį atitinkamai detalizuojant bei konkretizuojant stambesniame mastelyje, pagal teritorijos vystymo strategijos pobūdį Panevėžio savivaldybės teritorijoje teoriškai gali būti nustatomos tokios kraštovaizdžio tvarkymo strategijos:

SAUGANČIO IR TAUSOJANČIO NAUDOJIMO STRATEGIJŲ GRUPĖ

VYRAUJANČIOS KONSERVACINĖS APSAUGOS STRATEGIJŲ GRUPĖ
1 - Konservacinės apsaugos strategija
2 - Konservacinės apsaugos ir rekreacinio naudojimo strategija

VYRAUJANČIO REKREACINIO NAUDOJIMO STRATEGIJŲ GRUPĖ
3a - Rekreacinio naudojimo ir dalinės konservacinės apsaugos strategija
3b - Rekreacinio naudojimo ir funkcinės konversijos strategija
3c - Intensyvaus rekreacinio naudojimo strategija

VYRAUJANČIO TAUSOJANČIO BIOPRODUKCINIO NAUDOJIMO STRATEGIJŲ GRUPĖ
4a - Tausojančio bioprodukcinio naudojimo ir konservacijos strategija
4b - Tausojančio bioprodukcinio naudojimo karstiniame regione strategija
4c - Tausojančio bioprodukcinio naudojimo strategija
4d – Bioprodukcinio naudojimo ir dalinės koncervacijos reglamentai

INTENSYVAUS NAUDOJIMO STRATEGIJŲ GRUPĖ


VYRAUJANČIO INTENSYVAUS BIOPRODUKCINIO NAUDOJIMO STRATEGIJŲ GRUPĖ
5 - Intensyvaus bioprodukcinio naudojimo strategija

VYRAUJANČIO URBANISTINIO VYSTYMO STRATEGIJŲ GRUPĖ
6a - Ekstensyvios urbanizacijos strategija

6b – Intensyvios urbanizacijos strategija

VYRAUJANČIO TECHNOLOGINIO VYSTYMO STRATEGIJŲ GRUPĖ
7a - Infrastruktūros ir pramonės kompleksų formavimo strategija
7b - Kasybos vystymo strategija

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje nustatytų kraštovaizdžio tvarkymo strategijų lokalizacija pateikiama schemoje žemiau.



1.3.pav. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje nustatytų kraštovaizdžio tvarkymo strategijų lokalizacija

REKREACINIS POTENCIALAS

Vadovaujantis rengiamo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano esamos būklės įvertinime pateiktomis išvadomis bei Panevėžio rajono savivaldybės rekreacinių teritorijų specialiajame plane pateikiamais apibendrinimais, apžvelgus rajono gamtinius turizmo išteklius, Panevėžio rajono savivaldybėje galima išskirti gamtinio bei pažintinio turizmo potencialą, taip pat būtina įvertinti pradedamą plėtoti pramoninio turizmo sektorių. Tačiau reikia pažymėti, jog labai panašiais ištekliais turtingas visas Šiaurės Lietuvos regionas, o pramoninio turizmo sektoriuje - didelė konkurencija stebima su Panevėžio miestu. Todėl norint, regiono kontekste išskirti Panevėžio rajono savitumą, būtina apgalvoti ne tik siūlomą pagrindinę turizmo kryptį, bet ir kokias papildomas, išskirtines turizmo paslaugas, gali teikti savivaldybė, kad išsiskirtų regiono kontekste. Šiuo atveju ypatingą svarbą įgauna ne tik apgyvendinimas, maitinimas, pasiekiamumas, bet ir bendrų paslaugų paketai/kompleksai, suteikiantys galimybę potencialiam turistui kompleksiškai ir lengvai suplanuoti savo laisvalaikį dienai, savaitgaliui ar kitam konkrečiam laikotarpiui.

Vertinant Krekenavos regioninio parko santykį su kultūros paveldo objektais (kas sąlygoja unikalų turistinį – rekreacinį šios teritorijos potencialą) – parke rekomenduojama kurti ir plėtoti turistines vietoves, skirti daugiau dėmesio rinkodaros strategijai, viešinimui bei paslaugų paketų kūrimui. Pagrindinės problemos susijusios su gamtiniais paveldo objektais – daugeliui objektų trūksta ženklinimo bei informacijos apie juos internete (vienoje vietoje).

Formuojant Panevėžio rajono savivaldybės rekreacijos ir turizmo vystymo kryptis, atsižvelgiama į turimus rekreacinius išteklius, įvertinamos Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano, Nacionalinio lygmens autoturizmo specialiojo plano, Panevėžio rajono savivaldybės rekreacinių teritorijų specialiojo plano, Panevėžio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2023-2030 metams bei kitų dokumentų nuostatos. Išskiriamos šios pagrindinės rekreacijos ir turizmo vystymo kryptys:

- Reguliuoti rekreacinių išteklių naudojimą.
- Parengti lankymui gamtos ir kultūros objektus, ieškant investicijų vertingam gamtos ir kultūros paveldui bei vertingam gamtiniam kraštovaizdžiui eksponuoti.
- Numatyti sportinio turizmo plėtrą.
- Įrengti turistinių trasų atkarpas ir rekreacinę infrastruktūrą.
- Nustatyti valstybės paramos, investicijų pritraukimo prioritetus.
- Gyventojų, vertinančių aktyvaus poilsio paslaugas teigiamai, dalis, proc.

I-ojoje Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koncepcijos alternatyvoje išlaikomos galiojančiame Panevėžio rajono rekreacinių teritorijų specialiajame plane nustatytų rekreacinių centrų specializacijos, linijinės ir taškinės rekreacinės infrastruktūros vystymo kryptys. Atsižvelgiant į tai, kad 2021 metais rajone buvo pradėtas vystyti pramoninis turizmas, I-os koncepcijos alternatyvos atveju siūloma papildomai numatyti Panevėžio LEZ vystomos teritorijos pritaikymą pramoninei rekreacijai (numatant šios zonos plėtrą sudaryti sąlygas, ją įveiklinti rekreacijai). I-ojoje alternatyvoje formuojamais sprendiniais orientuojamasi į kokybinę rekreacijos teritorijų plėtrą (modernizuojant rekreacinę infrastruktūrą). I-oje koncepcijos alternatyvoje taip pat numatoma didinti turizmo paslaugų kokybę bei įvairovę, plėtoti turizmo infrastruktūrą, saugoti ir puoselėti kultūros ir gamtos paveldą, jį pritaikant viešosioms reikmėms. Planuojama daugiau dėmesio skirti maitinimo įstaigų, vandens turizmo bei turizmo informacijos infrastruktūros (informacinių stendų, nuorodų ir pan.) plėtrai.

II-ojoje Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koncepcijos alternatyvoje (kaip ir pirmojoje) išlaikomos galiojančiame Panevėžio rajono rekreacinių teritorijų specialiajame plane nustatytų rekreacinių centrų specializacijos, linijinės ir taškinės rekreacinės infrastruktūros vystymo kryptys. Atsižvelgiant į tai, kad 2021 metais tiek Panevėžio mieste, tiek rajone buvo pradėtas vystyti pramoninis turizmas, II-os koncepcijos alternatyvos atveju, šiai turizmo sričiai plėtoti, siūloma kooperuotis su Panevėžio miestu ir kartu (miestui ir rajonui) kurti strateginius planus, bendrus projektus, padėsiančius toliau inovatyviai įveiklinti pramonės objektus. Šios alternatyvos atveju Panevėžio miestas su greta esančiomis prieigomis (Panevėžio rajone) papildomai numatomas plėtoti, kaip **regioninio lygmens pramoninės rekreacijos centras.**

II-ojoje alternatyvoje - taip kaip nustatyta Panevėžio rajono rekreacinių teritorijų specialiajame plane - išlaikoma Krekenavos miestelio, kaip mišrios specializacijos rekreacinio centro pozicija, tačiau pažymimas ir išskiriamas kultūrinės – pažintinės rekreacijos potencialas. Šios alternatyvos atveju Krekenava prioritetu siūloma plėtoti kaip **rajoninio lygmens kultūrinis - pažintinis rekreacijos centras.**

Antruoju variantu pateikiamoje alternatyvoje, Karsakiškiui taip pat išskiriama prioritetinė specializacijos kryptis – numatomas plėtoti kaip **vietinio lygmens gamtinis – pažintinis rekreacinis centras**.

Antrosios alternatyvos atveju numatoma kiekybinė ir kokybinė (modernizuojant rekreacinę infrastruktūrą) plėtra. Didžiausias dėmesys turi būti skiriamas turizmo sistemos formavimui t.y. viešajam pažinimui panaudojant nekilnojamojo kultūros paveldo objektus ir vietoves, gamtos išteklius bei plėtojant ir/ ar papildant turistinius maršrutus patogia paslaugų ir aptarnavimo infrastruktūra bei išskirtinėmis Panevėžio rajono rekreacijos formomis.

Turizmo vystymo ir kultūros paveldo įveiklinimo plėtra rajone, numatoma didinant turizmo paslaugų kokybę bei įvairovę, plėtojant turizmo infrastruktūrą, saugojant ir puoselėjant kultūros ir gamtos paveldą, bei jį pritaikant viešosioms reikmėms. Tai apima laisvalaikio ir poilsio paslaugų pasiūlos plėtrą, pritaikant gamtos ir kultūros paveldo objektus lankymui, bei modernizuojant ir papildant rekreacinę infrastruktūrą, ir tokiu būdu keliant turistinių maršrutų patrauklumą.

SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRA

Bendrojo plano bendrieji sprendiniai formuojami remiantis planavimo darbų programoje iškeltais tikslais ir uždaviniais, esamos būklės įvertinimo rezultatais bei galiojančių aukštesnio lygmens teritorijų planavimo bei strateginių dokumentų nuostatomis ir sprendiniais. Susisiekimo sistemos vystymo principai atitinka Lietuvos Respublikos bendrajame plane įtvirtintą susisiekimo vystymo nuostatą – siekti efektyvaus mobilumo ir optimalios susisiekimo infrastruktūros. Vadovaujantis valstybės lygmeniu formuojama politika bei planavimo darbų programoje nustatytais planavimo tikslais ir uždaviniais, Panevėžio rajone siekiama optimizuoti ir sustiprinti esamą susisiekimo sistemą, t.y. suformuoti darnią, kiek įmanoma mažesnį poveikį aplinkai kuriančią, konkurencingą ir didelę pridėtinę vertę generuojančią susisiekimo sistemą, paremtą šiais aspektais:

- Susisiekimo sistemos kokybės palaikymas ir nuolatinis gerinimas, siekiant didinti gyvenamųjų vietovių tarpusavio junglumą ir junglumą su traukos objektais (socialiniais, ekonominiais, rekreaciniais, turistiniais ir t.t.);
- Eismo saugos užtikrinimas (ypač pažeidžiamiausiems eismo dalyviams – pėstiesiems, dviratininkams ar kitomis mikromobilumo priemonėmis keliaujantiems asmenims);
- Alternatyvių kelionių būdų (pėsčiųjų, bevariklio transporto, viešojo transporto naudojimo) skatinimas;
- Daugiarūšiškumo ir sinergijos tarp įvairių transporto rūšių užtikrinimas;
- Alternatyvių degalų naudojimo galimybių užtikrinimas.

Susisiekimo sistemos plėtra ir gerinimas yra susiję su Panevėžio rajono susisiekimo vidinių ryšių bei gyvenamųjų vietovių ir kasdienės traukos teritorijų ar pavienių objektų, koncentruojančių darbo vietas, turistinį potencialą turinčių teritorijų (objektų) pasiekiamumo gerinimo ir alternatyviais keliavimo būdais užtikrinimo procesais. Tai - ne tik naujų infrastruktūrinių priemonių įrengimas ar esamų kokybinis gerinimas (pvz. valstybinės, vietinės reikšmės kelių, gatvių kokybinių sąlygų gerinimas, naujų tiesimas, pėsčiųjų, dviračių takų plėtra), bet ir organizacinių priemonių visuma teikiant viešąsias paslaugas (pvz. vežant keleivius viešuoju transportu). Junglumą tarp rajono gyvenamųjų vietovių siūloma užtikrinti ne tik kokybiškais keliais, tačiau ir efektyviai veikiančiu viešuoju transportu, galimybėmis saugiai keliauti dviračiais (ar kitomis mikromobilumo priemonėmis), užtikrinant galimybę keliauti kombinuojant kelias skirtingas transporto rūšis (pvz. dviračiu (paspirtukais, riedlentėmis ir kt.) ir viešuoju transportu, automobiliu ir viešuoju transportu ir pan.).

Kelių ir gatvių tinklo kokybės gerinimui turi būti užtikrinamas ankstesniojo bendrojo plano sprendinių tęstinumas - įgyvendinti valstybinių kelių žvyro dangos asfaltavimo sprendiniai, kurių principinis ilgalaikis siekis

– asfaltuoti visi valstybinės reikšmės keliai, užtikrinantys keliavimo ar gyvenimo šalia jų kokybines sąlygas Panevėžio rajone. Žvyro dangos kelių asfaltavimo eigą siūloma vykdyti orientuojantis į gyvenimo kokybės gyvenamosiose vietovėse ir šalia jų užtikrinimą, sprendžiant taršos ir triukšmo, eismo saugos problematiką, bei turistinių objektų, neturinčių alternatyvios kokybines sąlygas užtikrinančios infrastruktūros, pasiekiamumą. Be visų įvardintų kriterijų siūloma įvesti ne ką mažiau svarbų kriterijų - urbanistinių centrų (įskaitant ir kaimyninių savivaldybių centrus) pasiekiamumo galimybių žvyro dangos keliams alternatyviais keliais nebuvimo vertinimą. Prioritetą siūloma teikti vidinių ryšių gerinimui, siekiant, kad rajono gyvenamųjų vietovių tarpusavio ryšiai būtų užtikrinti trumpiausius atstumus ir laiko sąnaudas generuojančiomis kokybiškos jungtimis (būtų bent vienas kokybines ir saugias eismo sąlygas atitinkantis kelias).

Viešojo transporto paslaugas Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje rekomenduojama gerinti vadovaujantis Panevėžio miesto darnaus judumo plane bei viešosios įstaigos „Panevėžio keleivinis transportas", skirtos į vieną sistemą sujungti miesto ir priemiesčio viešąjį transportą, 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane įvardintais siekiais integruoti reguliaraus viešojo transporto maršrutų ir tvarkaraščių tinklus bei bilietų sistemas miestui, priemiesčiui ir regionui, atsižvelgiant į numatytas konkrečias priemones šiam tikslui įgyvendinti. Siekiant gerinti viešojo transporto paslaugas yra tikslinga formuoti efektyvų maršrutų tinklą gyventojams aktualiausiose kryptyse, gerinti junglumą su paslaugų centrais, užtikrinti viešojo transporto paslaugų pasiekiamumą, prieinamumą visoms gyventojų grupėms.

Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos bendrojo plano nuostatą kurti ir stiprinti alternatyvių transporto priemonių tinklą, tikslinga plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą, siekiant užtikrinti kiek įmanoma tolygesnį teritorijų pasiekiamumą ir didinti gyventojų mobilumo galimybes. Remiantis užsienio šalių, kuriose dviračių transportas yra lygiavertė susisiekimo priemonė, patirtimi, racionaliausias ir patraukliausias atstumas keliavimui dviračiais laikomas apie 5 km, todėl siūloma užtikrinti saugias dviračių naudojimo sąlygas mažiausiai 5 km atstumu esančių gyvenamųjų vietovių ryšiams su seniūnijų centrais, juose esančiais kasdienės traukos objektais bei rekreaciniais ištekliais. Kasdienės pėsčiųjų, dviračių trasos gali sutapti su turistinius, rekreacinius, kultūros objektus jungiančiomis turistinėmis dviračių trasomis, tačiau yra esminės sąlygos – kasdienio naudojimo trasos turi generuoti trumpiausius įmanomus atstumus, būti socialiniu aspektu saugios (apšviestos, įrengiamos tokiose vietose, kuriose vyktų nuolatinis eismo dalyvių judėjimas). Visi objektai (dviračių, pėsčiųjų takai, ir pan.) yra planuojami tik už valstybinės reikšmės kelių (gyvenamosiose teritorijose sutampančių su gatvėmis, kurias valdo, naudoja ir jomis disponuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos) juostų ribų.

Vienas svarbiausių susisiekimo sistemos uždavinių yra eismo saugos užtikrinimas. Avaringumo situacija Panevėžio rajone blogėja ir yra gerokai rimtesnė nei lygintų savivaldybių. Net 37 % įvykstančių eismo įvykių yra susidūrimai su gyvūnais, todėl svarbu ir toliau vykdyti eismo saugumo gerinimo priemones probleminiuose arealuose. Ypač svarbu užtikrinti jautriausių eismo dalyvių (pėsčiųjų ir dviratininkų (kt. mikromobilumo priemones naudojančių asmenų) eismo saugumą įrengiant būtinąsias infrastruktūrines priemones (pėsčiųjų, dviračių takai, ramaus eismo zonos aktyviausių pėsčiųjų srautų arealuose ir t.t.). Susisiekimo sistemos infrastruktūros elementų gerinimo procesas koncepcijoje siūlomas per rekonstravimo, remonto, dangos įrengimo priemonių įgyvendinimą; saugaus eismo priemonių įrengimą; eismo organizavimo pokyčių įgyvendinimą. Esamos būklės analizės metu nustatyta, kad prioritetas turėtų būti teikiamas ruožams ties pagrindiniais kelių transporto koridoriais, kuriais juda intensyviausi transporto srautai, taip pat ruožams, kuriose nėra įrengto dviračių tako arba jis yra prastos būklės.

Siekiant Europos Komisijos transporto Baltojoje knygoje nustatytų strateginių tikslų tikslinga skatinti ir didinti elektromobilių įkrovimui reikalingą infrastruktūrą (t.y. vykdyti elektromobilių naudojimui įkrovos vietų plėtrą). Siekiant įgyvendinti Baltosios knygos tikslus, būtina Panevėžio rajono savivaldybėje suformuoti optimalų elektromobilių įkrovos vietų tinklą.

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančią geležinkelių infrastruktūrą sudaro plačios vėžės geležinkelis ir siaurasis geležinkelis. Plačios vėžės geležinkelio tinklas bus gerinamas projekto „Rail Baltica" apimtyje, projekto sprendiniai sukurs stiprias prielaidas rajono ekonominei gerovei šalia geležinkelio vystant logistikos

centrus, stiprins funkcinius ryšius. Siaurojo geležinkelio infrastruktūra dalinai įveiklinta rekreaciniais ir pramoginiais tikslais, tikslinga yra stiprinti jo potencialą rekreaciniais tikslais.

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esanti aerodromų infrastruktūra potencialiai galėtų būti plėtojama. Įstros ir Rojūnų aerodromų, taip pat neveikiančio Bistrampolio aerodromo teritorijoje esanti aikštelės infrastruktūra galėtų būti plėtojama ir naudojama sporto ir pramoginiais aviacijos tikslais, integruojant turimą infrastruktūrą į šalies aviacinio turizmo infrastruktūrą, taip pat sporto veiklai, mokymams ar kitoms ekonominę naudą atnešančioms veikloms. Bendrojo plano apimtyje karinio Pajuosčio aerodromo plėtra ir veikla nėra planuojama.

INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA

Inžinerinės sistemos tikslas – Panevėžio rajono tvarios energetikos sistemos, geriamojo vandens, ryšių poreikių užtikrinimas, nuotekų ir atliekų tvarkymo paslaugų užtikrinimas.

Pagrindiniai iššūkiai ir grėsmės inžinerinės infrastruktūros vystymo ilgalaikėje perspektyvoje bus susiję su sąlyginiu gyventojų skaičiaus mažėjimu, ypač toliau nuo Panevėžio miesto esančiose gyvenvietėse. Dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus yra grėsmė centralizuotai tiekiamų paslaugų (šilumos, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, atliekų tvarkymo) kainos didėjimui. Siekiant mažinti šias grėsmes tikslinga skatinti jungtis naujus vartotojus, centralizuotai tiekiamų paslaugų tiekėjams diversifikuoti paslaugų tiekimą siūlant naujas paslaugas.

Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tikslas – įgyvendinti ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką, išplėsti vandentvarkos tiekimo paslaugas ir pagerinti teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę.

Panevėžio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra tvarkoma vadovaujantis Panevėžio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu, kurio naujausias keitimas patvirtintas 2023 m. rugpjūčio 29 d. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-216 (TPD registro Nr. S-RJ-66-21-200).

Paviršinės nuotekos

Nustatomos šios paviršinių nuotekų tvarkymo kryptys, prioriteto tvarka:

- Mažinti paviršinių nuotekų susidarymą ir (ar) surinkimą. Tai yra, turi būti įrengiama kiek galima mažiau nelaidžių paviršių (išskyrus galimai teršiamas teritorijas);
- Mažinti kiekį centralizuotai į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų. Tai yra, turėtų būti numatomas paviršinių nuotekų panaudojimas gamybos, žaliųjų plotų laistymo, gaisrų gesinimo reikmėms ir pan.;
- Mažinti susidarančių paviršinių nuotekų užterštumą - tai yra, numatyti sausą galimai teršiamų teritorijų valymą, įrengti stogines taršos atžvilgiu pavojingiausiose vietose ir pan.

Atliekų tvarkymas

Ilgalaikėje perspektyvoje numatomas perėjimas prie žiedinės ekonomikos modelio, kurio pagrindiniai principai yra šie: 1) kuo ilgiau išlaikoma produktų vertė; 2) atliekų susidarymo vengimas.

Siekiama, kad nuo 2030 m. visos perdirbti ar kitaip naudoti tinkamos atliekos, ypač komunalinės, nebūtų priimamos sąvartynuose, išskyrus tas, kurių šalinimas sąvartynuose duoda geriausią bendrą rezultatą aplinkosaugos požiūriu. Papildomai siekiama, kad ne vėliau kaip 2035 m. sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekis būtų sumažintas ir sudarytų ne daugiau kaip 10 % ar mažiau visų susidarančių komunalinių atliekų (svorio).

Siekiama iki 2030 m. padidinti pakartotiniam naudojimui parengiamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekį tiek, kad jos sudarytų bent 60 % visų komunalinių atliekų (pagal svorį), iki 2035 m. padidinti pakartotiniam naudojimui parengiamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekį tiek, kad jos sudarytų bent 65 % visų komunalinių atliekų (pagal svorį).

Siekiama didinti rinkai pateiktų daugkartinių pakuočių ir kartotinio pakuočių naudojimo sistemų procentinę dalį aplinkai saugiu būdu, nesukeliant pavojaus maisto higienai ir vartotojų saugai. Numatoma, kad ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio 31 d. palaipsniui turi būti pasiekti minimalūs medžiagų, esančių tam tikrų pakuočių atliekose, perdirbimo tikslai.

Gamtinių dujų tiekimas

Gamtinių dujų perdavimo ir paskirstymo tinklų plėtra vykdoma į urbanizuotas teritorijas, įvertinus ekonominį pagrįstumą bei tai, kad iki 2050 m. siekiama, jog visi pastatai taptų beveik nulinės energijos pastatais. Dujų tinklai planuojami, projektuojami ir klojami įvertinus gamtinių dujų vartotojų skaičių ir jų perspektyvinius poreikius, statybos darbų sąmatą, eksploatavimo kaštus, techninius, ekonominius, ekologinius ir finansinius rodiklius bei atsiperkamumą. Skirstomasis vidutinio ir žemo slėgio vamzdynas bus plėtojamas vadovaujantis rinkos principais, vartotojams ir dujų tiekimo įmonėms tarpusavyje sutarus. Plėtojant gamtinių dujų infrastruktūrą prioritetą teikti gamtinių dujų vartojimui pramonės įmonių technologinėms reikmėms.

Elektros energija

Nustatomos šios elektros energijos sistemos Panevėžio rajone tvarkymo kryptys:

- Gyvenamųjų vietovių teritorijoje, pagal poreikį atliekant nuolatinius elektros skirstomojo tinklo atnaujinimus, kabeliuojant tinklo linijas;
- Skatinant gaminančių vartotojų skaičiaus didėjimą, elektros kaupimo įrenginių diegimą.

Šilumos ūkis


Centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos vystymo kryptys:

- užtikrinti centralizuotų sistemų išlaikymą ir plėtrą intensyviai urbanizuojamose teritorijose;
- skatinti centralizuotų sistemų plėtrą kitose teritorijose, jei tai ekonomiškai naudinga;
- nuolat didinti šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą;
- plėtoti didelio naudingumo kogeneraciją CŠT sistemose, kai tai ekonomiškai naudinga;
- užtikrinant vietinių ir atsinaujinančių išteklių naudojimą šilumos gamybai, taip pat šių išteklių pagamintos energijos kaupimą ir laikinąjį saugojimą atitinkamose saugyklose;
- palaipsniui vystyti šalčio ir vėsumos centralizuotą gamybą ir tiekimą, taip pat išnaudojant žemės gelmių talpines savybes saugant šilumą.

Atsinaujinančių energijos išteklių elektrinės

Nacionaliniu lygmeniu, pereinant prie mažai anglies dioksido išmetančios ekonomikos, atsinaujinančių energijos išteklių dalis, palyginti su šalies bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, turi būti padidinta iki 45 % iki 2030 m. bei 80 % iki 2050 m. Šių tikslų bus siekiama skatinant atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą elektros, šilumos ir transporto sektoriuose, taip pat didinant elektros energiją gaminančių vartotojų (individualiuose namuose ir daugiabučiuose) dalį.
Panevėžio rajono atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo energijos gamybai plėtra planuojama pagal Panevėžio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą iki 2030 m. patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T-265. Veiksmų plane neapibrėžtos sąlygos energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių dėstymui. Tokių objektų statybos sąlygos bus apibrėžtos šio bendrojo plano keitimo sprendinių konkretizavimo stadijoje, vadovaujantis šiais principais:

- pavienių saulės šviesos elektrinių statyba vystoma laikantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnio reikalavimų;
- pavienių vėjo elektrinių statyba ribojama atsižvelgiantį į galimą vizualinę taršą kultūros paveldo ar kt. vizualinei taršai jautriose teritorijose (žr. pav. Nr. 1.4)
- nustatomos teritorijos, kuriose saulės šviesos elektrinių parkų, vėjo elektrinių parkų ar hibridinių elektrinių parkų, biodujų elektrinių statyba negalima, atsižvelgiant į:
  - žemės ūkio paskirties žemės sklypus, kuriuose dirvožemio našumas didesnis už vidutinį šalyje;
  - urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinį zonavimą;
  - saugomų, kultūros paveldo objektų, rekreacines teritorijas ir kt.
    (žr. pav. Nr. 1.4.).



1.4. pav. Panevėžio rajono kraštovaizdžio erdvinės struktūros savitumą sudarančios teritorijos, kuriose ribojama vėjo ir saulės elektrinių statyba

Elektroniniai ryšiai

Ilgalaikėje perspektyvoje siektina sudaryti sąlygas esamų komunikacijų išsaugojimui, naujų komunikacijų paklojimui bei tolesniam moderniųjų technologijų vystymui.

1.5. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tikslai ir uždaviniai

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo tikslai:

- Sudaryti sąlygas darniai Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius ir su klimato kaitos padariniais susijusius uždavinius;
- nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų Panevėžio rajono savivaldybės teritorijai svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
- sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
- numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
- kurti sveiką, saugią, darnią, klimato kaitos padariniams atsparią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
- sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas, skatinančioms alternatyvių energijos šaltinių ir technologijų plėtrą, didinančioms energijos vartojimo efektyvumą;
- derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
- sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo uždaviniai:

- Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemones;
- numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, klimato kaitos poveikio švelninimo, gamtinio karkaso formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, optimalią kraštovaizdžio struktūrą;
- detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
- nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus detalizuojant valstybės lygmens bendrųjų planų privalomąsias teritorijos naudojimo nuostatas;
- patikslinti valstybės dalies bendrajame plane numatomų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius;
- numatyti Panevėžio rajono savivaldybei, valstybei svarbių objektų išdėstymą, svarbiems objektams rezervuotinas teritorijas;
- nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis;
- nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, vertingą kraštovaizdį reprezentuojančias apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;
- numatyti ypatingų inžinerinių statinių išdėstymą, pažymint visus esamus, rengiamu bendrojo plano keitimo projektu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus 30 m ir aukštesnius ypatingus inžinerinius statinius, kuriems aptarnauti reikalingas ne didesnis kaip 0,0100 ha žemės plotas, kuriems Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 6 dalies 2 punkte numatytu atveju neformuojamas atskiras žemės sklypas;
- numatyti atsinaujinančių išteklių energetikos objektų statybą (išskyrus atvejus, numatytus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme);
- tikslinti (konkretizuoti) Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos:
  - funkcinį zonavimą, vadovaujantis darnios (subalansuotos) plėtros principais suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;

- gyvenamųjų vietovių sistemą – savivaldybės urbanistinių centrų sistemą ir jų funkcinius ryšius, savivaldybės urbanistinių centrų vystymo galimybes ir urbanizuotų teritorijų prioritetines plėtros kryptis;
- Panevėžio rajono savivaldybės naudojamų ir rezervuojamų visuomenės poreikiams žemės sklypų sąrašą;
- inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo principus (ar jos išdėstymo reikalavimus), inžinerinių komunikacijų koridorius;
- išskirtas urbanizuotas, urbanizuojamas ir neurbanizuojamas teritorijas (arba nurodomos urbanizuojamų teritorijų plėtros kryptys), nustatyti prioritetinės plėtros teritorijas ir galimą plėtros mastą, prioritetines ir kitas galimas veiklas, prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus;
- siūlomų apželdinti mišku teritorijų išdėstymą;
- turistinių trasų, rekreacinių zonų išdėstymą;
- žemės gelmių išteklių telkinius ir naudingųjų iškasenų iššvalgytas teritorijas;

- įvertinti teritorijas, kurioms būtina (rekomenduojama) rengti vietovės lygmens bendruosius planus masteliu M 1:2 000-10 000;
- įvertinti galiojančius specialiuosius planus ir integruoti aktualius jų sprendinius į rengiamą Bendrąjį planą;
- ištaisyti Bendrojo plano sprendinių kolizijas, panaikinti sprendinių prieštaravimus;
- rengiant sprendinius, atsižvelgti į Panevėžio rajono savivaldybės 2023-2030 metų strateginės plėtros prioritetus ir strateginius tikslus.

1.6. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ryšys su kitais planais ir programomis

Bendrieji planai:

- Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (2030) (TPD registracijos Nr.T00087007), 2021-11-19);
- Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, T00087555 (Nr. 000661001024), 2022-04-08;
- Ramygalos miesto teritorijos bendrasis planas, T00065541, 2013-09-06;
- Krekenavos miestelio teritorijos bendrasis planas, T00065542, 2013-09-06;
- Naujamiesčio miestelio teritorijos bendrasis planas, T00065543, 2013-09-06;
- Raguvos miestelio teritorijos bendrasis planas, T00065545, 2013-09-06;
- Smilgių miestelio teritorijos bendrasis planas, T00065546, 2013-09-06;
- Miežiškių miestelio teritorijos bendrasis planas, T00065841, 2013-09-06;
- Vadoklių miestelio teritorijos bendrasis planas, T00065842, 2013-09-06;
- Šilų miestelio teritorijos bendrasis planas, T00065843, 2013-09-06;
- Geležių miestelio bendrasis planas, T00075312, 2015-03-20.

Specialieji/detalieji planai:

- Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas, T00077225, 2015-10-26, (tapo Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (2030) (TPD registracijos Nr.T00087007), 2021-11-19) sudėtine dalimi);
- Nacionalinių vandens turizmo trasų specialusis planas, T00053907 (100002000240), 2009-03-17;
- Nacionalinio lygmens autoturizmo specialusis planas, T00053906 (100002000239), 2009-03-17);
- Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schema, TPD Nr.S-NC-00-19-468**,** patvirtintas LR aplinkos ministro 2021-12-15 įsakymu Nr. D1-737;
- Berčiūnų pilkapyno, vad. Švedkapiais, (unikalus kodas 5409) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas, patvirtintas LR Kultūros ministro 2009-11-0 5d. įsakymu Nr. ĮV-603;
- Panevėžio apskrities nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema, (T00054264 (100002000289), 2009-06-03);
- Panevėžio priemiestinių gyvenamųjų teritorijų intensyvios plėtros specialusis planas, T00071350, 2014-05-13;

- Panevėžio rajono rekreacinių teritorijų specialusis planas, T00071423, 2014-05-16;
- Naudvario miško ąžuolo valstybinio genetinio draustinio ribų planas, T00074383, 2014-12-19;
- Prievačkos miško beržo valstybinio genetinio draustinio ribų planas, T00074450, 2014-12-30;
- Valakų miško ąžuolo valstybinio genetinio draustinio ribų planas, T00074486, 2014-12-30;
- Žaliosios girios juodalksnio valstybinio genetinio draustinio ribų planas, T00074495, 2014-12-30;
- Žaliosios girios pušies valstybinio genetinio draustinio ribų planas, T00074496, 2014-12-30;
- Taujėnų - Užulėnio miškų biosferos poligono ribų planas, T00052866;
- Žaliosios girios biosferos poligono ribų planas, T00052868;
- Naudingųjų iškasenų teritorijų išdėstymo Panevėžio rajone specialusis planas, T00076808, 2015-09-04;
- Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų įrengimo specialusis planas, T00076811, 2015-09-04;
- Pastato sanitarinės apsaugos zonos nustatymo žemės sklype (6655/0009:255) specialusis planas Paežerio I k., Panevėžio sen., Panevėžio r., T00001566, 2011-05-27;
- Grąžintinų žemių Ramygalos mieste, Ramygalos sen., Panevėžio r. specialusis planas, T00073735, 2014-11-03;
- Panevėžio rajono Pagiegalos smėlio ir žvyro telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo planas, T00084659, 2020-04-23;
- Panevėžio rajono Trumpragio telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo planas, T00085024, 2020-07-21;
- Panevėžio rajono Bernatonių telkinio I sklypo dalies smėlio išteklių naudojimo planas, T00085239, 2020-09-15;
- Panevėžio rajono Pelėdiškių telkinio smėlio išteklių naudojimo planas, T00086308, 2021-06-01;
- Panevėžio rajono Žvalgaičių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas, T00086882, 2021-10-13;
- Panevėžio rajono Sodelių žvyro ir smėlio telkinio išteklių naudojimo planas, T00087029, 2021-11-25;
- Panevėžio rajono Bernatonių III telkinio smėlio išteklių naudojimo planas, T00087476, 2022-03-22;
- Panevėžio rajono Pašilių telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo planas, T00087706, 2022-05-16;
- Panevėžio rajono Virsnio smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas, T00088368, 2022-11-15;
- Žemės sklypo (kadastro Nr.6604/0001:0635), esančio Kupstų k., Pajstrio sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, T00089304, 2023-05-25;
- Panevėžio rajono Vareikių smėlio ir žvyro telkinio žemės gelmių naudojimo planas, T00089396, 2023-06-06;
- Žemės sklypo (kadastro Nr.6640/0004:0095), esančio Bukaltiškių k., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, T00089590, 2023-07-03;
- Panevėžio rajono Žvalgaičių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planas, T00089824, 2023-08-30;
- Panevėžio rajono Žvalgaičių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planas, T00089865, 2023-09-08;
- Panevėžio rajono Bernatonių smėlio telkinio II sklypo išteklių dalies naudojimo planas, T00086360,
- 2021-06-14;
- Panevėžio aplinkkelio intensyvios plėtros teritorijos nuo Panevėžio miesto iki magistralinio kelio (VIA BALTICA) A9/272 specialusis planas Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje, T00001463, 2011-03-23;
- Kelio VIA BALTICA aptarnavimo objektų schema, T00053875;
- VIA BALTICA kelio trasa, T00053876;
- Specialusis susisiekimo komunikacijų, reikalingų sunkiasvoriams ir didžiagabaričiams bei kitiems kroviniams vežti naujos atominės elektrinės statybai, planas, T00074907, 2015-02-06;
- Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas- Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas, T00079723, 2017-01-24;

- Magistralinio kelio A8 Panevėžys - Aristava - Sitkūnai 21,6 - 29,0 km ruožo (Ramygalos aplinkkelio) tiesimo Ramygalos sen., Panevėžio r., specialusis planas (buv. reg. Nr. 005662090775), T00090164, 2023-11-27;
- Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paliūniškio k. v., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas, T00089567, 2023-06-28;
- Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialusis planas, T00001570, 2011-06-01;
- Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimas, T00089829, 2023-08-31;
- Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Miežiškių, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, Upytės, Vadoklių ir Velžio seniūnijose specialusis planas, T00088834, 2023-02-24;
- Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės
- infrastruktūros vystymo planas, TPD Nr.S-NC-00-19-12, patvirtintas LR vyriausybės 2023 06 28 nutarimu Nr. 506;
- Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas, TPD Nr.S-NC-00-21-348, rengiamas;
- Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas TPD Nr. S-NC-00-21-349, rengiamas.

Vieno ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės veiklos planai ir kiti strateginio planavimo dokumentai:

- Europos Sąjungos Tarybos 1991 m. gegužės 21 d. Direktyva (91/271/EEB);
- Valstybės ilgalaikės raidos strategija, patvirtinta 2002-11-12 LR Seimo nutarimu Nr. IX-1187;
- Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2014-03-12 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 238;
- LR darniojo turizmo plėtros gairės;
- Lietuvos regioninės politikos BALTOJI KNYGA darniai ir tvariai plėtrai 2017-2030, patvirtinta 2017-12-15 Nacionalinės regioninės plėtros tarybos;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo;
- Nacionalinės kultūros paveldo apsaugos politikos gairės, patvirtintos 2012-11-16 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-811;
- Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-09-11 nutarimu Nr.1160;
- Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015-04-16 nutarimu Nr. XII-1626;
- Regionų kultūros plėtros 2012–2020 metų programa, patvirtinta 2011-10-19 LR kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-639;
- LR kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo priemonės, patvirtintos 2005-08-22 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 909;
- Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-02-01 nutarimu Nr. 88;
- Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017-05-05. įsakymu Nr. D1-375/3D-312;
- Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 metų veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-01-09 įsakymu Nr. D1-12;
- 2014-2020 m. Panevėžio regiono integruota teritorijų vystymo programa;
- Želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo strategija, patvirtinta 2002-11-29 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 615;
- Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030“, patvirtinta Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“;

- Gamtinio karkaso nustatymo ir praktinio taikymo metodika;
- Gamtinio karkaso nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. D1-96 "Dėl Gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo";
- LR Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. Nutarimas Nr. 998 „Dėl 2021-2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“;
- Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairės, priimtos Ministrų komiteto 2008 m. vasario 6 d. (CM/Rec(2008)3 rekomendacija), Jun 1, 2018 2:21 PM;
- Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 metų veiksmų planas, patvirtintas aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12;
- Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašas, patvirtintas Vyriausybės 2004-12-01 nutarimu Nr. 1526;
- Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-05-23 nutarimu Nr.569;
- LR Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. Nutarimas Nr. 998 „Dėl 2021-2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“;
- Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimo Nr.T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo, patvirtintas 2021-05-20 Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-124;
- Panevėžio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m., patvirtinta Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T-265.

Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo plano keitimas rengiamas, vadovaujantis šiais teisės aktais:

- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu;
- Lietuvos Respublikos žemės įstatymu;
- Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;
- Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu;
- Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu;
- Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu;
- Lietuvos Respublikos Elektroninių ryšių įstatymu;
- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu;
- Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu;
- Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymu;
- Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymu;
- Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu;
- Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymais;
- Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu;
- Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas;
- Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas;
- Lietuvos Respublikos miškų įstatymu;
- Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“;
- Žemės naudojimo būdų turinio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 3D-830/D1-920 „Dėl žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“;
- Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“;
- Urbanizuotų teritorijų susisiekimo sistemų planavimo normomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. D1-110 „Dėl urbanizuotų teritorijų susisiekimo sistemų planavimo normų patvirtinimo“;

- Teritorijų planavimo normomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 „Dėl teritorijų planavimo normų patvirtinimo“.
  Geologinės informacijos naudojimo teritorijų planavime rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1-258 „Dėl geologinės informacijos naudojimo teritorijų planavime rekomendacijų patvirtinimo“;
- Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-294;
- Ūkinės veiklos teritorijų ekogeologinių sąlygų vertinimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1-248;
- Bendraisiais buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276;
- Aplinkos ministro 2019 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. D1-485 "Dėl Lietuvos urbanistinės politikos pagrindinių krypčių ir jų įgyvendinimo rekomendacijų patvirtinimo";
- Aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 "Dėl Teritorijų planavimo normų";
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. D1-281 „Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ ir jo pakeitimais;
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“ ir jo pakeitimais;
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ ir jo pakeitimai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. D1-214 „Dėl gamtos paveldo objektų nuostatų patvirtinimo“;
- Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 318;
- Gamtinio karkaso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96 „Dėl gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“;
- Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2004m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
- Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu 2001 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 540 „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
- Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. IV-978;
- Gaisrinės saugos normomis teritorijų planavimo dokumentams rengti, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-995/1-312;
- Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
- Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“;
- Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;
- Elektros tinklų apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 įsakymu Nr. 1-93;
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. D1-585/V-611 „Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normos“;
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos

Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“;
- Techninių reikalavimų reglamentu GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“;
- Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079;
- Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486 „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir draustinių sąrašų patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 „Dėl žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo“;
- Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“;
- Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. D1-655 „Dėl potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapių Nemuno, Ventos, Lielupės irDauguvos upių baseinų rajonuose patvirtinimo“;
- LK vado 2016 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-217 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų, kuriose gali būti ribojami vėjo elektrinių (VE) (aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai, žemėlapio patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-1074 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 56:2015 „Karinės teritorijos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“;

Tarptautiniais dokumentais:
- Europos kraštovaizdžio konvencija (Florencija, 2002), ratifikuota LR Seime 2002 spalio 3 d. įstatymu Nr. IX-1115;
- Europos architektūros paveldo apsaugos konvencija (Žin. 1999, Nr. 100-2896);
- 1992 metų pataisyta Europos archeologijos paveldo apsaugos konvencija (Žin., 1999, Nr. 100-2985);
- Venecijos Chartija, 1964m.;
- Vietinės statybos paveldo chartija (Charter of the Built Vernacular Heritage), ICOMOS, 1999;
- Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencija (Bernas, 1994), ratifikuota Lietuvos Respublikos Seime 1996 birželio 11d. įstatymu Nr. I-1376;
- Biologinės įvairovės konvencija (Rio de Žaneiras, 1992), ratifikuota LR Seime 1995 liepos 3 d. nutarimu Nr. I-985;
- 2009 lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (konsoliduota redakcija OL 2010 L 20, p.7);
- 1992 gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laikinės faunos bei floros apsaugos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 2 tomas, p. 102) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/17/ES (OL 2013 L 158, p. 193);
- Migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencija, ratifikuota LR Seime 2001 gegužės 22 d. įstatymu Nr. IX-338;
- Susitarimu dėl Afrikos ir Eurazijos migruojančių vandens paukščių, ratifikuotu Lietuvos Respublikos Seime 2004 birželio 29 d. įstatymu Nr. IX-2301;
- Sutartimi dėl šikšnosparnių apsaugos Europoje, ratifikuota LR Seime 2001 birželio 8 d. įstatymu Nr. IX-518.

Informacija, tyrimai:
- Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenys;
- Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys;
- Geologinė informacija: Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje www.lgt.lt: paslaugos/informacinės rinkmenos/informacinių sistemų duomenys/žemėlapiai“;
- Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija, 2006 m., VU bendrosios geografijos katedros autorinis mokslinis darbas: Aplinkos ministerijos interneto svetainėje (I dalis):

http://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1tov/LR_Krastovaizdzio_Studija_1.pdf;
II dalis:
http://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1tov/LR_Krastovaizdzio_Studija_2.pdf;

- Valstybinio aplinkos monitoringo duomenys: Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje: www.gamta.lt;
- EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimo duomenys/ www.geoportal.lt;
- Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenys;
- Savivaldybių aplinkos monitoringo duomenys;
- Kultūros vertybių registro duomenys, https://kvr.kpd.lt;
- Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiai, https://potvyniai.aplinka.lt/map.

2. ESAMA APLINKOS BŪKLĖ IR JOS POKYČIAI, JEIGU BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIAI NEBUS ĮGYVENDINTI

Panevėžio rajono savivaldybės aplinkos būklės apžvalga atlikta vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo esamos būklės analize.

Gamtinės aplinkos būklę apsprendžia pagrindinių jos komponentų kokybė:
- oro kokybė;
- vandenų kokybė;
- dirvožemio kokybė;
- kraštovaizdžio kokybė ir biologinė įvairovė.

Socialinės aplinkos būklę apsprendžia pagrindinių jos komponentų kokybė:
- gyvenamosios aplinkos kokybė;
- visuomenės sveikata;
- saugumas.

Ekonominės aplinkos būklę apsprendžia verslo (įskaitant rekreaciją ir turizmą), kitų ūkio sektorių plėtra.

2.4. Oro kokybė

Lietuva yra įsipareigojus vykdyti Nacionalinių oro teršalų limitų direktyvos, taip pat ir Tolimųjų Tarpvalstybinių Oro Teršalų Pernašų Konvencijos (TTOTPK) ir jos protokolų, reikalavimus mažinant oro taršą. Direktyvoje nustatyta, kad Lietuva 2020 m. turės pasiekti (lyginant su 2005 m.) išmetamo SO2 (sieros dioksido) kiekio sumažėjimą 55 proc., NOx (azoto oksidų) kiekio sumažėjimą 48 proc., NMLOJ (ne metaninių lakiųjų organinių junginių) kiekio - 32 proc., KD2,5(smulkiųjų kietųjų dalelių) kiekio - 20 proc., NH3 (amoniako) - 10 proc. 2021-2029 metais šių teršalų išmetamų kiekių sumažėjimai 2005 m. atžvilgiu neturi būti mažesni nei nustatyti 2020 metams. 2030 m. Lietuva oro taršos šiomis cheminėmis medžiagomis mažinime turi pasiekti dar didesnį progresą: SO2 - 60 proc., NOx - 51 proc., NMLOJ - 47 proc., KD2,5 - 36 proc.

Atmosferos teršimas iš stacionarių taršos šaltinių. Išmetamos į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir teršalai tebėra viena didžiausių visuotinių aplinkosaugos problemų. Daugeliui oro teršalų būdinga tai, kad jie gali išlikti aplinkos ore gana ilgą laiką, o oro masės juos perneša toli nuo kilmės šaltinių. Dėl oro taršos keičiasi klimatas, prastėja miestų oro kokybė, susidaro troposferinis ozonas, rūgštėja dirvožemis ir paviršinis vanduo, vyksta vandens telkinių eutrofikacija. Vienas iš darnaus vystymosi prioritetų oro srityje – mažinti pagrindinių ūkio šakų poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai, švelninti klimato kaitos padarinius.


Lietuvos miestų ir pramonės centrų oro kokybė daugiausia priklauso nuo vietinių taršos šaltinių – transporto, energetikos, pramonės įmonių išmetamų teršalų, todėl daugiausia pastangų siekiant gerinti miestų oro kokybę yra skiriama šių sektorių išmetamų teršalų kiekiui mažinti.

Pastovus aplinkos oro valstybinis monitoringas Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje nėra vykdomas, todėl oro kokybės analizė atliekama pagal užfiksuotus iš stacionarių taršos šaltinių emisijų į atmosferą kiekius. Labiausiai aplinkos orą teršia mobilūs taršos šaltiniai, t. y. transporto priemonės, tačiau jų išmetami teršalai nėra tokie toksiški, kaip stacionarių taršos šaltinių teršalai. Būdingiausi ir turintys didžiausią poveikį žmogaus sveikatai oro teršalai: lakūs organiniai junginiai (LOJ), sieros dioksidas (SO2), azoto oksidai (NOx), anglies monoksidas (CO), kietosios dalelės (KD10), amoniakas ir kitos dujos, kurios lengvai migruoja dideliuose plotuose priklausomai nuo meteorologinių sąlygų bei teršimo židinio geografinės padėties.

Panevėžio rajono savivaldybėje į aplinką iš stacionarių taršos šaltinių įvairius teršalus išmeta energetikos, pramonės ir ūkio objektai, taip pat individualūs gyvenamieji namai. Daugiausia teršalų į aplinkos orą patenka iš didžiųjų katilinių, esančių rajone. Šilumos tiekimo veiklą vykdo ir centralizuoto šilumos tiekimo tinklus eksploatuoja AB „Panevėžio energija“. Individualių gyvenamųjų namų išmetamų teršalų ypač padaugėja

šaltuoju metų laiku, intensyviai kūrenant šildymo katilus ir esant nepalankioms taršos sklaidai meteorologinėms sąlygoms, be to, taršos padidėjimas priklauso ir nuo naudojamo kuro rūšies, jo kokybės.

Panevėžio rajono savivaldybėje stacionarių taršos šaltinių, kurių naudotojai privalo vykdyti išmetamų teršalų apskaitą, vadovaujantis Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašu, kiekis 2017-2021 metų laikotarpiu nežymiai kito , tačiau iš esmė liko pastovus – 16-17 įmonių.



	1	2	3	4	5
Bendras kiekis, t/metus	288,44	293,31	242,45	309,28	478,85
Sieros anhidridas, t/metus	4,26	2,04	4,41	1,22	1,05
Azoto oksidai, t/metus	24,26	42,6	26,38	34,41	43,93
Anglies monoksidas, t/metus	95,38	117,76	87,06	87,95	81,23
Įmonių skaičius	16	17	16	17	17

2.1. pav. Teršalų, išmestų į orą 2017-2021 m. iš stacionarių taršos šaltinių, kurių naudotojai privalo vykdyti išmetamų teršalų apskaitą, kiekis ir struktūra Panevėžio rajono savivaldybėje

Analizuojant iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršiančių medžiagų kiekius ir struktūrą (šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra) matoma, kad nuo 2017 iki 2021 metų bendras kiekis išmetamų medžiagų kiekis savivaldybėje didėjo, tačiau išliko neviršijantys aplinkos oro kokybės normų. (2.1. pav.).

Sieros junginių koncentracija per pastaruosius du dešimtmečius nuolat mažėjo daugelyje Europos regionų, pakeitus energijai gaminti naudojamo kuro rūšį. Pastarųjų metų stebėjimų duomenys rodo, kad ir kituose Lietuvos miestuose sieros anhidrido koncentracija taip pat buvo nedidelė ir neviršijo ekosistemų apsaugai nustatytos metinės ribinės vertės.

Panevėžio rajono savivaldybėje automobilių transportas yra vienas iš pagrindinių teršalų emisijos į atmosferą šaltinių. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, Lietuvoje transporto emisijos sudaro nuo 50 % iki 70 % suminių emisijų kiekio. Didžiausią dalį teršalų struktūroje sudaro anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NO2) ir nemetaniniai lakieji organiniai junginiai (NMLOJ).

Per laikotarpį nuo 2016 iki 2020 metų pabaigos buvo fiksuojamas stabilus visų kelių transporto priemonių skaičiaus augimas. Panevėžio rajono kelių tinklo struktūros pagrindą sudaro Via Baltica transporto koridorius, kuris kerta Panevėžio rajoną ir yra svarbiausias šio regiono kelias. Kelias praeina esamais magistraliniais keliais A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai, A17 Panevėžio aplinkkelis ir A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga. Svarbiausias Panevėžio apskritį aptarnaujantis Vakarų–Rytų transporto koridorius praeina magistraliniu keliu A9 Panevėžys–Šiauliai ir krašto keliu 122 Daugpilis– Rokiškis–Panevėžys. Automagistralė A2 yra pagrindinė transportinė jungtis su Vilniumi, o magistraliniai keliai A8 ir A9 su artimiausiais stambiais respublikos miestais Kaunu ir Šiauliais.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos duomenimis, bendras vidutinis metinis paros eismo intensyvumas valstybinės reikšmės krašto keliuose Panevėžio miesto prieigose 2019 m. kito nuo 2 199 automobilių iki 10 571 automobilių.

Būdama ES ir tarptautinių organizacijų narė, Lietuva yra įsipareigojusi vertinti ir valdyti (riboti) bendrą šalyje į aplinkos orą išmetamų teršalų – azoto oksidų, sieros dioksido, lakiųjų organinių junginių ir amoniako – kiekį, pagal nustatytus reikalavimus valdyti iš tam tikrų veiklos rūšių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį, užtikrinti žmonių sveikatai ir aplinkai nepavojingą aplinkos orą. Lietuvoje, o taip pat Panevėžio rajono savivaldybėje nėra viršijami nustatyti minėtų teršalų limitai, pagal reikalavimus valdomas iš tam tikrų veiklos rūšių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis, aplinkos oro užterštumo lygis neviršija ES reikalavimus atitinkančių aplinkos oro kokybės normų.

Paskutinių metų stebėjimų duomenys (didėjanti tarša) leidžia daryti prielaidas, kad neįgyvendinus vienos iš siūlomų koncepcijos alternatyvų, tikėtinos neigiamos pasekmės aplinkai, kadangi nekontroliuojant teršalų emisijų, gali prastėti oro kokybė, dėl ko nukentėtų visuomenės sveikatingumas ir bendra aplinkos kokybė.

2.5. Vandenų kokybė


Paviršinio vandens telkinių kokybė

Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijoje tikslas vandens apsaugos srityje – užtikrinti, kad požeminio vandens, paviršinių vidaus vandens telkinių, Kuršių marių ir Baltijos jūros būklė būtų gera, paviršiniai vandens telkiniai tiktų rekreacijos reikmėms tenkinti, o gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį.

Paviršinių vandens telkinių būklę labiausiai neigiamai veikia pasklidoji tarša, daugiausia iš žemės ūkio veiklos; hidromorfologiniai paviršinių vandens telkinių pokyčiai, atsiradę dėl žemių sausinimo (melioracijos), hidroelektrinių ir upių tvenkimo; antrinė tarša, atsirandanti dėl ilgalaikės praeities taršos; sutelktoji tarša (miestų ir gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių tarša, tarša pavojingomis medžiagomis); tarptautinė tarša – iš kaimyninių šalių patenkantys teršalai.


Upės baseinu (pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą) vadinama ta teritorija, iš kurios paviršinis vanduo upėmis ir ežerais nuteka į jūrą vienos upės žiotimis. Lietuvos teritorijoje išskiriami 7 upių baseinai (Nemuno, Lielupės, Dauguvos, Ventos, Bartuvos, Šventosios, Priegliaus). Mažų, tiesiogiai į Baltijos jūrą ir Kuršių marias įtekančių upelių baseinai yra apjungti į vieną, Lietuvos pajūrio upių baseiną. Panevėžio rajono savivaldybė patenka į du upių baseinų rajonus – Lielupės ir Nemuno, atitinkamai Mūšos ir(Lielupės) ir Nemuno upių baseinus, Mūšos ir Nevėžio upių pabaseinius.

Rengiant upių baseinų rajonų valdymo planus ir įvertinus Lielupės UBR atskirų pabaseinių upių kategorijos vandens telkinių ekologinę būklę nustatyta, kad geros ekologinės būklės reikalavimus atitinka 13 vandens telkinių. Reikia pažymėti, kad Lielupės mažųjų intakų pabaseinyje geros ekologinės būklės reikalavimus atitinkančių upių kategorijos vandens telkinių nenustatyta. Vidutinė ekologinė būklė nustatyta 50 vandens telkinių, t. y. didžioji dalis Lielupės UBR upių kategorijos vandens telkinių. Bloga ekologinė būklė nustatyta 29 vandens telkinyje. Labai bloga ekologinė būklė nustatyta 13 vandens telkiniuose.



Pav. 2.2. Lielupės UBR atskirų pabaseinių upių kategorijos vandens telkinių ekologinės būklės klasių pasiskirstymas

Įvertinus Nemuno UBR atskirų pabaseinių upių kategorijos vandens telkinių ekologinę būklę nustatyta, kad geros ekologinės būklės reikalavimus atitinka 103 vandens telkiniai. Daugiausia geros ekologinės būklės reikalavimus atitinkančių vandens telkinių buvo nustatyta Nemuno mažųjų intakų, Merkio, Šventosios, Minijos ir Žeimenos pabaseiniuose. Vidutinė ekologinė būklė nustatyta 170 vandens telkinių, t. y. didžioji dalis Nemuno UBR upių kategorijos vandens telkinių. Bloga ekologinė būklė nustatyta 60 vandens telkinių, esančių skirtinguose pabaseiniuose.




2.3. pav. Nemuno UBR atskirų pabaseinių upių kategorijos vandens telkinių ekologinės būklės klasių pasiskirstymas

Žemės ūkio veiklos sukuriama pasklidoji vandens telkinių tarša šiuo metu yra pagrindinė problema Lietuvoje, siekiant apsaugoti ar pasiekti gerą vandens telkinių būklę. 35.4% visų vandens telkinių yra siūlomi priskirti rizikos vandens telkinių grupei būtent dėl neigiamo žemės ūkio veiklos poveikio. Šiuose vandens telkiniuose pagrindinis arba vienas iš lemiamų faktorių, dėl kurių vandens telkinys nėra geros būklės, yra žemės ūkio veikla. Paskutinį dešimtmetį šios srities poveikis paviršinio vandens telkiniams didėjo dėl intensyvėjančios augalininkystės, tuo tarpu gyvulininkystės sektorius tuo pačiu metu traukėsi. Dėl suintensyvėjusios augalininkystės ne tik padidėjo intensyviai dirbamų pasėlių plotai, sumažėjo pievų ir apleistų žemių, bet ir

padidėjo mineralinių trąšų panaudojimas. Savo ruožtu tai sąlygojo, kad ir vidaus vandens telkiniuose nitratų koncentracijos žymiai padidėjo.

Žemės ūkis ne tik lieka svarbiausia ūkio šaka, kuri neigiamai veikia vandens telkinius, bet ir jos poveikis didėja. Ruošiant 2016-2021 m. upių baseinų rajonų valdymo planus ir priemonių programas 27.4% vandens telkinių pateko į rizikos grupę dėl pasklidosios žemės ūkio vandens taršos. Tuo tarpu, ruošiant 2022-2027 m. upių baseinų rajonų valdymo planus ir priemonių programas, ši rizikos vandens telkinių dalis padidėjo iki 35.4%.

2.4. paveiksle pavaizduoti reikšmingą žemės ūkio taršos poveikį patiriančių vandens telkinių baseinai Panevėžio rajono savivaldybėje, kuriuose reikalingos papildomos taršos mažinimo priemonės. Ši teritorija Panevėžio rajono savivaldybėje sudaro net 75% savivaldybės teritorijos.




2.4. pav. Pasklidosios taršos šaltinių poveikį turinčių vandens telkinių baseinai (duomenų šaltinis: https://aaa.lrv.lt/, Sudaryta Rengėjo)

Didžiausią sutelktosios taršos poveikį savivaldybėje patiria Kiršino upė žemiau Sidabravo ir Nevėžis.
Lietuvoje 45 procentai upių kategorijos vandens telkinių morfologiškai reguliuoti sausinamosios melioracijos tikslais. Upių vagose, įrengiant hidroelektrines bei kitokios paskirties hidrotechninius statinius, dėl kurių pakinta upių hidrologinis režimas bei pažeidžiamas upių vientisumas, daromas reikšmingas poveikis vandens organizmams bei sedimentų transportui, o tuo pačiu – upių ekologinei būklei. Upių vientisumo sutrikdymas gali reikšmingai paveikti tiek aukščiau kliūties, tiek žemiau kliūties esančių upių atkarpų ekologinę būklę.

Sureguliavus vagas, sunyksta specifinės vandens organizmų buveinės, drauge sumažėja ir pačių vandens organizmų rūšinė įvairovė ir gausa. Drenažu sausintoje žemėje būdinga didesnė tirpių azoto ir fosforo junginių prietaka į paviršinius vandens telkinius. Nitratinio azoto išplova iš drenažo sistemų gali lemti didesnes nei 2,3

mg/l vidutines metines šių junginių koncentracijas upių vandenyje, o geros ekologinės būklės vertė – nuo 1,3 iki 2,3 mg/l. Panevėžio rajono savivaldybėje didžiausias neigiamas poveikis dėl upių sureguliavimo nustatytas Juostos, Nevėžio, Alantos, Juodos, Upytės, Vešetos, Vadakties, Molainos, Įstro , Lėnupio, Linkavos upėms.
Panevėžio rajono savivaldybėje valstybinio monitoringo duomenimis yra nustatyti 3 rizikos vandens telkiniai ežerų ir tvenkinių grupėje. Juodžio ežeras - dėl sutelktosios ir pasklidosios taršos, Liberiškio ir Stepanonių tvenkiniai – kurie yra labai pakeisti ir yra rizikos vandens telkiniai dėl pasklidosios taršos.



2.5. pav. Upių, ežerų ir tvenkinių ekologinės būklės žemėlapis savivaldybėje (duomenų šaltinis: https://aaa.lrv.lt/, Sudaryta Rengėjo)

Parengtuose 2022-2027 m. upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių projektuose, Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje daliai paviršinio vandens telkinių yra siūlomos konkrečios ekologinės būklės gerinimo priemonės. Alantos, Amatos, Aptekos, Įstro, Juodos, Molainos, Nevėžio, Upytės upėse rekomenduojama toliau vykdyti švelnią renatūralizaciją be vagos kreivinimo. Ėriškių tvenkinyje rekomenduojama atverti upę demontuojant užtvanką arba įrengti žuvų pralaidą migracijai į viršų bei nukreipėją į žuvų pralaidą migracijai žemyn. Liberiškio, Stepanonių tvenkinių ekologinės būklės gerinimui siūloma vykdyti aktyvią informacijos sklaidą šio vandens telkinio regiono gyventojams, ūkininkams, apie prastą telkinio būklę nulemiančią pasklidąją taršą, jos priežastis, tvaraus žemės ūkio galimybes ir jo atnešamą abipusę ekonominę ir aplinkosauginę naudą bei galimybes už tai gauti ES paramą. Daugelyje tvenkinių rekomenduojama atverti upes demontuojant užtvankas arba įrengiant žuvų pralaidas migracijai į viršų bei nukreipėjus į žuvų pralaidą migracijai žemyn.

Požeminio vandens kokybė

Požeminiam vandeniui apibūdinti šalies teritorija buvo suskirstyta pagal hidrodinamines (balansines) sistemas, kurios vandens ūkio valdymo tikslu pavadintos požeminio vandens baseinais. Baseinai išskirti pagal geostruktūrinius, hidrogeodinaminius ir kitus požymius, atsižvelgiant į tikslinę hidrogeologinio rajonavimo paskirtį. Baseino terminas vartojamas hidrogeologinės sistemos daliai iš kurios išgaunamas geriamasis vanduo. Todėl požeminio vandens baseinai išskirti, pravedant ribas vandeningųjų sluoksnių išsipleišėjimo ar gėlo ir mineralinio vandens sandūros kontūrais, o vertikaliame pjūvyje aiškiai identifikuojamomis vandensparomis.


Išskirti baseinai yra aktyvios požeminio vandens apykaitos zonoje, todėl juose aktualu požeminį vandenį apsaugoti nuo taršos.

Remiantis šiais principais, Lietuvos teritorijoje buvo išskirti 6 pagrindiniai požeminio vandens baseinai (PVB): kvartero vakarinis, kvartero rytinis, viršutinės-apatinės kreidos, permo-viršutinio devono, viršutinio devono Stipinų ir viršutinio vidurinio devono. Šie PVB buvo susieti su Nemuno, Ventos, Mūšos (Lielupės) ir Dauguvos upių baseinų rajonais (2000/60/EB direktyvos nuostata), tačiau tai padaryta taikant geometrinį principą, nes hidrodinamiškai susieti paviršinių ir požeminių baseinų ribas praktiškai neįmanoma. Požeminio vandens baseinuose kaip atskiri rajonavimo antros eilės vienetai buvo išskirti pabaseiniai, kur požeminio vandens gavyba gali turėti įtakos paviršiniam vandeniui ir ekosistemoms ir kur dėl įvairių prieþasčių yra grėsmė požeminio vandens kokybei.

Panevėžio rajono savivaldybės teritorija patenka į Viršutinio - vidurinio devono Lielupės ir Nemuno baseinus, kuriuose tiek kiekybinė tiek kokybinė požeminio vandens būklė yra gera. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos gelmėse ant Devono periodo Jaros sluoksnių mergelio ir molio vandensparinio horizonto slūgso du vandeningieji horizontai: Tatulos ir Įstro svitų dolomitų, mergelio ir gipso vandeningasis kompleksas bei 170 - 230 m gylyje slūgsantis maždaug prieš 50 - 70 mln. metų viduriniame - viršutiniame Devone, Šventosios - Upninkų baseine susiformavęs Kupiškio ir Suosos sluoksnių dolomitų storymėje esantis vandeningasis horizontas. Būtent iš šio horizonto išgaunamais vandenimis yra aprūpinamos Panevėžio rajono savivaldybėje esančios Karsakiškio ir Panevėžio vandenvietės. Vandenys jame – gėli, daugiausia hidrokarbonatiniai kalcio.

Požeminių vandenų kokybei daro įtaką galimi geologinės taršos židiniai. Tai daugiausia gyvulininkystės objektai, pramonės, energetikos, transporto ir paslaugų objektai bei teršiančių medžiagų kaupimo ir regeneravimo objektai. Gyvulininkystės objektai dažniausiai įrengiami neurbanizuotose savivaldybės teritorijose. Tuo tarpu pramonės, energetikos, transporto ir paslaugų (degalinės, gamybos cechai, naftos bazės, plovyklos, technikos kiemai) bei teršiančių medžiagų kaupimo ir regeneravimo (sandėlių, autoūkio teritorijos) išsidėstę arčiau urbanizuotų teritorijų arba pačiose gyvenamose vietovėse. Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis Panevėžio rajono savivaldybėje užfiksuoti 183 potencialūs taršos židiniai, galintys turėti neigiamą poveikį požeminiam vandeniui. Iš jų 122kelia vidutinį pavojų, 54 – didelį pavojų, ir 7 – ypatingai didelį pavojų. Didžiausią grėsmę kelia teršiančių medžiagų kaupimo ir regeneravimo objektai (valymo įrenginiai, sandėliai) ir pramonės, energetikos, transporto ir paslaugų objektai, tokie kaip naftos bazės, degalinės.

Požeminio vandens apsaugotumas labiausiai priklauso nuo vandeningąjį horizontą dengiančių mažai laidžių kvartero periodo nuogulų storymės, jų mechaninės sudėties struktūros, plyšiuotumo. Gerai apsaugotas požeminis vanduo – tas, kurį, priklausomai nuo vandensparinių horizontų dirvodarinių uolienų tipo, dengia 10 – 50 m storymės. Vadovaujantis Geologijos tarnybos duomenimis parengtoje schemoje matyti, kad didesnėje, pietinėje ir pietvakarinėje Panevėžio rajono savivaldybės dalyje gelmių izoliuotumas yra blogas viršutinėje kvartero nuogulų dalyje, o šiaurinėje ir šiaurrytinėje rajono savivaldybės teritorijos dalyje - blogas. Blogai izoliuotos gelmės Panevėžio rajone sudaro 57029 ha.



2.6. pav. Potencialūs taršos židiniai ir galimas jų poveikis požeminiam vandeniui (duomenų šaltinis: www.lgt.lt. 2023, Sudaryta Rengėjo)

Vandenviečių apsaugos zonos. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-912 nustatomi reikalavimai, kuriais vadovaujantis nustatomos požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos ir jų sudėtinės dalys:

- požeminio vandens vandenvietės apsaugos zona (toliau – VAZ) – požeminio vandens vandenvietės apsaugai skirta teritorija, kuriai nustatytos ūkinę veiklą ribojančios sąlygos;
- požeminio vandens vandenvietės taršos apribojimo juosta – atsižvelgiant į planuojamo paimti požeminio vandens kiekį ir jo naudojimo paskirtį nustatyto pločio juosta apie kaptažo įrenginius, kurioje draudžiama mikrobiologinę ir (arba) cheminę taršą galinti sukelti ūkinė veikla.
- VAZ, atsižvelgiant į požeminio vandens naudojimo paskirtį ir paimamą jo kiekį, gali būti sudaryta iš trijų apsaugos juostų:
    - požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 1-oji juosta – atsižvelgiant į požeminio vandens vandenvietės grupę nustatyto pločio arčiausiai kaptažo įrenginių esanti juosta, kurios paskirtis – apsaugoti vandenvietę nuo tyčinės ar atsitiktinės taršos ir kurioje draudžiama ūkinė ir kita veikla, nesusijusi su vandens paėmimu, gerinimu ir tiekimu;
    - požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 2-oji juosta – už požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 1-osios juostos esanti matematiškai ar analitiškai apskaičiuoto pločio juosta, kurioje ribojama mikrobiologinę ir cheminę taršą galinti sukelti ūkinė veikla;
    - požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 3-ioji juosta – už požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 2-osios juostos esanti matematiškai ar analitiškai apskaičiuoto pločio juosta, kurioje ribojama cheminę taršą galinti sukelti ūkinė veikla.

Požeminio vandens VAZ juostų dydžiai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo reikalavimais.
Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose taikomos specialiosios sąlygos, kurias nustato Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. Keičiantis teisės aktams, šiuo metu specialiosios žemės naudojimo sąlygos numato ūkinės veiklos apribojimus požeminių vandens telkinių (vandenviečių) apsaugos zonų, bet ne sanitarinių apsaugos zonų ribose.

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2023 m sausio mėn. duomenimis, Panevėžio rajono savivaldybėje buvo įregistruota 102 vandenvietės (94 naudojamos, 6 nenaudojamos, 2 nepradėtos naudoti), iš jų sanitarinės apsaugos zonos projektus turi tik 78.


Vienos iš siūlomų koncepcijos alternatyvų sprendinių neįgyvendinimas gali nulemti paviršinio vandens kokybės prastėjimą ir neigiamai paveikti bendrą aplinkos kokybę: dėl to nukentėtų biologinė įvairovė bei geriamo vandens kokybė ir turėtų neigiamą poveikį visuomenės sveikatai. Koncepcijos sprendinių neįgyvendinimas gali neigiamai paveikti ir rekreacinių kraštovaizdžio išteklių panaudojimo galimybes.

2.6. Dirvožemio kokybė

Taršos židinys – žemės paviršiuje ar gilesniuose sluoksniuose esanti teršiančių medžiagų sankaupa, iš kurios vyksta šių medžiagų migracija į dirvožemį, gruntą ar požeminį vandenį.
Teršiančios medžiagos – visos medžiagos, kurių koncentracija geologinėje aplinkoje viršija gamtinį foną.
Potencialus taršos židinys – žmogaus ūkinės veiklos objektas, iš kurio teršiančios medžiagos gali patekti į aplinką.

Informacija apie Potencialius taršos židinius yra prieinama paprastais metodais, o lokalizuoti ir apibūdinti tikrąjį taršos židinį reikalingi specialūs tyrimai. Potencialūs geologinės aplinkos taršos židiniai (TŽ) kelia grėsmę geologinės aplinkos-dirvožemio, grunto, ir požeminio vandens – kokybei. Siekiant įvertinti geologinės aplinkos kokybės blogėjimo tikimybę ir mastą, būtina potencialių taršos židinių apskaita ir duomenų apie juos valdymas. Geologinės aplinkos-dirvožemio, grunto, požeminio vandens ekologinę būklę lemia gamtinės geologinės sąlygos bei žmogaus ūkinė veikla. Neigiamos žmogaus veiklos įtakos geologinės aplinkos kokybei galimybę (tikimybę) galima vertinti pagal potencialių geologinės aplinkos taršos židinių (TŽ) techninę būklę, padėtį geologinėje aplinkoje, teršiančių medžiagų šiuose objektuose savybes ir kitus požymius. Potencialiai pavojingi šių objektų požymiai yra vertinami sistemiškai apibūdinant (inventorizuojant) TŽ.

Potencialų pavojų užteršti geologinę aplinką kelia ilgalaikė bei netvarkinga objektų eksploatacija ir/ar techninių aplinkosauginių priemonių netaikymas (rezervuarų izoliacinių dangų nebuvimas, teršiančių medžiagų patekimas ant žemės paviršiaus technologinio proceso metu ir kt.).



Pav. 2.7. Potencialių taršos šaltinių vietos ir jų keliama grėsmė gruntui ir dirvožemiui (duomenų šaltinis: www.lgt.lt, 2023, Sudaryta Rengėjo)

Panevėžio rajono savivaldybėje, Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, iš 183 potencialių taršos židinių vidutinio pavojingumo yra 136, 43 didelio pavojaus, 3 - ypatingai didelio pavojaus ir 1 – nežymaus pavojaus.

Dirvožemio kokybė kinta dėl natūralių ar ūkinės veiklos skatinamų natūralių procesų, didėjančios dirvožemio antropogeninės fizinės ir cheminės taršos. Pagrindinės spręstinos problemos – mažėjanti dirvožemio organinė medžiaga, pasklidoji (išsklaidytoji) dirvožemio tarša, didėjanti dirvos erozija.

Nesant pakankamai želdynų, želdynų grupių ar želdynų juostų, atliekančių biogenų sulaikymo funkciją agrariškai įsavintose teritorijose, vyksta ne tik paviršinių vandens telkinių tarša, pasklidoji (išsklaidytoji) dirvožemio tarša, tačiau mažėja ir dirvožemio organinės medžiagos kiekis bei didėja dirvos erozija.

Dirvožemio kokybė kinta dėl natūralių ar ūkinės veiklos skatinamų natūralių procesų, didėjančios dirvožemio antropogeninės fizinės ir cheminės taršos. Pagrindinės spręstinos problemos – mažėjanti dirvožemio organinė medžiaga, pasklidoji (išsklaidytoji) dirvožemio tarša, didėjantis dirvos rūgštingumas. Todėl bendrojo plano sprendiniais neapribojus taršos ūkinės veiklos, gali atsirasti neigiamas poveikis aplinkai, gruntinių vandenų kokybei bei visuomenės sveikatai.

2.7. Kraštovaizdžio kokybė ir biologinė įvairovė


Kraštovaizdžio kokybė

Panevėžio rajono savivaldybės teritorija patenka į Pabaltijo žemumos fizinę geografinę sritį, Nevėžio ir Mūšos – Nemunėlio fizinius geografinius rajonus.

Į šiaurę nuo Panevėžio neryškia orografine riba vedama pietinė Mūšos-Nemunėlio vandenskyra nuo kurios į pietus jau išskiriama Nevėžio žemuma. Centrinę lygumos dalį skrodžiantis Nevėžio senslėnis panašus į kitus Lietuvos upių senslėnius, yra 0,8–1 km pločio, turi plačias dviejų lygių salpas ir kartu yra skirtingas. Kadangi Nevėžio lyguma žemėja į šiaurę, senslėnis gilėja einant į pietus, t. y. žemupio link ir nuo 15–20 m pasiekia 50 m gylį.

Ledynams atsitraukus, Lietuvos paviršius paaukštėjo vidutiniškai apie 90 m, bet jų paliktoji uolienų danga Lietuvos teritorijoje pasiskirstė labai netolygiai. Šiaurinėje dalyje per kurią slinko ledynai, vyko paviršiaus egzaracija ir ledynų sąnašų danga liko ploniausia – nuo kelių iki 40 m. Panevėžio rajono savivaldybėje žemės paviršiaus aukštis yra nuo 40 iki 90 metrų virš jūros lygio. Žemiausios aukščio altitudės – Nevėžio upės paviršius pietinėje rajono savivaldybės dalyje. Savivaldybės teritorija palaipsniui aukštėja rytų - pietryčių kryptimi.

Taigi eilės skirtingų geomorfologinių procesų suformuoti paviršiaus plotai skiriasi kraštovaizdžio komponentais – litologiniu pamatu, reljefu, vidaus vandenimis, pažemio oru, dirvožemiu, augalija, gyvūnija. Jie yra vadinami žemėvaizdžiais. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje išskiriami 6 žemėvaizdžių tipai (2.8. pav.).



2.8. pav. Panevėžio rajono savivaldybės žemėvaizdžiai (Duomenų šaltinis: LRBP, Sudaryta Rengėjo)

Panevėžio rajono savivaldybės teritorija patenka į Vidurio ir Šiaurės Lietuvos žemumų geografinę sritį, kurios ribose, šiauriau Panevėžio, dalinama į Mūšos-Nemunėlio moreninės lygumos ir Nevėžio moreninės lygumos geografinius rajonus. Kadangi savivaldybės teritorija išsidėsčiusi vienoje gana monotoniškoje srityje, tai ir sutinkamų žemėvaizdžių įvairovė nėra labai didelė. Žemumų ruožai pasižymi smėlingomis banguotomis (L), molingomis (L') ir molingomis/rumbėtomis lygumomis(L//), suraižytomis upių slėnių (S). Rajono vietovaizdį paįvairina nuo Jonavos prasidėjęs ir beveik iki Panevėžio miesto nusitęsęs Kulvos ozo tipo gūbrys (G), kiti žemėvaizdžių tipai savivaldybėje aptinkami labai fragmentiškai.

Kiekvienas iš paminėtų žemėvaizdžio tipų turi individualias – vyraujančias tik jam būdingas savybes: granulometrinį pagrindą, hidroklimatinį režimą, kurie sąlygoja vienokios ar kitokios augalijos vystymąsi, o tuo pačiu ir pastarojo žemėvaizdžio pritaikomumą įvairioms ūkio šakoms, rekreacijai. Pastarieji du veiksniai sąlygoja teritorijos naudojimo kryptis bei tvarkymo pobūdį, lemia apgyvendinimo ir infrastruktūros sistemų išsidėstymą. Siekiant išlaikyti kraštovaizdžio stabilumą skirtinguose žemėvaizdžiuose, turėtų būti taikomi diferencijuotos kraštotvarkos principai.


Vienas iš pagrindinių šiandienos kultūrinio kraštovaizdžio požymių, apsprendžiančių jo ekologinį stabilumą – žemėnaudų teritorinė struktūra. XX a. antroje pusėje organiškai susiklosčiusi smulkiasklypė žemėveikslių struktūra, ypač Lietuvos lygumų rajonuose, buvo radikaliai pakeista, pritaikant kraštovaizdį technizuotam žemės dirbimui: sustambinti laukai, stipriai sureguliuotas vandentėkmių tinklas, pagreitinant vandens nuvedimą iš padrėkusių ar užmirkusių laukų, pakeičiant dirvos drėgmės režimą, sumažintas natūralių žemėveikslių kontūringumas. Tokiu būdu, didesnėje rajono savivaldybės teritorijos dalyje susiformavo agrarinės plynės. Naikinant ir iškeliant vienkiemius, suintensyvėjo koncentruoto teritorijų užstatymo – urbanizacijos procesai.

Intensyvi (chemizuota), netausojanti ūkinė veikla tarybiniais metais išryškino geoekologinės krizės požymius, pasireiškusius per dirvos cheminių savybių kitimą, derlingumo mažėjimą. Nors tokių dirvožemio dangai pražūtingų reiškinių - kaip dirvos erozija (vandens ir vėjo), kuri stipriai reiškėsi kalvotose ir lengvos mechaninės sudėties gruntus turinčiose teritorijose Panevėžio rajone, dėl santykinai lygaus paviršiaus ir sunkios mechaninės sudėties gruntų, pavyko išvengti.

Šiandienos kraštovaizdžio vystymosi tendencijas savivaldybės teritorijoje – dirbamų žemių plotų didėjimą, reikėtų vertinti kaip neigiamą procesą, kuris nepasitarnaus atstatant ir pagerinant kolektyvizacijos laikotarpiu sunaikintą, geoekologiniu požiūriu stabilią moreninių lygumų kraštovaizdžio struktūrą.

Itin vertingo ir saugotino kraštovaizdžio teritorijų Panevėžio rajono savivaldybėje nėra išskirta, vyrauja neraiškios ir silpnos vertikaliosios sąskaidos įvairaus pražvelgiamumo kraštovaizdžiai, kuriuos skiria jau minėtas Kulvos ozo tipo gūbrys, rajone atstovaujantis ypač raiškios ir vidutinės vertikaliosios sąskaidos pusiau uždarų ir uždarų erdvių kraštovaizdį.

Savivaldybės teritorijos nedidelė šiaurinė dalis patenka į probleminio aplinkosauginio kraštovaizdžio – karsto paplitimo – rajoną. Tokiose teritorijose reikia adaptuoti esamą naudojimą, atsižvelgiant į vietos gamtinio pagrindo specifiką ir laikytis ekologinių teritorijos tvarkymo reikalavimų. Vieni iš pagrindinių tikslų turėtų būti gamybinių procesų ekologizavimo, kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros užtikrinimo ir palaikymo siekimas.



2.9. pav. Panevėžio rajono savivaldybės vizualinės struktūros tipai (Duomenų šaltinis: LRBP, Sudaryta Rengėjo)

Jautriausia kraštovaizdžio kaitai yra gyvoji gamta, o didžiausią antropogeninio poveikio mastą atspindi ir yra labiausiai pastebima besikeičianti kraštovaizdžio dalis – žemėnaudų struktūra/žemės danga.

Pagrindinės kraštovaizdžio kaitos tendencijos savivaldybėje rodo, kad 1995-2018 metais pagrindiniai kraštovaizdžio kaitos procesai yra susiję su miškų kaita su plynaisiais kirtimais (deforestrizacija ir renatūralizacija) ir agro-kaita. Nedidelę dalį savivaldybėje sudaro ir renatūralizacijos procesai. 1995-2018 metais nuo 5,1 iki 7,0 % savivaldybės ploto yra patyrusi žemės dangos pokyčius.

Agrarinio kraštovaizdžio naudojimo intensyvumo pokytis laikotarpiu nuo 2002 iki 2017 m. buvo netolygus. Nors, Lietuvos mastu, buvo fiksuojamas nuolatinis agrarinio kraštovaizdžio naudojimo intensyvumo didėjimas (daugėjo ariamų žemių pievų ir natūralių ganyklų sąskaita), tačiau ryškiausi pokyčiai įvyko 2012 – 2017 metų laikotarpiu. Po 2012 metų situacija Lietuvos agrarinio teritorijų žemėnaudoje gana stipriai pasikeitė. Vyravusią ariamų žemių konversijos į pievas ir ganyklas bei miškus tendenciją pakeitė priešinga tendencija. Ir nors žemės ūkio naudmenų plotas, lyginant su praėjusiu (2002 – 2012 m.) laikotarpiu Panevėžio rajono savivaldybėje, kaip ir kitose Vidurio Lietuvos žemumose esančių savivaldybių, agrarinio kraštovaizdžio naudojimo intensyvumas didėjo nedaug dėl jau iš esmės išnaudoto potencialo.

Nepaisant agrarinio kraštovaizdžio naudojimo intensyvumo didėjimo, 2002 – 2017 metų laikotarpyje miškų dalies sumažėjimas išliko stabilus, o agrariškai įsavintuose šiaurės, vidurio ir vakarų Lietuvos rajonuose fiksuojamas nežymus miškų ploto padidėjimas nuo 0,01 iki 2,52 %.

Miško žemės plotų pasiskirstymas ir jo pokyčio analizė išryškina faktą, kad miškų plotų didėjimas mažiausias tuose administraciniuose rajonuose kur labiausiai jaučiamas jų trūkumas. Dėl šios priežasties šiuose rajonuose, tarp jų ir Panevėžio rajone, konstatuojama blogiausia ekologinio kompensavimo sistemos (gamtinio karkaso) ekosistemų būklė, itin prasti vandens kokybiniai parametrai, taip pat miškų plotų trūkumas kraštovaizdžio vizualinę sąrangą daro mažai arba visiškai nevaizdinga.

Vadovaujantis LRBP Kraštovaizdžio savitumo ir jo estetinio respektavimo brėžinyje pateikiamomis kraštovaizdžio tvarkymo zonomis, Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitime yra išskirtos kraštovaizdžio tvarkymo zonos, įvertinant atskiruose arealuose nustatytą bendrąjį kraštovaizdžio pobūdį ir kraštovaizdžio naudojimo pobūdį.

Kraštovaizdžio tvarkymo zonomis suprantamos kraštotvarkos požiūriu skirtingos teritorijos, kuriose numatomos pageidautinos, leidžiamos ir draudžiamos kraštovaizdžio naudojimo, apsaugos ir tvarkymo priemonės, t. y. tam tikras teritorijos naudojimo tipas. Šios teritorijos išskiriamos lokalizuojant konkrečius kraštovaizdžio formavimo, žemėnaudos ar žemėvaldos organizavimo, techninės infrastruktūros kūrimo, gamtos išteklių naudojimo būdus, veiklos ribojimo ar reglamentavimo laipsnį ir pan.

Kraštovaizdžio tvarkymo zonos sudaro kraštotvarkinę teritorijų sistemą, kurioje numatomos pageidautinos, leidžiamos ir draudžiamos kraštovaizdžio naudojimo, apsaugos ir tvarkymo priemonės t. y. tam tikras teritorijos naudojimo tipas. Kiekvienas tipas nustatomas, lokalizuojant konkrečius gamtos išteklių naudojimo, techninės infrastruktūros kūrimo, žemėnaudos organizavimo būdus, veiklos ribojimo ar reglamentavimo laipsnį ir pan. Pats apibendrinantis teritorijos naudojimo būdas paprastai remiasi teritorijų planavimo dokumentuose nustatoma pagrindine žemės naudojimo paskirtimi (teritorijos gamtinių ypatumų, tradicinės žmonių veiklos ir socialinės bei ekonominės plėtros poreikio sąlygota pagrindinio žemės naudojimo kryptimi), galimais žemės naudojimo būdais ir numatytais užstatymo parametrais.

Kraštovaizdžio morfologinė struktūra ir jos kompleksinių teritorinių vienetų išskyrimas yra vienas iš svarbiausių kraštotvarkos teritorinį diferencijavimą lemiančių veiksnių, kuris teritorijų planavime paprastai panaudojamas formuojant teritorijų naudojimo bei apsaugos koncepcijas, vystymo intensyvumą, nustatant ir diferencijuojant kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros apsaugos priemones, konkretizuojant tvaraus (tausojančio bei subalansuoto) vystymo programas ir kt.

Atsižvelgiant į tai kas aprašyta aukščiau, Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esamos būklės etape yra išskirtos *Agrarinio, Agrarinio upėto, Agrarinio miškingo, Agrarinio mažai urbanizuoto, Industrinio technogenizuoto, Miškingo, Miškingo agrarinio, Urbanistinio, Urbanistinio ežeruoto* kraštovaizdžio grupės, diferencijuotos pagal kraštovaizdžio sukultūrinimo laipsnį. Sprendinių konkretizavimo stadijoje kraštovaizdžio tvarkymo zonos bus peržiūrimos ir koreguojamos, modeliuojant esamos struktūros pertvarkymą pagal būsimą funkcinį rajono zonavimą.

Biologinė įvairovė

Panevėžio rajono savivaldybės miškai priskiriami Vidurio Aukštaitijos – Šiaurės vakarų Dzūkijos našių mišrių spygliuočių – lapuočių miškų zonai, Vidurio Aukštaitijos našių mišrių spygliuočių – lapuočių miškų pazoniui. Šiame pazonyje didžiausią dalį sudaro ūkiniai miškai – 82 %. Medynų našumas siekia 6,1 m3/ha. Pazonio miškuose išauginama aukščiausios kokybės mediena.

Dirvožemio įvairovė tiesiogiai nulemia miško augimviečių tipus, medynų sudėtį ir struktūrą, miškingų masyvų išsidėstymą. Sausesniuose ir mažiau derlinguose dirvožemiuose auga spygliuočiai arba mišrus miškas, o drėgnesnėse ir derlingesnėse dirvose klesti lapuočiai. Kalvotų vietovių šlaituose ir nederlingose augimvietėse daugiau auga pušynų ar mišrių medynų. Daubose, lygumose, prie upių ir ežerų, aplink pelkes gerai tarpsta eglynai, auga mišrūs medynai ir lapuočiai, pamėgę normalaus drėgnumo derlingas augavietes.

Panevėžio rajono savivaldybės miškai – žaliasamaniai, dažnai su eglių priemaiša pušynai ir minkštieji lapuočiai, augantys eglynų ir plačialapių eglynų vietoje. Rajono miškuose yra ir vertingų gamtinių buveinių – plačialapių ir

mišriųjų taip pat pelkėtų lapuočių miškų. Miškuose auga beržai, eglės, pušys, sutinkami juodalksniai, ąžuolai, drebulės, tuopos. Paupiuose veši karpuotasis ožekšnis. Pamiškėse ir drėgnose pievose galima aptikti į Lietuvos raudonąją knygą įrašytą raktažolę pelenėlę. Iš vaistinių miškų augalų, paplitusių Panevėžio rajono savivaldybės apylinkėse, galima paminėti šaltekšnį, pakalnutę, pataisus, kadagį. Piktžolių tarpe gausiai sutinkamas dirvinis vijoklis, šalpusnis, panaktinis šakinys.

Plotuose, kuriuose natūrali augalija sunaikinta arba gerokai pažeista, paprastai įsikuria vadinamosios antropogeninės augalų bendrijos. Prie šio tipo priskiriamos dirbamuose laukuose, urbanizuotose teritorijose, dykvietėse, palei geležinkelius, pakelėse, šiukšlynuose ir sąvartynuose, prie pramonės įmonių susitelkusios augalų bendrijos. Pažeistose vietose susidaro palankios sąlygos daugeliui svetimžemių augalų įsikurti ir klestėti, o vėliau plisti ir skverbtis į natūralias ar pusiau natūralias ekosistemas.
Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos gyvūnija priskiriama Mūšos – Nevėžio lygumos zoogeografiniam rajonui. Jame vyrauja pietiniai faunos elementai – drugiai. Rečiau pasitaiko šiaurinės jų rūšys, vabalai.

Teritorijoje aptinkamos įprastos žinduolių rūšys, kurios stebimos šalies gamtoje. Dažniausiai stebimi žvėreliai, kurie pamėgę miškus, laukus, vandens telkinius ir urbanistines teritorijas. Brandžiuose medynuose gyvena briedžiai, stirnos, šernai, lūšys, vilkai. Rajono savivaldybėje sutinkami mangutai, lapės, kiškiai, kiaunės, voverės, barsukai, ūdros, gausu bebrų ir ondatrų. Ąžuolynuose gyvena didžiosios miegapelės, pievose – beržinės sicistos, pilkieji ir pelkiniai pelėnai. Panevėžio apylinkėse veisiasi antys, tetervinai, kurapkos, galima išvysti juodąjį gandrą ir pietinį purpielį. Žuvų ištekliai nėra gausūs.

Pagrindiniai veiksniai, kurie neigiamai veikia gyvūnijos įvairovę ir gausumą – intensyvios žemdirbystės vystymas ir miškų ūkinis naudojimas, pelkių eksploatavimas ir durpių gavyba, vandens telkinių eksploatacija, rekreacija, urbanizacijos plėtra, privatūs ūkiniai interesai ir įvairi aplinkos tarša.

Natūralios pievos ir ganyklos, pelkės ir šaltinynai – tai neatskiriama Lietuvos kraštovaizdžio ir kultūros dalis. Šios ekosistemos atlieka svarbų vaidmenį gamtoje ir mūsų visų gyvenime. Sugerdamos anglies dvideginį iš atmosferos ir stabilizuodamos drėgmės režimą, jos yra svarbios daugelio organizmų rūšių, įskaitant paukščius ir natūralius augalų apdulkintojus, buveinės.

Pievų ekosistemos yra labai svarbios biologinei įvairovei. Pievos nepaprastai turtingos rūšių, jose gyvena įvairūs laukiniai plėviasparniai (bitės, vapsvos, kamanės, skruzdėlės), drugiai, kiti bestuburiai, auga saviti, reti ir saugomi augalai. Mažindami natūralių pievų plotus trikdome šią ekosistemą, jos mitybines grandines, ir tai neigiamai veikia vabzdžius apdulkintojus, nuo kurių priklauso daugelis mūsų auginamų žemės ūkio kultūrų ir kurie taip pat yra svarbus maisto šaltinis daugelio rūšių gyvūnams.

LR žemės fondo duomenimis (2024 07 19) Panevėžio rajono savivaldybėje 1265,95 ha (0,6% teritorijos ploto) užima natūralios pievos ir ganyklos. Natūralias pievas ir ganyklas neleidžiama suarti, sausinti arba kitaip keisti jų žolynų būklę ir sudėtį, užsodinti želdiniais ar įveisti mišką. Tačiau jose nedraudžiama ir netgi rekomenduojama reguliariai šienauti ir/ar ganyti, šalinti ar retinti sumedėjusią augaliją. Šiuo atveju būtina išsaugoti gamtos paveldo objektus, saugotinus želdinius. Svarbu išsaugoti Europos Bendrijos svarbos buveines 6530 Miškapieves ir 9070 Medžiais apaugusias ganyklas. Šalis yra įsipareigojusi išsaugoti šias buveines, palaikyti gerą jų būklę. Natūralių pievų ir ganyklų nedraudžiama aptverti.

LR žemės fondo duomenimis (2024 07 19) Panevėžio rajono savivaldybėje 1746,33 ha (0,8% teritorijos ploto) užima pelkės (drėgmės pertekliaus plotai sausumoje, apaugę specifine augalija). Pelkių buveinės yra vienos iš vertingiausių ekosistemų, kurioms kyla daugiausiai grėsmių dėl hidrologinio režimo pokyčių, nutrūkusio ūkinio naudojimo ir klimato kaitos sukelto apaugimo sumedėjusiais augalais. Remiantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos duomenimis, Panevėžio rajone pelkės telkiasi miškingoje šiaurrytinėje rajono teritorijos dalyje Žaliosios Girios teritorijoje (BAST), vienas šios teritorijos steigimo tikslų - išsaugoti minėtoje teritorijoje esančias

EB buveines, tokias kaip 7110, Aktyvios aukštapelkės; 7120, Degradavusios aukštapelkės; 7160, Nekalkingi šaltiniais ir šaltiniuotos pelkės.

Kadangi abi koncepcijos alternatyvos sudaro sąlygas apsaugoti kraštovaizdžio stabilumui jautrias teritorijas nuo neigiamo ūkinės veiklos poveikio, galima teigti, kad Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcinių sprendinių neįgyvendinimas gali turėti reikšmingų neigiamų pasekmių rajono kraštovaizdžiui. Neįgyvendinant vienos iš siūlomų koncepcijos alternatyvų, kuriose numatytos nuoseklesnės urbanizacijos – nebus sudaryta galimybė nuo nekontroliuojamos urbanizacijos apsaugoti kraštovaizdžio stabilumui svarbių teritorijų, išlaikant optimalią urbanistinio karkaso bei kraštovaizdžio struktūrą, darną.

Gyvoji gamta

Gyvoji gamta – visa miškų, pievų, vandenų, pelkių ir kitų buveinių gyvybė. Šiuo metu visuotinai sutariama, kad gyvąją gamtą reikia saugoti, nes neatsakinga žmonių veikla ją naikina: vandens tarša pražudo žuvis ir kitus vandens gyvūnus, nusausinus šlapynes nelieka drėgmėje augančių augalų ir roplių, suarus pievas nebelieka vietos ten gyvavusioms augalų, paukščių ir vabzdžių rūšims. Kartu ūkinė veikla reikalinga žmonių gerovei, todėl svarbu rasti sprendimus, kaip vykdyti ūkinę veiklą, išsaugant gamtą.

Vertinant Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo konceptualiųjų sprendinių nuostatas dėl vėjo elektrinių vystymo tiek pirmos, tiek antros alternatyvos atveju, tikėtina, kad šie atsinaujinančių energijos šaltiniai gali turėti poveikį gyvūnijai (paukščiams ir šikšnosparniams), todėl turi būti numatytos neigiamą poveikį mažinančios priemonės. Šios priemonės turi būti nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-406 „Dėl Detalių vėjo elektrinių reikšmingo neigiamo poveikio paukščiams ir šikšnosparniams kriterijų, reikšmingo neigiamo poveikio paukščiams ir šikšnosparniams prevencijos ir mažinimo priemonių taikymo ir tyrimų reikalavimų aprašo patvirtinimo“. Aprašas privalomai taikomas atliekant planuojamų įrengti ir esamų vėjo elektrinių ar jų parkų plėtimo ar keitimo atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimą. Taip pat Aprašas taikomas atliekant įrengtų VE ar jų parkų poveikio paukščiams ir šikšnosparniams monitoringą ir poveikio vengimo ar mažinimo priemonių efektyvumo monitoringą.

Taip pat pažymima, kad neįgyvendinus nei vienos alternatyvos, sprendinių konkretizavimo rengimo metu nenumačius aiškaus VE ar jų parkų reglamentavimo, neigiamo poveikio vengimo ar mažinimo priemonių, pasekmės gyvūnijai (paukščiams ir šikšnosparniams) bus sunkiau kontroliuojamos.

2.8. Socialinė ir ekonominė aplinka

Socialinė aplinka:

Panevėžio rajono savivaldybės gyventojų skaičius mažėja lėčiau nei Panevėžio apskrityje ir vidutiniškai šalyje. Palyginti su 1996 m. bendras gyventojų skaičius Panevėžio rajono savivaldybėje susitraukė 17,2 proc., Panevėžio apskrityje – 33,5 proc., o visoje Lietuvoje – 20,2 proc. Per pastaruosius penkerius metus demografinių tendencijų skirtumai tarp rajono ir apskrities dar labiau išryškėjo: gyventojų skaičius rajono savivaldybėje sumažėjo 1 proc., o apskrityje – net 5,3 proc. 2023 m. gyventojų skaičius rajono savivaldybėje išaugo, kai apskrityje buvo stebimas tolesnis susitraukimas. Dar vienas pozityvus aspektas - gyvenančiųjų rajono savivaldybėje amžiaus struktūra yra stabili, medianinis gyventojų amžius yra panašesnis į Lietuvos vidurkį ir net 4 metais žemesnis nei atitinkamas apskrities rodiklis. Bendrasis gimstamumo rodiklis 1000-čiai gyventojų

Panevėžio rajono savivaldybėje tendencingai mažėja ir 2018– 2022 metais svyruoja nuo 7,4 iki 8,9. Aukščiausias buvo 2019 metais ir siekė 9,1.

Bendrasis išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas, rodantis kiek vaikų iki 14 metų amžiaus ir pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių, tenkantis šimtui 15–64 metų amžiaus gyventojų savivaldybėje 2023 metais siekė 51. Pagal šį rodiklį Panevėžio rajono savivaldybė yra kiek žemiau bendro Lietuvos rodiklio (visoje šalyje – 54).

Panevėžio rajono savivaldybėje socialinių pašalpų gavėjų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų 2022 m. buvo 20 % didesnis nei šalies vidurkis (atitinkamai Lietuvos Respublikoje – 23/1000gyv., Panevėžio rajone – 29/1000 gyv.). Lyginant gretimų savivaldybių kontekste, Panevėžio rajono savivaldybėje pašalpų gavėjų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų 2022 m yra vienas žemesnių (žemesnis yra Ukmergės r. sav.– 28/1000 gyv., Kėdainių r. sav. – 26/1000 gyv. ir Panevėžio m. sav.– 24/1000 gyv.). Kituose gretimų savivaldybių rajonuose šis rodiklis yra didesnis – svyruoja tarp 35-56/1000 gyv. Savivaldybėje yra moterų ir vyrų valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos atotrūkis (16,2%, šalies mastu šis rodiklis yra kiek aukštesnis - 14,8). Lyginant su 2018 metais matomos teigiamos tendencijos - atskirtis sumažėjo 2,9 procentinio punkto.

Socialiniai rodikliai savivaldybėje keičiasi disproporciškai ekonominei situacijai, socialinės pašalpos gavėjų 2018 – 2022 metais sumažėjo apie 19 %, išlaidos socialinei pašalpai išaugo 12,4 %. Tuo tarpu išlaidos kompensacijoms už būsto šildymą ir išlaidas vandeniui išaugo net 82 %. Vertinant valstybinio socialinio draudimo pensijų dydį, Panevėžio rajone pensijos daugmaž atitinka šalies vidurkį, ženkliau išsiskiria senatvės pensijos dydis, kuris Panevėžio rajone lyginant su šalies vidurkiu yra 3,8 % mažesnis, taip pat išankstinės senatvės pensijos dydis, kuris rajone mažesnis 2,6 % nei bendrai šalyje.

Šiuo metu Panevėžio rajono savivaldybėje veikia 8 savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos ar jų skyriai. 2022 m. pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas buvo ugdomi 996 mokiniai. Panevėžio rajono savivaldybėje ikimokyklinio ugdymo įstaigas (atskiras ar integruotas) iš viso lanko 88,3 % 2-5 metų vaikų. Tačiau atsižvelgiant, kad dalis vaikų, gyvenamąją vietą deklaravusių Panevėžio rajone, ikimokyklinio ugdymo įstaigas lanko Panevėžio mieste, šis rodiklis yra kiek didesnis.

Vadovaujantis Švietimo valdymo informacinės sistemos teikiamais duomenimis, Panevėžio rajone yra 7 bendrojo ugdymo mokyklos, įgyvendinančios ikimokyklinio ugdymo programą arba jose yra įrengti priestatai ikimokyklinio ugdymo grupėms.

Panevėžio rajono savivaldybė buvo priskirta prie savivaldybių, kuriose dominuoja kiek mažesnio nei vidutinio dydžio grupės (15 vaikų) savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Vertinant žiedinių savivaldybių kontekste – Panevėžio rajono savivaldybėje 2021 metais buvo nustatytas mažiausias grupės dydis jos kategorijoje. Toks ikimokyklinių grupių dydis atspindi gana racionalią ikimokyklinio ugdymo infrastruktūrą Panevėžio rajono savivaldybėje šiuo metu ir tikintis teigiamų demografinių pokyčių, tačiau jei grupių dydis toliau mažės, bus reikalingas ikimokyklinio ugdymo įstaigų infrastruktūros optimizavimas. Būtina pažymėti, kad dalis vaikų, gyvenamąją vietą deklaravusių Panevėžio rajone, ikimokyklinio ugdymo įstaigas lanko Panevėžio mieste.

Vertinant ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą – Panevėžio rajono savivaldybėje jis išplėtotas sąlyginai racionaliai ir atliepia šiandieninį poreikį, tačiau vertinant atskirus objektus, dažnam jų yra reikalingas remontas, renovacija ar rekonstrukcija, tam, kad būtų tenkinami aplinkos kokybiniai reikalavimai. Taip pat turi būti sudaromos kuo palankesnės sąlygos atskirų ugdymo įstaigų plėtrai, kurios įgyvendina ikimokyklinio ugdymo programas.

Panevėžio rajono savivaldybės pateiktais duomenimis, 2023 metų pradžioje Panevėžio rajone veikė 12 bendrojo ugdymo įstaigų: gimnazijos, progimnazija, pagrindinio ugdymo mokyklos, pradinio ugdymo įstaigos.

Atsižvelgiant į bendrojo ugdymo įstaigų tinklą, atskirų švietimo įstaigų lokaciją, tankiausiai apgyvendintų gyvenamųjų vietovių, pagal aktualias amžiaus grupes situaciją, darytina išvada, kad esamas bendrojo ugdymo įstaigų tinklas Panevėžio rajone yra sąlyginai optimalus, tačiau vertinant atskirus objektus, dažnam jų yra reikalingas remontas, renovacija ar rekonstrukcija, tam, kad būtų tenkinami aplinkos kokybiniai reikalavimai ar

įrengiamos papildomos patalpos veikloms. Pažymima, kad net 46,7 % vaikų, gyvenamąją vietą deklaravusių Panevėžio rajono savivaldybėje yra ugdomi kitų savivaldybių mokyklose (didžioji šio procento dalis skaičiuojama mokinių, bendrojo ugdymo mokyklas lankančių Panevėžio mieste). Bendrojo ugdymo įstaigų tinklas yra tvarkomas vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrajame plane, patvirtintame Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. T-285 " Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrojo plano patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais) nuostatomis.

Vadovaujantis 2022 – 2023 metų ŠVIS teikiamais duomenimis, Panevėžio rajono savivaldybėje, mokinių dalis, kuri dalyvauja NVŠ programose arba lanko BUM būrelius sudarė 67,57 %. Panevėžio rajono savivaldybės mokinių dalis, dalyvaujanti NVŠ programose ar lankanti BUM būrelius, yra panaši kaip ir gretimose savivaldybėse (Biržų r. savivaldybėje – 64,24 %, Kupiškio r. savivaldybėje – 83,09 %, Ukmergės r. savivaldybėje – 65,34 %, Kėdainių r. savivaldybėje – 74,36%, Pasvalio r. savivaldybėje – 76,47 %, Panevėžio m. savivaldybės – 66,5 % ir Radviliškio r. savivaldybės – 77,41 %, Pakruojo r. savivaldybės – 72,91). Vertinant šalies mastu Panevėžio rajono savivaldybėje nagrinėjamas rodiklis yra net 5 procentiniais punktais aukštesnis.

Panevėžio rajone veikia VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė (Ramygalos ir Naujamiesčio skyriai). Panevėžio rajono gyventojų sveikatos priežiūrą užtikrina VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, veikianti Panevėžio mieste. Taip pat savivaldybėje veikia 4 šeimos gydytojo kabinetai, 5 medicinos punktai. Lyginant šalies kontekste, savivaldybėje yra ženkliai mažesnis gydytojų skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyventojų, tačiau šeimos gydytojų – beveik tris kartus didesnis, taip pat neženkliai didesnis gyd. odontologų skaičius tenkantis 10 tūkst. gyventojų.

Bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas Panevėžio rajone teikia Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras. Socialinės paslaugos turi būti teikiamos adaptuojantis prie besikeičiančios savivaldybės demografinės struktūros, numatant prioritetines socialinių paslaugų plėtros kryptis, vadovautis parengtais (ir rengiamais) aktualiais Panevėžio rajono savivaldybės socialinių paslaugų planais, juose numatytais priemonių planais, nustatytais strateginiais tikslais, įgyvendinant nustatytus tikslus, priemones.

Ekonominė aplinka:

Panevėžio apskrities sukurtas bendrasis vidaus produktas (BVP) 2021 m. siekė 3 023,6 mln. EUR, ir sudarė 5,4 % viso šalies BVP. Per metus Panevėžio apskrityje sukurtas BVP išaugo 8,6 %, augo kiek lėčiau lyginant su Šiaulių apskritimi (9,7%). Panevėžio apskrityje sukurtas BVP tenkantis vienam gyventojui buvo 6 % mažesnis nei Šiaulių apskrityje ir net 30 % mažesnis nei bendras Lietuvos.

Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui Panevėžio rajono savivaldybėje nuo 2017 iki 2021 metų išaugo 50 %. 2021 metais siekė 2080 Eur, tačiau lyginant su šalies vidurkiu buvo 46 % mažesnės. Lyginant su gretimų savivaldybių rodikliais, Panevėžio rajono materialinės investicijos tenkančios vienam gyventojui 2021 metais yra vienos aukštesnių (lygiuojasi su Panevėžio m., Kėdainių r. sav., Pakruojo r. sav.), beveik dvigubai aukštesnės nei Biržų, Kupiškio rajonuose.
2022 m. Panevėžio rajone vienam gyventojui teko 1990 Eur tiesioginių užsienio investicijų. Šis rodiklis yra artimas bendram apskrities rodikliui ir, vertinant gretimų savivaldybių kontekste, yra apie vidurinę poziciją, taip pat pažymėtina, kad nuo 2012 iki 2022 metų jos išaugo net 92 %, tai rodo, kad verslo aplinka, investicijų atsipirkimo galimybės ir darbo našumas rajone auga. Panevėžio apskrityje daugiausia 2021 metais investavo Vokietija ir Estija.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis Panevėžio rajono savivaldybėje 2023 m. pradžioje buvo užregistruota 1179 veikiančių ūkio subjektų, arba tik 1 % visų veikiančių ūkio subjektų šalyje. Per metus veikiančių ūkio subjektų skaičius Panevėžio rajono savivaldybėje išaugo 9,6 %. Lyginant kitų gretimų rajonų kontekste, Panevėžio rajono savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų per metus padaugėjo panašiai kaip Kupiškio ar Ukmergės rajonuose, kiek daugiau nei bendrai Lietuvoje, ar apskrityje.

Panevėžio rajone tiek gyvenamosios, tiek negyvenamosios paskirties būstų statybos mastai sąlyginai dideli, vertinant gretimų savivaldybių kontekste – vieni didžiausių: 2022 metais, Panevėžio rajone statybos darbų atlikta už 27432 tūkst. Eur, 2022 metais buvo baigta statyti 111 gyvenamųjų būstų ir 15 negyvenamųjų pastatų. Sąlyginai dideli statybos mąstai suponuoja geresnes sąlygas finansiniam tvarumui ir investicinei aplinkai formuoti.

Panevėžio rajone dominuoja smulkus ir vidutinis verslas. Augantis smulkusis ir vidutinis verslas rodo bendrą savivaldybės ekonominį aktyvumą, tačiau labai mažų įmonių dominavimas riboja pridėtinės vertės didėjimą, nes mažai siejamas su žinių ekonomika ir inovacijų plėtra. Vienos stambesnių privataus sektoriaus įmonių, turinčių virš 100 darbuotojų: UAB "DOMINARI" (užsiima Čiužinių gamyba, 945 apdraustųjų darbuotojų), UAB "KAGESA GRUPĖ" (užsiima Teisine veikla, 128 apdraustųjų darbuotojų), UAB "DOMINARI MEDIS" (užsiima baldų gamyba, 128 apdraustųjų darbuotojų), UAB "SIRAMIS" (užsiima krovininiu kelių transportu 120 apdraustųjų darbuotojų), UAB "RAGUVOS BALDAI" IR KO (užsiima baldų gamyba, 118 apdraustųjų darbuotojų).

Panevėžio rajono savivaldybėje registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis nuo 2011 metų iki 2020 metų keitėsi panašia tendencija kaip ir Panevėžio apskrityje ar Lietuvos Respublikoje: nuo 2011 metų iki 2017-2018 metų mažėjo, nuo 2018 metų vyko augimas ir 2020 metais buvo pasiektas panašus santykis koks buvo 2011-2012 metais.

Darbo sąnaudos savivaldybėje auga dinamiškai ir nuo 2011 iki 2020 metų bendras darbo užmokesčio augimas siekė 62,2 %, tačiau per analizuojamą laikotarpį visada buvo kiek žemesnis nei bendras apskrities ar šalies vidurkis (2011 metais Panevėžio rajono vidutinis bruto darbo užmokestis buvo 431 Eur ir buvo 16 % žemesnis nei apskrityje, 27 % žemesnis nei bendrai šalyje; 2018 metais Panevėžio rajono vidutinis bruto darbo užmokestis buvo 729 Eur, t.y. 9 %. mažesnis, nei apskrityje ir net 21 mažesnis nei bendrai šalyje; 2020 metais – 1141 Eur, t.y. 7 % mažesnis nei apskrityje ir 20 % žemesnis nei bendrai šalyje.

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos erdvinė koncepcija – tiek pirma, tiek antra alternatyvos – remiasi darnios (tvarios) plėtros principais, sudarant visas sąlygas ne tik aplinkos kokybės didinimui bet ir gyvenimo kokybės gerinimui. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijoje, įvertinus demografines tendencijas, ekonominės veiklos mastus, socialinį gyvybingumą, esamą infrastruktūros išvystymo laipsnį – nustatomas Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos funkcinis zonavimas, abiejų alternatyvų atveju yra sudaromos sąlygos kompaktiškoms gyvenamosioms vietovėms formuoti.

Bendrojo plano apimtyje, siekiant nuoseklios plėtros, skatinamas ekonominis savivaldybės aktyvumas, tiek pirmos, tiek antros alternatyvos atveju, sudaromos sąlygos išnaudoti savivaldybės potencialą paslaugų bei pramonės sektoriuose, orientuojamasi į vidutinio verslo plėtrą didesnės pridėtinės vertės veiklose. Verslo skaitmenizavimo svarbos pabrėžimas tiek pasaugų, tiek ir pramonės sektoriuose leistų pasiekti didesnį našumą ir pritraukti naujų vartotojų. Prie ekonominės gerovės prisidės ir rekreacinio potencialo atskleidimas, įveiklinimas. Įvertinus esamos būklės išvadas socialinės aplinkos atžvilgiu, įgyvendinus konceptualiuosius sprendinius – tiek pirmos, tiek antros alternatyvos atveju – bus sudarytos sąlygos Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos socialinės infrastruktūros tinklo optimizavimui, keliant kokybinius parametrus. Galima teigti, kad Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo konceptualiųjų sprendinių neįgyvendinimas gali turėti reikšmingų neigiamų pasekmių socialinei ir ekonominei aplinkai.

3. TERITORIJŲ, KURIOS GALI BŪTI REIKŠMINAI PAVEIKTOS, APLINKOS CHARAKTERISTIKOS

Darnaus vystymosi principas reikalauja reguliuoti urbanizacijos procesą, nedarant žalos aplinkai. Racionaliai nesuplanuota urbanizacija gali turėti neigiamos įtakos ir negrįžtamų pasekmių aplinkai, visų pirma gamtinei ir kultūrinei, daryti negrįžtamą žalą kraštovaizdžiui. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijoje siekiama sudaryti palankiausias sąlygas ir optimalų balansą tarp urbanizuotų ir laisvių erdvių, saugant vertingą kraštovaizdį.

SAUGOMOS TERITORIJOS

Vadovaujantis LR Saugomų teritorijų įstatymu, saugomų teritorijų sistemą sudaro šios saugomų teritorijų kategorijos:

- ***konservacinės apsaugos prioriteto teritorijos*** (rezervatai, draustiniai ir paveldo objektai);
- ***atkuriamosios apsaugos prioriteto teritorijos*** (atkuriamieji sklypai, genetiniai sklypai);
- ***ekologinės apsaugos prioriteto teritorijos*** (ekologinės apsaugos zonos);
- ***kompleksinės saugomos teritorijos*** (nacionaliniai ir regioniniai valstybiniai parkai, biosferos stebėsenos teritorijos t.y. biosferos rezervatai ir biosferos poligonai).

Gamtinio pobūdžio saugomas teritorijas ir kitas ekologiškai svarbias teritorijas, užtikrinančias kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, į krašto tvarkymą subalansuojančią bendrą sistemą jungia gamtinis karkasas.

Konkrečių gamtinio kraštovaizdžio įvairovės apsaugą vykdančių saugomų teritorijų suvestinė pagal atskiras LR Saugomų teritorijų įstatymu nustatytas saugomų teritorijų grupes pateikiama lentelėje (žr. 3.1).

Saugomos teritorijos Panevėžio rajono savivaldybėje sudaro apie 14 % savivaldybės ploto (šalyje apie 15,3 %) ir tuo pačiu integruoja gamtos ir kultūros paveldo teritorijų ir objektų apsaugą. Atkreiptinas dėmesys į vietinio lygmens – savivaldybių saugomų draustinių tinklo plėtojimą. Šiuo metu Panevėžio rajono savivaldybėje yra tik 1 savivaldybės įsteigta saugoma teritorija. Saugomų teritorijų plotas savivaldybėje nesiekia Lietuvos vidurkio, todėl siekiant išsaugoti savivaldybėje dar išlikusius vertingus gamtinio kraštovaizdžio plotus, vietinio lygmens saugomų teritorijų tinklo plėtojimo procesui turėtų būti skiriamas reikiamas dėmesys.

3.1. lentelė. Saugomos teritorijos Panevėžio rajono savivaldybėje

Eil. Nr.	Pavadinimas	Plotas (ha)	Savivaldybė	Apsaugos tikslai
Regioniniai parkai				
1.	Krekenavos	11589,64 (11293,35)	Kauno apskritis, Kėdainių raj. savivaldybė, Panevėžio apskritis, Panevėžio raj. savivaldybė	Išsaugoti Nevėžio vidurupio paslėnio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes
Kraštovaizdžio draustiniai				
1.	Sanžilės	805,24	Panevėžio m. ir Panevėžio raj. savivaldybė	-
2.	Nevėžio vidurupio	2496,32		Išsaugoti Nevėžio senslėnio su senvagėmis ir natūraliomis pievomis kraštovaizdį, saugomas gyvūnų rūšis, gausias kultūros paveldo vertybes – buvusių dvarų sodybas,

				Bakainių piliakalnį su priešpiliu, Bakainių kapinyną, Burvelių alkakalnį, Barinės kapinyną, J. Tumo-Vaižganto sodybą ir Ustronės knygnešių muziejų
3.	Lėvens	1279.44	Kupiškio raj. savivaldybė	Išsaugoti raiškų Lėvens upės fliuvioglacialinio senslėnio kraštovaizdį
4.	Šventybrasčio	824.97	Kėdainių raj. savivaldybė	-
5.	Paberžės	149.24	Kėdainių raj. savivaldybė	-
G e o m o r f o l o g i n i a i d r a u s t i n i a i				
1.	Upytės	624,66	Panevėžio raj. savivaldybė	išsaugoti Upytės, Vešetos ir Liaušės upių slėnių sistemą, vertingas natūralių pievų buveines
H i d r o g r a f i n i a i d r a u s t i n i a i				
1.	Juostos	291,15	Panevėžio raj. savivaldybė	išsaugoti negilaus salpinio slėnio silpnai vingiuotos Juostos upelio atkarpą
2.	Linkavos	161,66	Panevėžio raj. savivaldybė	išsaugoti Linkavos žemupio hidrografinę struktūrą, vertingas natūralių pievų buveines
B o t a n i n i a i d r a u s t i n i a i				
1.	Naudvario	24,03	Panevėžio raj. savivaldybė	išsaugoti Šiaurės Lietuvos lygumų plačialapių miškų augalijos kompleksą su retų rūšių augalų augimvietėmis
2.	Viržonų	24,04	Panevėžio raj. savivaldybė	išsaugoti Viržonų pelkę su retų rūšių augalų augimvietėmis
B o t a n i n i a i - z o o l o g i n i a i d r a u s t i n i a i				
1.	Gringalių	463,93	Panevėžio raj. savivaldybė	išsaugoti Gringalių mišką su reta augalija ir gyvūnija, saugomų vabzdžių – baltamargių šaškyčių, didžiųjų auksinukų ir niūriaspalvių auksavabalių – populiacijas
2.	Pašilėlių	531,54	Panevėžio raj. savivaldybė	išsaugoti botaniniu ir zoologiniu požiūriais vertingą pelkyną (aukštapelkė ir žemapelkė) su apypelkio pievomis ir aplinkiniais šilais. Draustinio teritorijoje auga į Raudonąją knygą įrašyti augalai (baltijinė gegūnė, dėmėtoji gegūnė, mažoji gegužraibė), peri tetervinai, didžiosios kuolingos, griciukai.
3.	Žaliosios girios	3102,87	Panevėžio raj. savivaldybė	išsaugoti charakteringas Vidurio Lietuvos lygumai miško augalų bendrijas ir gyvūniją
T e l m o l o g i n i a i d r a u s t i n i a i				
1.	Ramygalos	291,59	Panevėžio raj. savivaldybė	išsaugoti Pašilių pelkinį kompleksą su Nevėžio žemumai būdingomis biocenozėmis, saugomų vabzdžių – auksuotųjų šaškyčių – ir augalų – žvilgančiųjų riestūnių – populiacijas
G e n e t i n i a i d r a u s t i n i a i				

1.	Naudvario miško ąžuolo	3,81	Panevėžio raj. savivaldybė	Išsaugoti Naudvario miško paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga
2.	Prievačkos miško beržo	4,37	Panevėžio raj. savivaldybė	Išsaugoti Naudvario miško paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) 24,1populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga
3.	Valakų miško ąžuolo	12,15	Panevėžio raj. savivaldybė	Išsaugoti Valakų miško paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga
4.	Žaliosios girios juodalksnio	14,44	Panevėžio raj. savivaldybė	Išsaugoti Žaliosios girios juodalksnio (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga
5.	Žaliosios girios pušies	14,34	Panevėžio raj. savivaldybė	Išsaugoti Žaliosios girios paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) medžių populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga
Istoriniai draustiniai				
1.	Upytės	37,03	Panevėžio raj. savivaldybė	išsaugoti istoriniu požiūriu vertingą Upytės, Tarnagalos piliakalnį, vadinamą Čičinsko kalnu, Upytės Šv. Karolio Baromėjaus bažnyčios statinių kompleksą ir Upytės kapinyną
Urbanistiniai/architektūriniai draustiniai				
1.	Krekenavos	24,69	Panevėžio raj. savivaldybė	išsaugoti Krekenavos miestelio istorinės dalies urbanistinę (planinę, erdvinę, tūrinę) struktūrą, tradicinį visos teritorijos ir joje esančių atskirų sklypų užstatymo tipą (-us), tradicinę statinių architektūrinę išraišką, Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių kompleksą, kitus jame esančius kultūros paveldo objektus ir jų aplinką
Biosferos poligonai				

1.	Taujėnų – Užulėnio miškų biosferos poligonas	22531,6 (4851,81)	Ukmergės raj. savivaldybė, Panevėžio raj. savivaldybė	Išsaugoti miškų ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti j.gandro (Ciconia nigra), maž.erelio rėksnio (Aquila pomarina), gervės (Grus grus), pilkosios meletos (Picus canus), vid.genio (Dendrocopos medius) ir baltnugario genio (Dendrocopos leucotos) populiac. terit.
2.	Žaliosios girios biosferos poligonas	14174,41 (13395,02)	Panevėžio raj. ir Kupiškio raj.savivaldybės	Išsaugoti Žaliosios girios ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti juodojo gandro (Ciconia nigra), vapsvaėdžio (Pernis apivorus), žvirblinės pelėdos (Glaucidium passerinum) populiacijas teritorijoje

Duomenų šaltinis: Valstybinis saugomų teritorijų kadastras

Bendrąją Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos biologinės įvairovės (genetinio fondo) apsaugos sistemą užtikrina speciali, aukščiau paminėtų valstybinių saugomų teritorijų sistema bei su ja koordinuojamas ir jai subordinuojamas pagal Europos Sąjungos paukščių (EEC79/409) ir buveinių (EEC 92/43) direktyvas formuojamas europinę biologinę svarbą turinčių Natura 2000 teritorijų tinklas.

Panevėžio rajono savivaldybėje biologinės įvairovės apsaugos sistemai bei jau paminėtų biosferos poligonų ir valstybinių draustinių priklauso nacionalinę ST sistemą perdengiančio Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos:

- buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST);
- paukščių apsaugai svarbių teritorijos (PAST).

Konkreti biologinės įvairovės apsaugą vykdanti saugomų teritorijų suvestinė pagal atskiras LR Saugomų teritorijų įstatymu nustatytas nacionalinių saugomų teritorijų grupes bei pagal *Natura 2000* kategorijas pateikiama 3.2. ir 3.3 lentelėse. Reikiamas apsaugos statusas bus nustatomas ir kitoms europinių buveinių bei paukščių apsaugai svarbioms *Natura 2000* teritorijoms, kurios savo ruožtu yra svarbios ir gamtinio kraštovaizdžio įvairovės apsaugos aspektu.

3.2. lentelė. Natura 2000 buveinių apsaugai svarbios teritorijos Panevėžio rajono savivaldybėje

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	**Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai** (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
1.	Dvariškių kaimo apylinkės	498.1026196	Kėdainių r., Panevėžio r. savivaldybės	Dalis teritorijos patenka į Kėdainių rajono savivaldybės Pašilėlių botaninį-zoologinį draustinį (dalis draustinio)	6230, Rūšių turtingi briedgaurynai; 6410, Melvenynai; 6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai; 7230, Šarmingos žemapelkės; 9080, Pelkėti lapuočių miškai	Pasiekti buveinės „6230, Rūšių turtingi briedgaurynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,4 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 10,3 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6410, Melvenynai“ ne mažesniame kaip 10,3 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 0,3 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6530, Miškapievės“ ne mažesniame kaip 8 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 12 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote. Pasiekti buveinės „7230, Šarmingos žemapelkės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2,4 ha plote.

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	**Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai** (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
						Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 46 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.
2.	Nevėžio upės slėnis ties Šventybrasčiu II	526.8170 6158	Kėdainių r. savivaldybė	Dalis patenka į Šventybrasčio kraštovaizdžio draustinį	3150 Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis; 6210 Stepinės pievos; 6270 Rūšių turtingi smilgynai; 6450 Aliuvinės pievos; 6510 Šienaujamos mezofitų pievos; 6530 Miškapievės; 9180 Griovų ir šlaitų miškai; 91E0 Aliuviniai miškai	-
3.	Taujėnų-Užulėnio miškai	22528.50 8064	Panevėžio r., Ukmergės r. savivaldybės	Ribos sutampa su Taujėnų-Užulėnio miškų biosferos poligono ribomis	Baltamargė šaškytė; Didysis auksinukas; Dvijuostė nendriadusė; Lūšis; Šarvuotoji skėtė; Ūdra	-Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje baltamargei šaškytei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 690 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami baltamargės šaškytės individai. Atkurti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamose buveinėse ne mažesniame kaip 14,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje dvijuostei nendriadusei tinkamas buveines ne mažesniame

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	**Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai** (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
						kaip 0,1 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami dvijuostės nendriadusės individai. Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje lūšiai tinkamas buveines ne mažesniame kaip 22 000 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami lūšies individai. Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje šarvuotajai skėtei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 80 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai. Atkurti palankią apsaugos būklę šarvuotajai skėtei tinkamose buveinėse ne mažesniame kaip 0,05 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai. Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje ūdrai tinkamas buveines ne mažesniame kaip 335 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.
4.	Gringalių miškas	476.2541 6309	Panevėžio r. savivaldybė	Patenka į Krekenavos regioninį parką Gringalių botaninio-zoologinis draustinis, dalis Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinio ir dalis rekreacinio prioriteto zonos)	Baltamargė šaškytė; Didysis auksinukas; Niūriaspalvis auksavabalis	Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 32 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 38 ha plote. Pasiekti baltamargei šaškytei tinkamų buveinių susiformavimą ne mažesniame kaip 39 ha plote,

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	**Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai** (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
						kuriame būtų reguliariai aptinkama baltamargės šaškytės individų. Pasiekti didžiajam auksinukui tinkamų buveinių susiformavimą ne mažesniame kaip 13,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama didžiojo auksinuko individų. Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje niūriaspalviui auksavabaliui tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 22,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama niūriaspalvio auksavabalio individų.
5.	Kalnelio miškas	189.6662933	Panevėžio r. savivaldybė	Patenka į Krekenavos regioninį parką, Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinį	91E0 Aliuviniai miškai; 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai	-
6.	Lieležerio ir Pašilių ežero kompleksas	64.11753389	Kėdainių r. savivaldybė	Dalis patenka į Šventybrasčio kraštovaizdžio draustinį	3150 Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis; 6210 Stepinės pievos; 6270 Rūšių turtingi smilgynai; 6450 Aliuvinės pievos; 6510 Šienaujamos mezofitų pievos; 6530 Miškapievės; 9180 Griovų ir šlaitų miškai; 91E0 Aliuviniai miškai	-

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	**Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai** (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
7.	Lėvens upės slėnis	909.4289657	Kupiškio r. ir Panevėžio r. savivaldybės	Teritorija patenka į Lėvens valstybinį kraštovaizdžio draustinį (dalis draustinio)	6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6450, Aliuvinės pievos; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos; 91E0, Aliuviniai miškai; 91F0, Paupių guobynai; Ūdra	-
8.	Naudvario miškas	67.63962805	Panevėžio r. savivaldybė	Ribos sutampa su Naudvario valstybinio botaninio draustinio ribomis.	6230 Rūšių turtingi briedgaurynai; 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai; Plačialapė klumpaitė; Stačioji dirvuolė	Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 3 ha plote. Pasiekti buveinės „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 4,5 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 1 ha plote. Pasiekti buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 10 ha plote. Atkurti baltamargei šaškytei tinkamos buveinei palankią apsaugos būklę ne mažesniame kaip 5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama baltamargės šaškytės individų. Pasiekti baltamargei šaškytei tinkamos buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 30 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama baltamargės šaškytės individų. Atkurti palankią apsaugos būklę plačialapei klumpaitei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	**Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai** (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
						1 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 20 plačialapės klumpaitės individų. Pasiekti plačialapei klumpaitei tinkamos buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 20 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 50 plačialapės klumpaitės individų. Atkurti palankią apsaugos būklę stačiajai dirvuolei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,2 ha plote, ne mažiau kaip 2-uose atskiruose plotuose, kuriuose būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 250 stačiosios dirvuolės individų. Pasiekti stačiajai dirvuolei tinkamos buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 80 stačiosios dirvuolės individų.
9.	Nevėžio ir Kiršino upių santaka	11.82752 192	Panevėžio r. savivaldybė	Patenka į Krekenavos regioninį parką (dalis regioninio parko ekologinės apsaugos zonos)	6510, Šienaujamos mezofitų pievos	Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 3 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 3,6 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	**Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai** (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
10.	Nevėžio slėnis ties Dembava	17.92963026	Panevėžio r. savivaldybė	Teritorija patenka į Krekenavos regioninį parką (dalis Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinio)	3270, Dumblingos upių pakrantės; 6120, Karbonatinių smėlynų smiltpievės; 6210, Stepinės pievos; 6410, Melvenynai; 6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6450, Aliuvinės pievos; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos; 9070, Medžiais apaugusios ganyklos; Ūdra	-
11.	Nevėžio upės slėnis ties Vadaktėliais	79.08048014	Panevėžio r. savivaldybė	Patenka į Krekenavos regioninį parką (dalis Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinio)	6120, Karbonatinių smėlynų smiltpievės; 6210, Stepinės pievos; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos; 9070, Medžiais apaugusios ganyklos	-
12.	Nevėžio upės slėnis ties Vadaktėliais II	32.30182935	Panevėžio r. savivaldybė	Teritorija patenka į Krekenavos regioninį parką (dalis Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinio)	6120, Karbonatinių smėlynų smiltpievės; 6210, Stepinės pievos; 6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6450, Aliuvinės pievos; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos	Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6120, Karbonatinių smėlynų smiltpievės“ ne mažesniame kaip 0,1 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 8 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 3,3 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 17 ha plote.

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	**Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai** (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
13.	Nevėžio vidurupio slėnis	319.8241 3294	Panevėžio r. savivaldybė	Teritorija patenka į Krekenavos regioninį parką (dalis Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinio)	3270, Dumblingos upių pakrantės; 6120, Karbonatinių smėlynų smiltpievės; 6210, Stepinės pievos; 6410, Melvenynai; 6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6450, Aliuvinės pievos; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos; 9070, Medžiais apaugusios ganyklos; Ūdra	Bendras buveinės „3270, Dumblingos upių pakrantės“ apsaugos tikslo plotas yra 0,08 ha, kuriame reikia pasiekti buveinės susiformavimą. Bendras buveinės „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ apsaugos tikslo plotas yra 2 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 1 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 1 ha plote. Bendras buveinės „6120, Karbonatinių smėlynų smiltpievės“ apsaugos tikslo plotas yra 0,2 ha: atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,1 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 0,1 ha plote. Bendras buveinės „6210, Stepinės pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 21 ha: atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 5 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 16 ha plote. Bendras buveinės „6410, Melvenynai“ apsaugos tikslo plotas yra 0,1 ha, kuriame reikia pasiekti buveinės susiformavimą. Bendras buveinės „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ apsaugos tikslo plotas yra 1,2 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,1 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,2 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 0,9 ha plote.

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	**Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai** (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
						Bendras buveinės „6450, Aliuvinės pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 8 ha: atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 7,5 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 0,5 ha plote. Bendras buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 39 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 5,5 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 27,5 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 6 ha plote. Bendras buveinės „6530, Miškapievės“ apsaugos tikslo plotas yra 6 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę. Bendras buveinės „9070, Medžiais apaugusios ganyklos“ apsaugos tikslo plotas yra 5 ha, kuriame reikia pasiekti buveinės susiformavimą. Bendras ūdrai tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra 100 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinių būklę. Bendras dvijuostei nendriadusei tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra 3 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinių būklę. Bendras šarvuotajai skėtei tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 0,09 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	**Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai** (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
14.	Nevėžis žemiau Panevėžio	527.0633 7097	Panevėžio r. savivaldybė		6270 Rūšių turtingi smilgynai 6510 Šienaujamos mezofitų pievos 9010 Vakarų taiga 9020 Plačialapių ir mišrus miškai 9080 Pelkėti lapuočių miškai	-
15.	Pašilių pelkė	417.0189 7141	Panevėžio r. savivaldybė	Ribos sutampa su Krekenavos regioninio parko Ramygalos telmologinio draustinio ribomis	Auksuotoji šaškytė; Žvilgančioji riestūnė	Atkurti palankią apsaugos būklę auksuotajai šaškytei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 4 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama auksuotosios šaškytės individų.
16.	Raguvos apylinkės	218.7349 2738	Panevėžio r. savivaldybė	-	6270 Rūšių turtingi smilgynai 6510 Šienaujamos mezofitų pievos 9080 Pelkėti lapuočių miškai 91E0 Aliuviniai miškai"}	-
17.	Skilvionių miškas	47.79380 684	Panevėžio r. savivaldybė	-	Plačialapė klumpaitė	-
18.	Švaininkų miškai	600,45	Panevėžio r. savivaldybė	-	9010 Vakarų taiga 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai 9080 Pelkėti lapuočių miška	-
19.	Žalioji giria	33869.55 419519	Anykščių r., Panevėžio r., Pasvalio r., Biržų r. ir Kupiškio r. savivaldybės	Į šią teritoriją patenka Žaliosios girios biosferos poligonas ir Žaliosios valstybinis botaninis-zoologinis draustinis, bei dalis Pyvesos valstybinio hidrografinio draustinio.	Didysis auksinukas; Lūšis; Vėjalandė šilagėlė; 3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis; 6230, Rūšių turtingi briedgaurynai; 6270, Rūšių turtingi smilgynai;	-

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	**Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai** (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
					6410, Melvenynai; 6450, Aliuvinės pievos; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos; 7110, Aktyvios aukštapelkės; 7120, Degradavusios aukštapelkės; 7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės; 9010, Vakarų taiga; 9020, Plačialapių ir mišrūs miškai; 9050, Žolių turtingi eglynai; 9070, Medžiais apaugusios ganyklos; 9080, Pelkėti lapuočių miškai; 91D0, Pelkiniai miškai; 91E0, Aliuviniai miškai	

Duomenų šaltinis: Saugomų teritorijų kadastras.

3.3. lentelė. Natura 2000 paukščių apsaugai svarbios teritorijos Panevėžio rajono savivaldybėje

Eil. Nr.	***Lietuvos Respublikos saugomos teritorijos arba jų dalys***	***Paukščių apsaugai svarbi teritorija***	***Aptinkama europinės svarbos saugomų rūšių paukščių; teritorijos svarba migruojantiems paukščiams***	***Pastabos dėl paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribų***
1	*Taujėnų–Užulėnio miškų biosferos poligonas*	*Taujėnų – Užulėnio miškai LTUKMB001*	*Juodųjų gandrų (Ciconia nigra), mažųjų erelių rėksnių (Aquila pomarina), gervių (Grus grus), pilkųjų meletų (Picus canus), vidutinių margųjų genių (Dendrocopos medius), baltnugarių genių (Dendrocopos leucotos) apsaugai*	*Ribos sutampa su Taujėnų–Užulėnio miškų biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-629*
2.	*Žaliosios girios biosferos poligonas*	*Žalioji giria LTPANB001*	*Juodasis gandras (Ciconia nigra)* *Mažasis erelis rėksnys (Aquila pomarina)* *Pilkoji gervė (Grus grus)* *Pilkoji meleta (Picus canus)* *Vidutinis margasis genys (Dendrocopos medius)* *Baltnugaris genys (Dendrocopos leucotos*	*Ribos sutampa su Žaliosios girios biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-629*

Duomenų šaltinis: Saugomų teritorijų kadastras.

Panevėžio rajono savivaldybėje fiksuojami gamtos paveldo objektai (3.4. lentelė). Pagal tipą išskiriami 9 botaniniai, 7 geologiniai ir 1 hidrogeologinis.

3.2.lentelė. Gamtos paveldo objektai (GPO) Panevėžio rajono savivaldybėje

Eil. Nr.	**Pavadinimas**	**Vietovė, saugoma teritorija**
Botaniniai objektai		
1.	Pažibų liepų alėja	Skelbimo tikslas - Išsaugoti įspūdingą medžių grupę, Panevėžio r. sav. Naujamiesčio sen., Pažibų k.
2.	Daniliškių liepų alėja	Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Burvelių k. (270 m į PV nuo Daniliškio k. ribos), Panevėžio miškų urėdijos Krekenavos g-jos (806 kv., 2 skl.) teritorija, Krekenavos regioninis parkas, Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinis. Skelbimo tikslas - Išsaugoti įspūdingą medžių grupę,
3.	Bučių ąžuolas	Panevėžio r. sav. Naujamiesčio sen., Bučių k.
4.	Kalnelio daugiakamienė pušis	Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Kalnelio k., Krekenavos regioninis parkas
5.	Naujamiesčio ąžuolas	Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Naujamiesčio mstl.
6.	Pakuodžiupių kadagys	Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pakuodžiupių k.
7.	Svirnupio vinkšna	Panevėžio r., sav. Naujamiesčio sen., Vadaktėlių k., Krekenavos regioninis parkas, Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinis. Skelbimo tikslas – Išsaugoti įspūdingų matmenų vinkšną.
8.	Kakūnų ąžuolas	Panevėžio r. sav,. Kakūnai
9.	Švenčiuliškių pušis	Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Krekenavos mstl., Krekenavos regioninis parkas, Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinis
Geologiniai objektai		
10.	Akmuo Rapolas	Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Švenčiuliškių ir Lazdynėlių kaimų riba, Panevėžio miškų urėdijos Krekenavos g-jos (812 kv., 5 skl. ir 812 kv., 7 skl.

		riba) teritorija, Varnakalnio miškas, Linkavos upelio vaga, Krekenavos regioninis parkas
11.	Akmuo Velnio pėda	Panevėžio r. sav. Upytės sen., Ėriškių k.
12.	Nauradų akmuo	Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Mazgaigalio k. (prie Nauradų k.)
13.	Naujamiesčio akmuo	Panevėžio r. sav. Naujamiesčio sen., Naujamiesčio k.
14.	Banionių akmuo	Panevėžio r. sav. Panevėžio sen., Kliuokmaniškio k.
15.	Užkalnių akmuo	Panevėžio r. sav., Ramygalos sen., Joskildų k., Panevėžio miškų urėdijos Naujamiesčio g-jos (640 kv., 30 ir 36 skl. riba) teritorija
16.	Barklainių didysis akmuo	Panevėžio r. sav., Ramygalos sen., Černiauskynės vs. (prie Barklainių I k.)
Hidrogeologiniai objektai		
17.	Vilktupio šaltinis	Panevėžio r. sav. Karsakiškio sen., Panevėžio miškų urėdijos Gegužinės g-jos (395 kv., 11 skl.) teritorija, Paliūniškio miškas

Duomenų šaltinis: Saugomų teritorijų kadastras.

GEOTOPAI

Lietuvos geologijos tarnyba taip pat kaupia informaciją apie Lietuvos teritorijos geotopus. Geotopais yra vadinami saugomi ar saugotini, etaloniniai (tipiški) ar unikalūs geologinės, geomorfologinės ar hidrogeologinės svarbos erdviniai objektai geologinėje aplinkoje (geosferoje), pavieniai ar sudarantys kompaktiškas grupes, vertingi mokslui ir pažinimui. Šie objektai gali būti svarbūs turizmo maršrutų planavimui, visuomenės gamtamoksliniam švietimui ar rekreacinių teritorijų estetinės vertės didinimui. Panevėžio r. sav. ribose yra 16 geotopų, iš jų 6 Valstybės saugomi gamtos paveldo objektai (VSGPO).

3.5. lentelė. Geotopai Panevėžio rajono savivaldybėje

Eil. Nr.	Skiltis	Tipas
1.	*Mukolas su Mukoliuku*	*keli rieduliai*
2.	Naujamiesčio akmuo	riedulys
3.	Akmuo "Rapolas"	riedulys
4.	Akmuo "Velnio pėda"	riedulys
5.	Vilktupio šaltinis	šaltinis
6.	Banionių akmuo	riedulys
7.	Didysis akmuo	riedulys
8.	Barklainių akmuo	riedulys
9.	Nauradų akmuo	riedulys
10.	Murmulių	atodanga
11.	Linkavos	atodanga
12.	Daniliškio šaltinis	šaltinis
13.	Varnakalnio	šaltinis
14.	Perekšlių rūža	riedulynas
15.	Tiltagalių akmuo	riedulys
16.	Urbono akmuo	riedulys

Duomenų šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba, https://www.lgt.lt/epaslaugos/pages/trees/geolis.xhtml.

Europos Komisija 2020 m. gegužės mėn. pristatė ES biologinės įvairovės strategiją iki 2030-ųjų metų, skirtą kovoti su biologinės įvairovės nykimo veiksniais ją saugant ir atkuriant, skatinant aplinkos, ekonomikos ir socialinių sričių pokyčius.

ES biologinės įvairovės strategija siekiama, kad Europos biologinė įvairovė iki 2030 metų pradėtų atsigauti ir kovoti su pagrindiniais biologinės įvairovės nykimo veiksniais, pvz.: netausiu sausumos ir jūros naudojimu, gamtos išteklių pereikvojimu, tarša, klimato kaita. Joje siūloma nustatyti privalomus tikslus, padėsiančius

atkurti pažeistas ekosistemas ir upes, gerinti saugomų ES buveinių ir rūšių būklę, mažinti taršą, žalinti miestus, stiprinti ekologinį ūkininkavimą bei kitą biologinei įvairovei palankią ūkininkavimo praktiką, gerinti miškų būklę.

Naujoje Biologinės įvairovės strategijoje yra numatyta saugomų teritorijų plėtra visoje ES – iki tam tikro laiko 30 % žemės (t. y. sausumos) ir 30 % vandenų teritorijos turi būti saugoma. Šiuo metu ES vidutiniškai saugoma 26 %, tačiau numatyta, kad augimas turėtų padidėti mažiausiai dar 4 %. Kiek mažesnis skaičius numatytas Lietuvos bendrajame plane – kalbama apie 2 %.

Europos Sąjungos biologinės įvairovės strategijoje rašoma, kad 10 procentų saugomų teritorijų turėtų būti griežtai saugomos. Tai reiškia, kad Lietuvoje aukščiausio lygio saugos teritorijų turėtų būti 10 % ir tai turėtų būti rezervatai. Apytiksliai skaičiuojant šiandien Lietuvoje jie sudaro apie 1 %, o pagal Europos Sąjungos ambiciją reikėtų 10 %.

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje saugomos teritorijos užima 14 %, rezervatų savivaldybės teritorijoje nėra. Siekiant Biologinės įvairovės strategijoje ir Lietuvos Respublikos bendrajame plane nustatytų tikslų, tokio lygio saugomų teritorijų plotas turėtų didėti. Tačiau šio tikslo įgyvendinimas nėra savivaldybės kompleksinio teritorijų planavimo uždavinys ir turėtų būti sprendžiamas, rengiant specialiuosius saugomų teritorijų dokumentus.


SAUGOMŲ RŪŠIŲ RADAVIETĖS BEI AUGAVIETĖS (BUVEINĖS)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymo straipsnio 9 punktu, saugomų rūšių apsauga užtikrinama atliekant planų ir programų strateginį pasekmių aplinkai vertinimą ir šių įvertinimų pagrindu ribojant ar draudžiant ūkinę ar kitokią veiklą, kuri gali daryti neigiamą poveikį saugomoms rūšims. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, prie teritorijų, kurios gali būti reikšmingai paveiktos, priskiriamos saugomų rūšių radavietės bei augavietės (buveinės).

Saugoma rūšis – nykstanti, pažeidžiama, reta arba endeminė gyvūnų, augalų arba grybų rūšis, Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymo nustatyta tvarka įrašyta į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą ir (arba) Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus arba saugoma pagal tarptautinius susitarimus, taip pat visos laukinių paukščių rūšys, natūraliai paplitusios Europos Sąjungos valstybių narių europinėje teritorijoje.

Augavietė – augalų ir grybų, jų populiacijų natūrali augimo vieta.
Radavietė – geografinė vieta ar plotas, kuriuose aptinkama (pastebima) ar kitaip nustatoma gyvūnų rūšių Individų.
Rūšies buveinė – specifinis abiotiniais ir biotiniais veiksniais pasižyminti gamtinė aplinka, kurioje rūšis gyvena bet kuriuo savo biologinio ciklo etapu.

Žemiau pateikiami informacinės sistemos (SRIS) (https://sris.am.lt) duomenys apie Lietuvos teritorijos natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšis, randamas Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo plano keitimu planuojamoje teritorijoje (žr. Pav. 3.1, 3.3 lentelę).



3.1.pav. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos dalyje ir artimoje gretimybėje aptinkamų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių apžvalginis žemėlapis (šaltinis: https://sris.am.lt)

3.3. lentelė. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje aptinkamų saugomų rūšių sąrašas su radaviečių ir augaviečių skaičiumi

Eil. Nr.	Rūšis (lietuviškas pavadinimas)	Rūšis (lotyniškas pavadinimas)	Radaviečių / augaviečių skaičius
Augalai (augavietės)			
1	Beržas keružis	Betula nana	10
2	Blyškioji džioveklė	Orobanche reticulata	1
3	Boloninis katilėlis	Campanula bononiensis	3
4	Dėmėtoji gegūnė	Dactylorhiza maculata	12
5	Didžioji džioveklė	Orobanche elatior	4
6	Dirvinė raugė	Agrostemma githago	1
7	Geltonžiedis pelėžirnis	Lathyrus laevigatus	5

Eil. Nr.	Rūšis (lietuviškas pavadinimas)	Rūšis (lotyniškas pavadinimas)	Radaviečių / augaviečių skaičius
8	Griovinė našlaitė	Viola persicifolia	3
9	Įvairialapė usnis	Cirsium heterophyllum	2
10	Juodgalvė bajorė	Centaurea phrygia	3
11	Kalninė jonažolė	Hypericum montanum	1
12	Karališkoji glindė	Pedicularis sceptrum-carolinum	3
13	Karoklinė skliautenė	Antitrichia curtipendula	3
14	Kvapioji žemtaurė	Geocalyx graveolens	16
15	Laplandinis karklas	Salix lapponum	1
16	Lieknasis švylys	Eriophorum gracile	6
17	Liekninis beržas	Betula humilis	6
18	Mažasis anakamptis	Anacamptis morio	6
19	Melsvasis gencijonas	Gentiana cruciata	4
20	Melsvasis mėlitas	Sesleria caerulea	1
21	Mėlynasis palemonas	Polemonium caeruleum	2
22	Mėlynialapis karklas	Salix myrtilloides	6
23	Miškinė dirsuolė	Bromopsis benekenii	2
24	Nariuotoji ilgalūpė	Corallorhiza trifida	1
25	Paprastasis kardelis	Gladiolus imbricatus	11
26	Paprastoji plojenė	Lejeunea cavifolia	8
27	Paprastoji tuklė	Pinguicula vulgaris	10
28	Pataisinė dygva	Drepanocladus lycopodioides	1
29	Pelkinė gencijonėlė	Gentianella uliginosa	1
30	Pelkinė laksva	Hammarbya paludosa	3
31	Pievinė gencijonėlė	Gentianella amarella	1
32	Pievinė viksva	Carex buxbaumii	9
33	Pievinis plauretis	Gymnadenia conopsea	5
34	Plačialapė klumpaitė	Cypripedium calceolus	37
35	Plaukuotoji jonažolė	Hypericum hirsutum	1
36	Porinis česnakas	Allium scorodoprasum	1
37	Prūsinis begalis	Laserpitium prutenicum	2
38	Pūkuotoji apuokė	Trichocolea tomentella	8
39	Raiboji gegūnė	Dactylorhiza cruenta	3
40	Raktažolė pelenėlė	Primula farinosa	8
41	Raudonoji gegūnė	Dactylorhiza incarnata	12
42	Raudonžiedis berutis	Teucrium scordium	2
43	Retažiedė miglė	Poa remota	2
44	Šalmuotoji gegužraibė	Orchis militaris	2
45	Sibirinis vilkdalgis	Iris sibirica	4
46	Šikšninė kerėža	Rhytidiadelphus loreus	2
47	Siūlinė plūdė	Potamogeton trichoides	1
48	Smiltyninis gvazdikas	Dianthus arenarius	3
49	Stačioji dirvuolė	Agrimonia pilosa	16
50	Tįsioji frulanija	Frullania tamarisci	10
51	Tridantė bazanija	Bazzania trilobata	35
52	Tuščiaviduris rūtenis	Corydalis cava	1
53	Vėjalandė šilagėlė	Pulsatilla patens	1
54	Vingialapė pažulnė	Buckiella undulata	3
55	Virgininis varpenis	Botrychium virginianum	1
56	Vulfo kiminas	Sphagnum wulfianum	7

Eil. Nr.	Rūšis (lietuviškas pavadinimas)	Rūšis (lotyniškas pavadinimas)	Radaviečių / augaviečių skaičius
57	Vyriškoji gegužraibė	Orchis mascula	1
58	Žalioji dvyndantė	Dicranum viride	1
59	Žalioji gegūnė	Dactylorhiza viridis	1
60	Žalsvažiedė blandis	Platanthera chlorantha	4
61	Žvilgančioji riestūnė	Hamatocaulis vernicosus	1
Grybai (augavietės)			
62	Alksninė hipotrachina	Hypotrachyna revoluta	17
63	Ąžuolinė kepena	Fistulina hepatica	1
64	Baltakraštė artonija	Arthonia leucopellaea	9
65	Dantytoji telotrema	Thelotrema lepadinum	1
66	Dėmėtasis baravykas	Boletus erythropus	3
67	Gelsvasis piengrybis	Lactarius resimus	2
68	Gulsčioji meškapėdė	Peltigera horizontalis	1
69	Keturskiautis žvaigždinas	Geastrum quadrifidum	2
70	Kislusis piengrybis	Lactarius repraesentaneus	1
71	Korališkasis trapiadyglis	Hericium coralloides	2
72	Krateriškasis taurūnis	Urnula craterium	1
73	Kurapkinis storplutis	Xylobolus frustulatus	1
74	Kvapnioji kempė	Trametes suaveolens	2
75	Miltuotoji brylytė	Sclerophora farinacea	1
76	Paprastasis taukius	Sarcosoma globosum	7
77	Parazitinė šiurė	Cladonia parasitica	1
78	Plačioji platužė	Lobaria pulmonaria	8
79	Plunksninis raukšliagrybis	Phlebia centrifuga	7
80	Puslaisvis briedžiukas	Morchella semilibera	1
81	Rausvoji pintainė	Fomitopsis rosea	1
82	Rausvoji šeriapintė	Junghuhnia collabens	1
83	Riestalakštė nefroma	Nephroma resupinatum	1
84	Šakotoji skylėtbudė	Polyporus umbellatus	1
85	Skylėtoji menegacija	Menegazzia terebrata	9
86	Šuniškoji poniabudėlė	Mutinus caninus	1
87	Tamsiarudė kempinė	Phellinus nigrolimitatus	7
88	Žalsvoji kežytė	Cetrelia olivetorum	3
Gyvūnai (radavietės)			
89	Akiuotasis satyras	Lopinga achine	22
90	Auksuotoji šaškytė	Euphydryas aurinia	6
91	Ąžuolinis skaptukas	Xestobium rufovillosum	1
92	Baltajuostis melsvys	Aricia eumedon	2
93	Baltakaktė skėtė	Leucorrhinia albifrons	4
94	Baltamargė šaškytė	Euphydryas maturna	110
95	Baltanugaris genys	Dendrocopos leucotos	4
96	Baltasis gandras	Ciconia ciconia	326
97	Baltasis kiškis	Lepus timidus	20
98	Beržinė sicista	Sicista betulina	1
99	Didysis apuokas	Bubo bubo	1
100	Didysis auksinukas	Lycaena dispar	21
101	Didysis baublys	Botaurus stellaris	17
102	Didysis skydvabalis	Peltis grossa	1
103	Didžioji kuolinga	Numenius arquata	12

Eil. Nr.	Rūšis (lietuviškas pavadinimas)	Rūšis (lotyniškas pavadinimas)	Radaviečių / augaviečių skaičius
104	Dirvinis sėjikas	Pluvialis apricaria	8
105	Dvijuostė nendriadusė	Graphoderus bilineatus	3
106	Eurazinis sketsakalis	Falco subbuteo	7
107	Eurazinis tetervinas	Tetrao tetrix	4
108	Europinis žalvarnis	Coracias garrulus	1
109	Gaidukas	Calidris pugnax	1
110	Gervė	Grus grus	18
111	Grakščioji skėtė	Leucorrhina caudalis	2
112	Gulbė giesmininkė	Cygnus cygnus	5
113	Javinė lingė	Circus cyaneus	3
114	Jerubė	Bonasa bonasia	23
115	Juodasis apolonas	Parnassius mnemosyne	1
116	Juodasis gandras	Ciconia nigra	63
117	Juodasis peslys	Milvus migrans	2
118	Juodasis šeškas	Mustela putorius	1
119	Juodoji meleta	Dryocopus martius	10
120	Juodoji žuvėdra	Chlidonias niger	1
121	Jūrinis erelis	Haliaeetus albicilla	3
122	Kilnusis erelis	Aquila chrysaetos	1
123	Kirtiklis	Cobitis taenia	4
124	Kovas	Corvus frugilegus	1
125	Kukutis	Upupa epops	1
126	Lazdyninė miegapelė	Muscardinus avellanarius	10
127	Lėlys	Caprimulgus europaeus	3
128	Lūšis	Lynx lynx	6
129	Lygutė	Lulula arborea	1
130	Machaonas	Papilio machaon	5
131	Manerheimo grybinukas	Oxyporus mannerheimii	6
132	Marmurinis auksavabalis	Protaetia lugubris	1
133	Mažasis erelis rėksnys	Clanga pomarina	43
134	Mažasis nakviša	Nyctalus leisleri	1
135	Mažoji musinukė	Ficedula parva	1
136	Mažoji žuvėdra	Sterna albifrons	1
137	Medicininė dėlė	Hirudo medicinalis	4
138	Miškinis tikutis	Tringa glareola	1
139	Naminė pelėda	Strix aluco	1
140	Natuzijaus šikšniukas	Pipistrellus nathusii	4
141	Nendrinė lingė	Circus aeruginosus	6
142	Nendrinė rupūžė	Bufo calamita	1
143	Niūriaspalvis auksavabalis	Osmoderma barnabita	19
144	Paprastasis pelėsakalis	Falco tinnunculus	1
145	Paprastasis purplelis	Streptopelia turtur	2
146	Paprastasis suopis	Buteo buteo	6
147	Paprastasis tritonas	Triturus vulgaris	1
148	Paprastasis tulžys	Alcedo atthis	5
149	Paprastasis uldukas	Columba oenas	9
150	Paprastasis vištvanagis	Accipiter gentilis	13
151	Paprastoji griežlė	Crex crex	5
152	Paprastoji lututė	Aegolius funereus	7

Eil. Nr.	Rūšis (lietuviškas pavadinimas)	Rūšis (lotyniškas pavadinimas)	Radaviečių / augaviečių skaičius
153	Paprastoji pelėdikė	Athene noctua	1
154	Paprastoji švygžda	Porzana porzana	2
155	Pavasarinis skydvėžis	Lepidurus apus	1
156	Pelkinis satyras	Oeneis jutta	8
157	Pievinė lingė	Circus pygargus	4
158	Pievinis satyriukas	Coenonympha tullia	6
159	Pilkoji kurapka	Perdix perdix	13
160	Pilkoji meleta	Picus canus	18
161	Plačiažnyplis vėžys	Astacus astacus	5
162	Putpelė	Coturnix coturnix	17
163	Raiboji devynbalsė	Sylvia nisoria	3
164	Raudonkojis sakalas	Falco vespertinus	3
165	Raudonkojis tulikas	Tringa totanus	3
166	Raudonpilvė kūmutė	Bombina bombina	1
167	Rudakaklis kragas	Podiceps griseigena	1
168	Rudakis satyriukas	Coenonympha hero	20
169	Rudasis nakviša	Nyctalus noctula	11
170	Rudmargė hesperija	Carterocephalus palaemon	4
171	Salpinis pelėdgalvis	Xylomoia strix	1
172	Šarvuotoji skėtė	Leucorrhinia pectoralis	5
173	Šermuonėlis	Mustela erminea	4
174	Šiaurinis šikšnys	Eptesicus nilssoni	6
175	Šikšniukas mažylis	Pipistrellus pygmaeus	1
176	Šikšniukas nykštukas	Pipistrellus pipistrellus	1
177	Skiauterėtasis tritonas	Triturus cristatus	2
178	Šneiderio kirmvabalis	Boros schneideri	1
179	Tamsioji šaškytė	Melitaea diamina	12
180	Tripirštis genys	Picoides tridactylus	1
181	Ūdra	Lutra lutra	71
182	Upinė žuvėdra	Sterna hirundo	7
183	Vakarinis vapsvaėdis	Pernis apivorus	7
184	Vandeninis pelėausis	Myotis daubentonii	9
185	Vėlyvasis šikšnys	Eptesicus serotinus	4
186	Vidutinis dančiasnapis	Mergus serrator	1
187	Vidutinis margasis genys	Dendrocopos medius	5
188	Vilkas	Canis lupus	2
189	Žaliasis laumžirgis	Aeshna viridis	3
190	Žalioji rupūžė	Bufotes viridis	1
191	Žieduotoji strėliukė	Sympecma paedisca	1
192	Žvirblinė pelėda	Glaucidium paserinum	27


Duomenų šaltinis: https://sris.am.lt

EUROPOS BENDRIJOS (EB) SVARBOS NATŪRALIOS BUVEINĖS

Europos Bendrijos svarbos rūšys – nykstančios, pažeidžiamos, retos ar endeminės rūšys, esančios Europos Bendrijos valstybių ir Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Prie teritorijų, kurios gali būti reikšminai paveiktos, priskiriamos Europos bendrijos (toliau – EB) svarbos natūralios buveinės, esančios už saugomų teritorijų ribų. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės užima 7882 ha, suskaičiuojama apie 1483 buveinių.

Schemoje pateikiami Lietuvos erdvinės informacijos portale (www.geoportal.lt/map) kaupiami duomenys apie ES svarbos natūralias buveines, jų sklaidą teritorijoje (žr. Pav. 3.2).



Pav. 3.2.Europos Bendrijos (EB) svarbos natūralios buveinės


Europos Bendrijos svarbos rūšių sąrašus sudaro ir tvirtina Aplinkos ministerija, atsižvelgdama į Europos Bendrijos teisės aktus bei tarptautinius sutartis.


Europos Bendrijos svarbos rūšys Aplinkos ministerijos sprendimu, atsižvelgiant į Raudonosios knygos komisijos rekomendacijas, gali būti įrašytos į ypač saugomų rūšių bei Raudonosios knygos sąrašus.

POTVYNIŲ UŽLIEJAMOS TERITORIJOS

Vadovaujantis potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapiais, patvirtintais LR aplinkos ministro 2014-08-06 įsakymų Nr. D1-655 „Dėl potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapių Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos

upių baseinų rajonuose patvirtinimo“, planuojamoje teritorijoje nustatytos sniego ir liūčių užliejamos teritorijos Panevėžio rajono savivaldybės vakarinėje, šiaurinėje ir rytinėje dalyse (žr. Pav.3.3).





Pav. 3.3. Potvynių užliejamos teritorijos Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje

Pagal sniego ir liūčių potvynio žemėlapį, didelės, vidutinė bei mažos tikimybės potvynio teritorijos yra Lėvens ir Nevėžio upių aplinkoje. Esamose užstatytose teritorijose prie šių upių (Janališkių, Daukniškių, Piniavos, Šeškų, Tičkūnų, Paliūniškio, Karsakiškio, Tiltagalių, Berčiūnų kaimų, Naujamiesčio ir Krekenavos miestelių) potvyniai grėsmę daugiausiai kelia vietos gyventojams. Atsižvelgiant į galimą potvynių grėsmę, bendrojo plano sprendiniais – tiek pirmos alternatyvos, tiek antros alternatyvos atveju – siūloma šias galimas užlieti teritorijas apsaugoti pylimais, paaukštintomis gatvėmis. Planuojamoje teritorijoje užliejamose Lėvens ir Nevėžio upių teritorijose intensyvi urbanizacija nenumatoma – galima iš esamų resursų, žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų apimtyje būtina įvertinti galimą potvynių grėsmę.

Potvynių teritorijoms taikomi LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų IV skyriaus 10 skirsnio „Potvynių grėsmės teritorijos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos“ reikalavimai, potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiai (https://uetk.biip.lt/).

NATŪRALIOS PIEVOS IR GANYKLOS, PELKĖS IR ŠALTINYNAI


Pelkės ir šaltinynai – teritorijos, atitinkančios vieną arba kelis šių požymių:
1) teritorija patenka į inventorizuotus Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių pelkių ir šaltinynų plotus;
2) vyksta pelkėdaros procesas, kurio požymiai nurodyti šio straipsnio 2 dalyje;
3) pelkine augalija gausiai užaugusi buvusi vandens telkinio dalis;
4) požeminis vanduo natūraliai trykšta iš žemės paviršiaus.

Pelkėdara vyksta, jeigu yra visi šie požymiai:
1) vyrauja durpinis dirvožemis, kurio durpių sluoksnis ne mažesnis kaip 5 centimetrai, arba dirvožemis priskiriamas šiems šlapžemių dirvožemių tipams: aliuvinis pelkinis, užneštasis (palaidotasis) arba deliuvinis glėjinis;
2) vyrauja pelkinė augalija: viksvos, nendrės, meldai, švendrai, kupstiniai švyliai, puplaiškiai, pelkiniai asiūkliai, kiminai, purienos, gegužliniai, gailiai, spanguolės ir žaliosios ar baltosios samanos;
3) žemė nuolat įmirkusi, nenusausinta.

Atsižvelgiant, kad tiek pelkes, tiek šaltinynus ir natūralias pievas ir ganyklas yra draudžiama pažeisti vadovaujantis LR teisės aktais, jie yra nagrinėjami kaip teritorijos, kurios gali būti reikšmingai paveiktos.
Vadovaujantis „Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapio“ duomenimis, Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje 1265,95 ha (0,6% ploto) užima natūralios pievos ir ganyklos. Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapiai, patvirtinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (VSTT) direktoriaus 2023 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. V-93, yra parengti vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu ir žemėlapių rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašu. Patvirtinti žemėlapiai yra perduodami Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui, kuris patikslina Nekilnojamojo turto registro duomenis. Šių teritorijų lokalizacija Panevėžio rajono savivaldybėje pateikiama schemoje Nr. XXX .
Natūralios pievos egzistuoja tik ten, kur gamtos veiksniai (upių potvyniai užliejamose pievose) ar žmonių veikla (šienavimas, ganymas) neleidžia jose užaugti krūmams ir medžiams. Nedideli lopinėliai žemyninių pievų įsiterpę tarpumiškėse, pasislėpę tarpukalvių, duburių nedirbamose atšlaitėse, prisišlieję prie pelkių, ežerų ar šaltinių. Panevėžio rajone, kaip ir Lietuvoje bei visoje Europos Sąjungoje, natūralių pievų ir ganyklų plotai palaipsniui mažėja, nes žemės ūkiui intensyvėjant pievos suariamos ir persėjamos. Vienas iš pagrindinių uždavinių siekiant išsaugoti pievas – sugrąžinti į pievas tradicinį ganymą ir šienavimą, remiant smulkius ūkininkus.
Atsižvelgiant, kad gamtinė dalis, tame tarpe ir kraštovaizdžio tvarkymas, rengiamo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo apimtyje alternatyvų neturi (kadangi abi alternatyvos yra formuojamos gamtiniu požiūriu labiausiai tausojančiu pagrindu), todėl Natūralios pievos ir ganyklos, pelkės ir šaltinynai tiek pirmos, tiek antros alternatyvos atveju patenka į tas pačias kraštovaizdžio tvarkymo strategijų zonas:
Didžioji dalis **natūralių pievų ir ganyklų (apie 50 proc.) yra priskiriamos 2 strategijų grupei** (*šios grupės kraštovaizdžio tvarkymo strategijų tipas yra polifunkcinis ir nustatomas esamų bei perspektyvinių valstybinių parkų teritorijoms. Tokia teritorija Panevėžio rajono savivaldybėje yra išskirta Krekenavos regioninio parko teritorijoje);* Vyraujančio tausojančio bioprodukcinio naudojimo strategija (*t.y. pagrindinės nacionalinės ir regioninės svarbos gamtinio karkaso teritorijos, nepersidengiančiomis su saugomomis teritorijomis*) **(4c) priskiriama apie 30 proc. natūralių pievų ir ganyklų.**
Didžioji dalis **pelkių teritorijų (apie 76 proc.) yra priskiriamos Vyraujančio tausojančio bioprodukcinio naudojimo strategijai** (t.y. nacionalinės ir regioninės svarbos gamtinio karkaso plotai (vidinio stabilizavimo

arealai), patenkantys į Žaliosios girios, Taujėnų-Užulėnio miškų biosferos poligonų teritorijas, kuriose naudojimo rėžimas derinamas su dalinės konservacijos reglamentais).
Panevėžio rajono savivaldybėje yra 4 šaltinynai, didžiausias jų yra šiaurinėje rajono dalyje, jo plotas siekia 6,15 ha (t.y. 98,4 proc. visų rajone esančių šaltinynų). Minėtas šaltinynas patenka į **Vyraujančio tausojančio bioprodukcinio naudojimo strategijos zoną** (t.y. nacionalinės ir regioninės svarbos gamtinio karkaso plotai (vidinio stabilizavimo arealai), patenkantys į Žaliosios girios, Taujėnų-Užulėnio miškų biosferos poligonų teritorijas, kuriose naudojimo rėžimas derinamas su dalinės konservacijos reglamentais).


Kadangi abiejų alternatyvų atveju konceptualieji sprendiniai yra orientuoti į racionalų gamtinių išteklių naudojimą ir apsaugos užtikrinimą, gamtinio ir gamtinio-kultūrinio kraštovaizdžio stabilumą, savitumo bei biojvairovės išsaugojimą, aplinkos sveikumo (kokybės) užtikrinimą, abiejų alternatyvų atveju bus sudaromos vienodai geros sąlygos natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų išsaugojimui.



Pav. 3.4. Natūralių pievų ir ganyklų, šaltinynų ir pelkių pasiskirstymas Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje (schema sudaryta rengėjo, Duomenys - https://vstt.lrv.lt/lt/naujienos/informacija-apie-naturaliu-pievu-ir-ganyklu-pelkiu-ir-saltinynu-zemelapius/)

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI

2023 m balandžio mėn. LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenimis rajono savivaldybės teritorijoje buvo registruotos 489 nekilnojamosios kultūros vertybės, jų tarpe: vietovės – 4, kompleksai – 49, į kompleksą įeinantys – 155, pavieniai objektai – 235 (internetinė prieiga www.kvr.kpd.lt/#/ žiūr. 2023-04-14). Tai visi šiuo metu registre esantys objektai, tačiau ne visi jie reikšmingi teritorijų planavimui (dalis jų virtę objektų vertingosiomis savybėmis, yra pastatų viduje, sodybų teritorijose ir t. t.) ir neužfiksuoti Bendrojo plano grafinėje dalyje bei pateikiamuose sąrašuose. Registre esantis objektų skaičius nuolat kinta.



Pav. 3.5. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje registruotų kultūros vertybių schema (šaltinis: kvr.kpd.lt)

Nekilnojamųjų vertybių sąrašas pateikiamas prieduose (žr. Priedas Nr.1). Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių sąrašas nėra baigtinis, kadangi Kultūros vertybių registro duomenys yra nuolat pildomi, atnaujinant apskaitos dokumentaciją.

Kultūros paveldo apsaugos požiūriu labiausiai gali būti paveikti tie objektai, šalia kurių numatoma urbanistinė plėtra, nauja statyba. Siekiant išvengti neigiamo poveikio kultūros paveldo objektams, konceptualiaisiais

sprendiniais numatant užstatomos aplinkos pokyčius, vadovaujamasi darnaus užstatymo formavimo principais, įvertinus kraštovaizdžio jautrumą bei diferencijuojant urbanizuojamas teritorijas pagal plėtros intensyvumą, numatant reikalavimus ypač jautriose kraštovaizdžio arealuose. Planuojant teritoriją yra įvertinami specialiaisiais planais nustatyti reglamentai ir kiti reikalavimai.

Tam, kad būtų sudarytos sąlygos kultūros paveldo įveiklinimui, konceptualiaisiais sprendiniais yra sudaromos sąlygos susisiekimo infrastruktūros plėtojimui, sukuriant geresnes sąlygas kultūros paveldo objektų ir vietovių lankymui, naudojimui ir tvarkymui.

GAMTINIS KARKASAS

Gamtinis karkasas – vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas, užtikrinantis ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą, gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, kitų aplinkos apsaugai svarbių teritorijų ar buveinių, taip pat augalų ir gyvūnų migraciją tarp jų.

Visas šias geoekologiškai aktyvias teritorijas sujungus į vientisą sistemą - gamtinių karkasą, galima valdyti kompensacines kraštovaizdžio funkcijas bei garantuoti struktūros stabilumą. Gamtinis karkasas Panevėžio rajono savivaldybėje jungia gana įvairios paskirties teritorijas – gamtinius draustinius, apsaugos zonas, saugomus gamtos išteklių sklypus, įvairias rekreacines, miškų ūkio, taip pat ribojamos agrarinės veiklos zonas. Būtina pažymėti, kad gamtinis karkasas, kaip ekokompensacinė sistema yra objektyvus teritorinis kompleksas, funkcionuojantis nepriklausomai nuo žmogaus ar jo sukurtų institucijų norų.

Mūsų valioje yra tik teisinėmis ir planavimo priemonėmis sudaryti išaiškintoms geoekologiškai svarbioms teritorijoms geresnes ar blogesnes sąlygas jų vykdomoms kompensacinėms funkcijoms atlikti. Jau 1988 m. buvo paruošta šalies gamtinio karkaso nacionalinė koncepcija (M 1:300 000), o 1993m. – regioninio lygmens gamtinio karkaso lokalizavimo schemos (M 1: 50 000) visiems administraciniams rajonams, o 2015 gamtinio karkaso struktūra numatyta nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane. Rekomenduotos išskirti gamtinio karkaso teritorijos sudaro 60% respublikos teritorijos. Skirtinguose rajonuose ir savivaldybėse jo užimamas plotas svyruoja, priklausomai nuo gamtinių sąlygų ir žemės naudojimo pobūdžio nuo 35-40% iki 75-80%. Panevėžio rajono savivaldybėje gamtinio karkaso plotas sudaro apie 58 % savivaldybės ploto.

Panevėžio rajono savivaldybėje gamtinį karkasą sudaro:
1) *geoekologinės takoskyros* – teritorijų juostos, jungiančios ypatinga ekologine svarba bei jautrumu pasižyminčias vietoves: upių aukštupius, vandenskyras, aukštumų ežerynus, kalvynus, pelkynus, priekrantes, požeminių vandenų intensyvaus maitinimo ir karsto paplitimo plotus. Jos skiria stambias gamtines ekosistemas ir palaiko bendrąją gamtinio kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą;

2) *migracijos koridoriai* – slėniai, raguvynai bei dubakloniai, kitos teritorijos, kuriomis vyksta intensyvi medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių migracija;

3) *geosistemų vidinio stabilizavimo arealai* – teritorijos, galinčios pakeisti šoninį nuotėkį ar kitus gamtinės migracijos srautus, taip pat reikšmingos biologinės įvairovės požiūriu: želdinių masyvai ir grupės, natūralios pievos, pelkės bei kiti vertingi stambiųjų geosistemų ekotopai. Šios teritorijos kompensuoja neigiamą ekologinę įtaką gamtinėms geosistemoms.

1. <u>Geoekologinėms takoskyroms</u> Panevėžio rajono savivaldybės gamtiniame karkase priskiriamos šios teritorijų juostos:
- Regioninės svarbos Nevėžio ir Lėvens upių vandenskyros ašis, praeinanti šiaurine Panevėžio rajono savivaldybės dalimi iš rytų į vakarus.


2. <u>Migracijos koridoriams Panevėžio rajono savivaldybės gamtiniame karkase priskiriami šie slėnių arba dubaklonių teritorijų ruožai:</u>

- <u>Regioninės svarbos *Nevėžio, Lėvens ir Pyvesos upių senslėniai;*</u>

- Rajoninę (vietinę) svarbą turintys Nevėžio ir Lėvens intakai su savo slėniais ir pakrančių medynais ar jų atkarpos Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje.

3. Vidinio stabilizavimo arealams Panevėžio rajono savivaldybės gamtiniame karkase priskiriamos šios teritorijos:

- Regioninės svarbos vidinio stabilizavimo arealas, apimantis *Žaliosios girios ir prie jos prisišliejusių* miškų masyvą;
- Rajoninės (vietinės) svarbos vidinio stabilizavimo arealai - labiau miškinguose arealuose *mozaikiškai išsibarstę visos savivaldybės teritorijoje.*



Pav. 3.6. Gamtinis karkasas Panevėžio rajono savivaldybėje, Sudaryta Rengėjo

Pagal svarbą gali būti skiriamos tarptautinės (europinės), nacionalinės, regioninės ir vietinės reikšmės gamtinio karkaso dalys.

Pagal galiojančio savivaldybės bendrojo plano sprendinius gamtinio karkaso elementams nėra nustatytos kraštovaizdžio natūralumo apsaugos ir formavimo tipus išreiškiančios gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo kryptys. Tačiau įvertinus situaciją, preliminariai galima išskirti tokias kryptis:

1) išlaikomas ir saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis (T1, M1, S1);
2) palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio pobūdis ir natūralumas (T2, M2, S2);

3) grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai (T3, M3, S3).

3.1. lentelė. Gamtinio karkaso teritorijos (ha / %) Panevėžio rajone

Gamtinio karkaso sudėtinės dalys ir jų tvarkymo kryptys	**Panevėžio r. savivaldybė (217707 ha / %)**
GEOEKOLOGINĖS TAKOSKYROS	36071 / *17*
T1	22143 / *10*
T2	5178 / 3
T3	8705/ *4*
MIGRACIJOS KORIDORIAI	34070 / *16*
M1	0/ *0*
M2	1560 / *1*
M3	32510 / *15*
VIDINIO STABILIZAVIMO AREALAI	56017 / *25*
S1	39866 */ 18*
S2	*12595 / 6*
S3	*3556 / 2*
VISAS GAMTINIS KARKASAS	**126115/ *58***

Pirmasis kraštovaizdžio natūralumo apsaugos ir formavimo tipas lokalizuotas ištisiniais miško masyvais apaugusiose gamtinio karkaso teritorijose - zonose, išsaugojusiose natūralų (gamtinį) kraštovaizdžio pobūdį bei ekologinio kompensavimo potencialą. Panevėžio rajono savivaldybėje pirmajam kraštovaizdžio natūralumo apsaugos ir formavimo tipui priskirta apie trečdalis (apie 28%) gamtinio karkaso teritorijų, tame tarpe: geoekologinių takoskyrų - 10%, migracinių koridorių - 0%, vidinio stabilizavimo arealų - 18%. Šios teritorijos – tai turimas rajono gamtinio karkaso funkcionavimo pagrindas, kurio perspektyva susijusi su racionalaus subalansuoto miškų ūkio tvarkymu, miškų regeneracinio potencialo išsaugojimu, rekreacinio naudojimo reguliavimu bei nustatyto režimo užtikrinimu šiose zonose įsteigtoms ypač saugomoms teritorijoms.

Antrasis kraštovaizdžio natūralumo apsaugos ir formavimo tipas lokalizuotas mišrios naudmenų mozaikos teritorijose, kuriose kaitaliojasi miškų ir žemės ūkio naudmenos, taip pat smarkiai pakeistos arba pažeistos gamtinės struktūros miškuose. Panevėžio rajono savivaldybėje antrajai gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo krypčiai priskirta apie 9% gamtinio karkaso teritorijų ploto, kurį sudaro tik šiam tipui priskiriami vidinio stabilizavimo arealai. Šių teritorijų tvarkymas yra kur kas sudėtingesnis, reikalingas tiek esamų funkcijų subalansavimas, tiek regeneracinės priemonės ekologinėms kompensacinėms gamtinės struktūros galioms stiprinti.

Trečiasis kraštovaizdžio apsaugos ir formavimo tipas taikytas žmogaus veiklos, pirmiausia agrarinės, gerokai pakeistose gamtinio karkaso teritorijose. Šios zonos susiformavo dėl technokratiško nesubalansuoto žemės naudojimo, pažeidžiant ekologinės pusiausvyros sąlygas, nesilaikant racionalios gamtosaugos reikalavimų. Tai žemės ūkio intensyvinimo politikos rezultatas, Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje palietęs 21%, tame tarpe: geoekologinių takoskyrų - 4%, migracinių koridorių - 15%, vidinio stabilizavimo arealų – 1,6%. Šiose zonose gamtinio kraštovaizdžio formavimo kryptis yra regeneracinė-restauracinė, susijusi su sudėtingų renatūralizacinių priemonių įgyvendinimu, ekologinių nuostatų stiprinimu ir tausojančio šių teritorijų naudojimo vystymu.

Gamtinio karkaso teritorijų geoekologiniam stabilumui didelę svarbą turi gamtinių bioprodukcinę funkciją vykdančių teritorijų santykis su urbanizuotomis arba planuojamomis urbanizuoti teritorijomis. Bet kokio pobūdžio GK teritorijų kontaktas su užstatytomis teritorijomis arba, kitaip tariant, urbanistinio karkaso (UK) ašimis yra potencialus aplinkosauginio pobūdžio konflikto židinys. Akivaizdu tai, kad GK ir urbanistinio karkaso susikirtimo teritorijoje praktiškai nepavyksta išvengti, ypač tais atvejais, kuomet GK plotai lokalizuojami miestuose, priemiesčiuose.

Urbanistinio karkaso mazguose vienintelis būdas išlaikyti gamtinio karkaso potencialą yra nestatyti, o jei statyti, tuomet numatyti minimalaus leistino sklypo dydžio parametrus, maksimaliai leistino užstatyti (padengto technogenine danga) sklypo dalies norma. Tokio principo taikymas sunkiai suderinamas su formuojamų kompaktiškų gyvenamųjų teritorijų vystymu, kurių pagrindinis principas – tankiai užstatytos teritorijos ir intensyvios veiklos joje. Siekiant aukštos gyvenimo kokybės, turi būti užtikrintas žaliosios infrastruktūros pasiekiamumas gyventojams, tačiau antropogeniškai mažiau paveiktas aplinkinis kraštovaizdis ir jo apsauga urbanizuotų teritorijų pakraščiuose leistų formuoti funkciškai stipresnį ir efektyvesnį gamtinio karkaso elementą nei miestuose formaliai esantį, tačiau silpnai savo paskirtį atliekantį elementą. Dėl šios priežasties sprendinių konkretizavimo stadijoje bus peržiūrėta gamtinio karkaso struktūra urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, siekiant išvengti tiek vietos gyventojų, tiek įvairių pramonės ir /ar komercinės veiklos vystytojų nepasitenkinimo dėl plėtros suvaržymo urbanizuotose teritorijose dislokuoto gamtinio karkaso elementų.

Toks principas jokiu būdu nereiškia, kad urbanizuotose teritorijose bus atsisakoma gamtinio karkaso elementų, tačiau, planavimo metu, bus nustatomi aiškūs principai ir zonos, kuriose nustatomi skirtingi veiklų, plėtros reguliavimai, užtikrinantys galimybę vystyti darnią plėtrą.

Gamtinio karkaso sistema Panevėžio rajono savivaldybėje užima 58 % teritorijos. Šis rodiklis kiek mažesnis už LRBP nustatomą vidurkį (60%). Įvertinus efektyvaus gamtinio karkaso dalį rajone, galima konstatuoti, kad silpnas ir pažeistas geoekologinis potencialas yra apie 45 %. Žinant, kad agrariškai įsavintose arba gamtiškai nuskurdintose teritorijose gamtinio karkaso plotų geoekologinis potencialas yra pažeistas, svarbiausiu uždaviniu išlieka jo natūralumo sustiprinimas ar atkūrimas.

EKOLOGINIS TINKLAS

2000 metais Lietuvoje sukurta Europos standartus atitinkanti nacionalinio ekologinio tinklo (ECONET) koncepcija ir jos įgyvendinimo strategija. Ekologinio tinklo įgyvendinimas svarbus regiono subalansuotai plėtrai, natūralaus kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimui, ES Buveinių ir Paukščių Direktyvų (Natura 2000 teritorijos), agroaplinkosauginių programų įgyvendinimui taip pat ir Biologinės įvairovės bei Berno konvencijų (EMERALD tinklas) įgyvendinimui.


Ekologinis tinklas susideda iš trijų hierarchinių lygmenų: europinio, regioninio ir vietinio. Europinis lygmuo apima didelio ploto ir ilgio branduolius ir koridorius, kurie svarbūs europiniu mastu ir gali išsaugoti Europos biologinę ir kraštovaizdžio įvairovę. Regioninis lygmuo skirtas išsaugoti biologinę ir kraštovaizdžio įvairovę tam tikro regiono lygmenyje t. y. šalies, apskrities ar kelių rajonų mastu. Vietiniai tinklai sudaromi, siekiant išsaugoti vietines gamtines vertybes ir paprastai formuojami rajono, miesto, seniūnijos ar kitos teritorijos mastu.

Lietuvos ekologinis tinklas yra priemonė, padedanti nustatyti biologinės įvairovės apsaugos prioritetus mūsų šalyje, pradedanti tarpsektorinę integraciją, taikant Europos bei regioninių ekologinių tinklų koncepcijas. Nacionalinis ekologinis tinklas, sudarytas minėtų Europos ekologinių tinklų (Emerald ir Natura 2000) pagrindu ir maksimaliai pritaikytas Lietuvos sąlygoms: derinasi su gamtiniu karkasu, saugomų teritorijų sistema, kraštovaizdžio planavimo principais.

Panevėžio savivaldybės ekologinio tinklo struktūra išskirta detalizavus Lietuvos ekologinio tinklo žemėlapį, atsižvelgiant į situaciją - reljefą, miškų, vandens telkinių, užstatytų teritorijų, saugomų teritorijų išsidėstymą. Savivaldybės teritorijoje nėra europinio lygmens ekologinio tinklo elementų. Panevėžio miesto teritoriją dviem dideliais puslankiais juosia europiniai ekologiniai koridoriai. Jie į vientisą struktūrinį elementą sujungia europinių ir regioninių branduolių biocentrus, mažesnius miškų masyvus ir upes bei jų slėnius.

Panevėžio rajono savivaldybės šiaurės rytuose esantis Žaliosios girios masyvas – europinis branduolys (E25), o, Krekenavos regioninio parko teritorijoje esantys Krekenavos miškai (N22) ir rytuose esantis Juostos (N20) bei Gitėnų miškų masyvas – regioniniai branduoliai. Panevėžio miestą supantį ekologinio tinklo žiedą šiaurės rytuose uždaro dar vienas, Lėvens upės slėniu ir apylinkėmis nutįsęs, europinis ekologinis koridorius.

Dėl tokios ekologinio tinklo sanglaudos su miestu didesnė ar mažesnė šių teritorijų įtaka viena kitai yra neišvengiama. Iš vienos pusės, gamtinius kompleksus į vientisą sistemą sujungiantis ekologinis tinklas gerina miesto oro būklę, teigiamai veikia požeminio ir paviršinio vandens kokybę, užtikrina miesto ir jį supančių ekosistemų pusiausvyrą. Iš kitos pusės, miesto urbanizacinė plėtra, pramonė, transportas, stichiška rekreacija ir kiti žmogaus veiklos dariniai neigiamai veikia rajono teritorijoje esančius ekologinio tinklo elementus. Siekiant sumažinti šią miesto ir ekologinio tinklo sąveiką ir išvengti galimų neigiamų pasekmių, į šiaurės rytus nuo Panevėžio miesto, rajono savivaldybės ekologinio tinklo struktūroje yra suformuota apsaugos zona.



Pav.3.7. Ekologinis tinklas, sudaryta Rengėjo

4. SU BENDROJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJA SUSIJUSIOS APLINKOS APSAUGOS PROBLEMOS, YPAČ ATKREIPIANT DĖMESĮ Į PROBLEMAS SUSIJUSIAS SU APLINKOS APSAUGAI SVARBIOMIS TERITORIJOMIS

Saugomos teritorijos Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje sudaro apie 14 % savivaldybės ploto (šalyje apie 15,3 %), o gamtinio pobūdžio saugomas teritorijas ir kitas ekologiškai svarbias teritorijas, užtikrinančias kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, į krašto tvarkymą subalansuojančią bendrą sistemą jungia gamtinis karkasas. Dėl to pagrindinė Panevėžio rajono savivaldybės gamtinio kraštovaizdžio, kaip teritorinės sistemos stabilumo garantija yra pilnavertis gamtinis karkasas - kompensacinė ekologinė sistema su atitinkama

reglamentų sistema suformavimas. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje gamtinio karkaso plotas sudaro apie 58 % savivaldybės ploto.

Svarbu pažymėti, kad naudingųjų iškasenų telkiniai patenkantys į saugomų teritorijų ribas ir jų naudojimas (priklausomai nuo saugomos teritorijos) yra griežtai ribojamas, o kai kuriais atvejais – negalimas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis, įrengti naujus naudingųjų iškasenų karjerus draudžiama visose nacionalinių ir regioninių parkų teritorijose ir rezervatų apsaugos zonose.

Veikla kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose yra reglamentuojama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais ir kt. galiojančiais teisės aktais.

5. TARPTAUTINIU, EUROPOS BENDRIJOS ARBA NACIONALINIU LYGMENIU NUSTATYTI APLINKOS APSAUGOS TIKSLAI, SUSIJĘ SU BENDROJO PLANO KEITIMU

Aplinkos apsaugos klausimais aktualūs tarptautiniai dokumentai:

ES darnaus vystymosi strategija, tai ilgalaikės darnos vizija, kurioje ekonomikos augimas, socialinė sanglauda ir aplinkos apsauga glaudžiai susiję ir vienas kitą papildo. Pagrindiniai strategijos tikslai – mažinti oro taršą, skatinti ekologišką transportą, siekti tvaraus vartojimo bei gamybos, skatinti netaršių technologijų kūrimą ir diegimą, išnaudoti Europos demografinį potencialą didinant užimtumo lygį, našumą ir sėkmingą migrantų integraciją.

Lietuvos Respublikos ratifikuotos ***Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos*** tikslas – skatinti tvarią plėtrą bei laikytis įsipareigojimo riboti ir mažinti išmetamus teršalus.

Lietuvos Respublikos ratifikuotoje ***Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencijoje*** numatyti tikslai:

- priimti generalinę politiką, kuri siektų kultūros ir gamtos paveldui suteikti tinkamą vaidmenį bendruomenės gyvenime ir to paveldo globą integruoti į bendras planavimo programas;
- vystyti mokslinius ir techninius tyrimus ir tyrinėjimus ir paruošti veiksmingas priemones, kurios įgalintų valstybę neutralizuoti grėsmę, iškilusią kultūros ir gamtos paveldui;
- imtis tinkamų įstatyminių, mokslinių, techninių, administracinių ir finansinių priemonių, būtinų šio paveldo identifikavimui, globai, išsaugojimui (konservavimui), prezentavimui bei reabilitavimui.

Lietuvos Respublikos ratifikuotoje ***Europos kraštovaizdžio konvencijoje*** numatyti tikslai:

- skatinti kraštovaizdžio apsaugą, tvarkymą bei planavimą ir organizuoti Europos bendradarbiavimą kraštovaizdžio klausimais;
- įteisinti kraštovaizdį kaip svarbią žmones supančios aplinkos sudedamąja dalį, jų bendro kultūros ir gamtos paveldo apraišką bei jų savasties pagrindą;
- integruoti kraštovaizdį kaip reiškinį į savo teritorijų ir miestų planavimo politiką bei savo kultūros, aplinkos, žemės ūkio, socialinę ir ekonominę politiką, taip pat į kiekvieną kitą politikos sritį, galinčią turėti poveikio kraštovaizdžiui.

Lietuvos Respublikos ratifikuotoje ES tarybos direktyvoje ***Dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos*** numatytas tikslas – skatinti biologinės įvairovės palaikymą, atsižvelgiant į ekonominius, socialinius, kultūrinius ir regioninius reikalavimus.

Nacionalinio lygmens dokumentai, aktualūs aplinkos apsaugos klausimais:

Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ (patvirtintos 2012-05-15 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-2015) paskirtis – kurti tokią aplinką, kuri sudarytų sąlygas skleistis pažangos vertybėms ir kartu kurti modernią, veržlią, atvirą pasauliui, savo nacionalinį tapatumą puoselėjančią stiprią valstybę. Išskiriamos trys esminės pažangos sritys – visuomenė, ekonomika ir valdymas, kuriose siekiamą pokyčių, įtvirtinsiančių pažangos vertybes ir remsiančių darnaus vystymo principus. Siekiama, kad pažangos vertybės taptų sąmoningu žmogaus siekiu kiekvienoje iš pažangos sričių ir svarbiu vertinimo kriterijumi priimant strateginius sprendimus. Strategija įgyvendinama per strateginio planavimo dokumentų sistemą. Jai įgyvendinti parengtas *2021-2030 m. nacionalinis pažangos planas* (patvirtintas 2020-09-09 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 998) (toliau – Planas), *2014-2020 m. nacionalinė pažangos programa* (patvirtinta 2012-11-28 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1482), *2021-2030 m. nacionalinė pažangos programa* (patvirtinta 2020-09-09 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 998).

Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje**,** (patvirtintoje 2003-09-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1160) orientuojamasi į ES normatyvų ir tarptautinių konvencijų reikalavimų įgyvendinimą, ribojant aplinkos taršą ir poveikį pasaulio klimatui bei skatinant naujausių, aplinkai mažesnį neigiamą poveikį darančių, technologijų diegimą, o ypač daug dėmesio skiriama mokslinei pažangai ir žinioms.

Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcija (patvirtinta 2020-06-15 LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-735), kurios tikslas formuoti integralią materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo apsaugos ir aktualizavimo politiką, tobulinant esamą kultūros paveldo apsaugos sistemos teisinį reguliavimą, plėtojant į rezultatus orientuotą kultūros paveldo apsaugos valdymo sistemą, užtikrinant integralią ir ilgalaikę valstybės pažangą kultūros paveldo srityje. Šios politikos uždaviniai ir jų įgyvendinimo kryptys:

- sukurti efektyvią ilgalaikę materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo apsaugos nacionalinę plėtros programą;
- efektyvinti materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo apsaugos valdyseną;
- užtikrinti materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo ištyrimą, atskleidimą, susisteminimą ir išsaugojimą;
- stiprinti materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo vertės suvokimą, jo įvairovę, savitą skirtingų kultūrinių tradicijų sąveiką, pasireiškiančią per kultūros raiškos įvairovę;
- stiprinti ir aktualizuoti dialogą su paveldo bendruomene ir investuotojais;
- stiprinti ir tobulinti finansinių ir nefinansinių paskatų sistemą.

Koncepcija siekiama išsaugoti materialųjį ir nematerialų kultūros paveldą bei deramai perduoti ateities kartoms tradicijas, saviraiškos būdus, vertybes, turi tapti harmoningos aplinkos ir tolygaus vystymosi garantu ir kurie būtų bendrai taikomi visiems kultūros paveldo apsaugos sistemos dalyviams. Jai įgyvendinti parengtas *Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos 2020-2024 metų veiksmų planas* (patvirtinta 2020-11-16 LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-1374).

Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo priemonės *(*patvirtintos 2005-08-22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 909) nustatytos su tikslu įgyvendinti bendrus kraštovaizdžio tvarkymo uždavinius, įvertinant šalies kraštovaizdžio struktūrinę įvairovę, užtikrinant kraštovaizdžio apsaugą, naudojimą, tvarkymą ir planavimą darnios plėtros sąlygomis, tinkamai koordinuojant savivaldybių institucijų veiksmus, plėtojant visuomenės suvokimą apie kraštovaizdžio vertę ir vaidmenį.

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas 2030 *– strateginio lygmens planavimo ir valstybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, kuriuo nustatomos LR teritorijos erdvinio vystymo įgyvendinimo gairės, valstybės teritorijos erdvinė struktūra ir naudojimo privalomosios nuostatos bei kiti susiję sprendiniai siekiant darnaus teritorijų vystymo. Planu siekiama:*

- valstybės integracijos ir konkurencingumo tarptautinėje plotmėje, taip pat mažinti ekonominius, socialinius ir regioninius netolygumus, teikti kokybiškas ir visiems prieinamas viešąsias paslaugas, užtikrinti būtinus sisteminius pokyčius, skirtus aplinkos ir klimato kaitos iššūkiams įveikti šalies viduje;
- atsakingai vartoti, naudoti išteklius, saugoti, įveiklinti gamtos ir paveldo vertybes, nuolat kurti vietovės, savivaldybės, regiono, šalies tapatybę, aukštą savo, šeimos, bendruomenės, visuomenės gyvenimo kokybę, diegiant visuomenėje holistinį požiūrį, įpročius, elgesio modelius, atkakliai siekiant valstybės pažangos, konkurencingumo, palaipsninio perėjimo prie žiedinės.

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė, patvirtinusi naująjį Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą, 2021-09-29 nutarimu Nr. 789 apskričių teritorijų bendruosius (generalinius) planus pripažino netekusiais galios.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos iniciatyva *2017 m. buvo parengtos* ***LR darniojo turizmo plėtros gairės,*** kuriose *išskirti šie* Lietuvos darniojo turizmo skatinimo prioritetai:

- įtvirtinti regioninio turizmo plėtrą kaip vieną iš strateginių plėtros tikslų;
- skatinti visiems prieinamo turizmo plėtrą;
- skatinti verslumą turizmo sektoriuje, ypatingą dėmesį skiriant turizmo smulkiojo verslo plėtrai regionuose;
- skatinti turizmo paslaugų sertifikavimą, siekiant užtikrinti darnios plėtros principų integraciją turizmo sektoriuje bei sektoriaus konkurencingumą;
- skatinti turizmo paslaugų sertifikavimą, siekiant užtikrinti darnios plėtros principų integraciją turizmo sektoriuje bei sektoriaus konkurencingumą;
- atnaujinti turizmo rodiklių sistemą, pritaikant tarptautinių organizacijų siūlomus rodiklius darnios plėtros principų integracijai turizmo sektoriuje;
- skatinti viešojo ir privataus sektoriaus bei visuomenės sąmoningą požiūrį į darnųjį turizmą (apdovanojimai ir pan.).

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos užsakymu 2019 m. parengta galimybių studija ***Turizmo sektoriaus analizė bei strateginės plėtros kryptys***, kurioje pagrindinis siūlomas turizmo sektoriaus vystymo tikslas – inovacijomis grįstas turizmo sektoriaus kuriamos pridėtinės vertės didinimas (atsakingo ir tvaraus turizmo raidos principų užtikrinimas socialiniu, kultūros, gamtos ir ekonominiu požiūriu, vertę kuriančios partnerystės tarp suinteresuotų šalių ir institucijų turizmo srityje skatinimas).

Dokumente siūloma laikytis tęstinumo ir siekti diversifikuoti turizmo sektorių, o taip pat siekiant šio sektoriaus kryptingo vystymo ir atsižvelgiant į ribotus išteklius, siūloma koncentruotis į santykinai nedidelį prioritetų skaičių kiekvienoje turizmo rūšyje. Koncentruotis į šias turizmo rūšis: *kultūros* (amatų ir edukacijų turizmas, gyvosios kultūros pažinimas, kaimo turizmas, kultūros paveldo objektų lankymas, religinis turizmas ir kt.), *gamtos* (aktyvus judėjimas ir pramogos gamtoje, gamtos objektų lankymas, paukščių stebėjimas ir kt.), *sveikatos* (reabilitacinis ir sanatorinis kurortinis gydymas ir kt.), *verslo ir tarptautinių renginių* (didelio masto konferencijos, didelio masto renginiai, organizacijų „darbostogos“, organizacijų išvažiuojamieji susitikimai ir renginiai ir kt.).

Dokumentai, kuriuose pateikiami pasiūlymai dėl ES veiksmų konkrečioje srityje: ***Lietuvos regioninės politikos Baltoji knyga****: darniai ir tvariai plėtrai 2017-2030* (pritarta 2017-12-15 Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdyje); ***Lietuvos kaimo ir žemės ūkio plėtros Baltoji knyga***: Nacionalinės politikos iššūkiai, uždaviniai ir veiksmai iki 2030 m. (2019-02-21 pasirašyta žemės ūkio ministro ir socialinių partnerių).

Dokumentai, kuriuose pateikiami pasiūlymai dėl ES veiksmų konkrečioje srityje: ***Lietuvos regioninės politikos Baltoji knyga****: darniai ir tvariai plėtrai 2017-2030* (pritarta 2017-12-15 Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdyje); ***Lietuvos kaimo ir žemės ūkio plėtros Baltoji knyga***: Nacionalinės politikos iššūkiai, uždaviniai ir veiksmai iki 2030 m. (2019-02-21 pasirašyta žemės ūkio ministro ir socialinių partnerių).

Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 m. strategija (patvirtinta 2020-12-07 LR Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-746) nurodo, kad transporto sistema turi būti plėtojama siekiant:

- aplinkos apsaugos reikalavimų įgyvendinimą bei planuojamas apkrovas atitinkančią infrastruktūrą;
- perėjimu prie mažai taršaus mobilumo.

Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo plano keitimo koncepcija parengta, vadovaujantis aukščiau išvardintais dokumentais ir neprieštarauja juose iškeltiems tikslams bei uždaviniams, pagrindinėms nuostatoms.

6. GALIMOS REIKŠMINGOS TEIGIAMOS IR NEIGIAMOS PASEKMĖS APLINKAI, APLINKOS VEIKSNIŲ TARPUSAVIO SĄVEIKAI

Vertinant Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių pasekmes aplinkai, buvo palyginti I ir II koncepcijos alternatyvos sprendiniai, o galimų pasekmių gamtinei, socialinei ir ekonominei aplinkai vertinimas pateikiamas 6.1. lentelėje.

6.1. lentelė. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos sprendinių galimų pasekmių gamtinei, socialinei ir ekonominei aplinkai vertinimas

Komponentai	**Galimos reikšmingos pasekmės**	**I Koncepcijos alternatyva**	**II Koncepcijos alternatyva**	**Motyvai, pastabos**
Aplinkos oras	Tiesioginės	+	+	Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos vystymo koncepcijos formavimas *(abiejų alternatyvų atveju konceptualieji sprendiniai yra tapatūs Aplinkos oro kokybę įtakojančių sprendinių atžvilgiu)*, teritorijos funkcinių prioritetų, naudojimo ir apsaugos reglamentų nustatymas tiesiogiai įtakos racionalaus aplinkos sveikumo (kokybės), tuo pačiu, mažesnės oro taršos, užtikrinimo siektinumą. Koncepcijos sprendiniais formuojamas integruotas požiūris į urbanizaciją, saugant gamtos išteklius, skatinant mažinti oro taršą bei užtikrinti būtinų, atitinkamų paslaugų tiekimą. Gamtinių ir urbanizacijos sukuriamų veiksnių pusiausvyra sudarys sąlygas oro taršos mažinimui, kas teigiamai įtakos savivaldybės gyventojų sveikatą ir gerovę. Bendrojo plano apimtyje numatomas alternatyvių (mažiau taršių, skatinančių fizinį aktyvumą) transporto priemonių vystymas. Taip pat numatomas gamtinio karkaso tvarkymo zonų išskyrimas, tuo pačiu sukuriant ir prielaidas oro kokybės gerėjimui. Viena iš pagrindinių koncepcijoje suformuotų gamtosaugos krypčių – aplinkos kokybės apsaugą, atstovauja numatomas specialusis tikslas – *sumažinti oro taršą iš mobilių taršos šaltinių* – aplinkos oro higieninės būklės pagerinimo tikslų, intensyvaus transporto srautų judėjimo koridoriuose esančiuose greta urbanizuotų formuoti apsauginės paskirties želdynus, taip pat kaip ir esamų bei planuojamų pramonės paskirties teritorijų, komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonose. Visi išvardinti dėmenys, turės teigiamas pasekmes Panevėžio rajono savivaldybės aplinkos oro kokybei.
	Netiesioginės	+/-	+/-	
	Kaupiamosios	+	+	
	Sąveikaujančios (sinergetinės)	0	0	
	Trumpalaikės	0	0	
	Ilgalaikės	+	+	
	Vidutinės trukmės	0	0	
	Nuolatinės	0	0	
	Laikinos	+/-	+/-	
	Teigiamos	+	+	
	Neigiamos	0	0	
Klimato veiksniai	Tiesioginės	+	+	Konceptualiaisiais sprendiniais (*kurie abiejų alternatyvų atveju yra tapatūs Klimato veiksnių atžvilgiu)* numatomas pagrindinių ūkio šakų poveikio aplinkai mažinimas, kas leistų laikytis Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos nustatyto Lietuvos darnaus vystymosi prioriteto - pasaulio klimato kaitos ir jos padarinių švelninimo.
	Netiesioginės	0	0	
	Kaupiamosios	+	+	
	Sąveikaujančios (sinergetinės)	0	0	
	Trumpalaikės	0	0	
	Ilgalaikės	+	+	

Komponentai	Galimos reikšmingos pasekmės	I Koncepcijos alternatyva	II Koncepcijos alternatyva	Motyvai, pastabos
	Vidutinės trukmės	0	0	Atliepiant klimato kaitos iššūkius, Panevėžio rajono savivaldybėje *tiek I , tiek II alternatyvos atveju* numatoma plėsti paviršinių nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslaugas, ypač už miesto ribų, kaimiškose teritorijose. Konceptualiais sprendiniais skatinamas ir centralizuoto šilumos energijos tiekimo efektyvumo ir patikimumo didinimas. Koncepcijos sprendiniai sudaro sąlygas vykdyti priemones, reikalingas klimato kaitos švelninimui, prisitaikymui prie klimato kaitos. Siūloma palaipsniui atsisakyti šiltnamio dujas sukeliančių veiksnių (t.t. žemės ūkyje, įskaitant trąšų naudojimą, transporto sektoriuje ir pan.). Bendrojo plano apimtyje *abiejų alternatyvų atveju* sudaromos sąlygos atsinaujinančių išteklių energetikos (individualiam) vartojimui ir gamybai, kas mažins neigiamą poveikį aplinkai, įskaitant neigiamą klimato kaitos poveikį.
	Nuolatinės	0	0	
	Laikinos	0	0	
	Teigiamos	+	+	
	Neigiamos	0	0	
Paviršinis ir požeminis vanduo	Tiesioginės	+	+	Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos vystymo koncepcija *(tapati abiejų alternatyvų atžvilgiu)* formuojama, siekiant racionalaus vandens išteklių naudojimo ir apsaugos užtikrinimo, kuriuo bus paremtas ir teritorijos funkcinių prioritetų, naudojimo bei apsaugos reglamentų nustatymas. Koncepcijoje pateikiamos pagrindinės gamtosaugos kryptys - aplinkos kokybės apsaugos, kurią atstovauja tokie specialieji tikslai: sumažinti paviršinių vandenų teršimą; išvengti išlikusio natūralaus hidrografinio tinklo struktūros keitimo, skatinant sureguliuotų vandentėkmių savaiminės renatūralizacijos procesus; sudaryti sąlygas pelkėtų teritorijų atsikūrimui; užtikrinti objektyvų (gamtinių požymių sąlygotą) vandentėkmių ir stovinčių vandens telkinių apsauginių juostų nustatymą ir pilnavertį jų funkcionavimą; užtikrinti savaiminėmis iniciatyvomis pagrįstą ar įvairaus pobūdžio paramos skatinamą žemės naudmenų naudojimo ekstensyvinimą ekologiškai jautriose teritorijos dalyse; aplinkosaugos požiūriu vertinti visas stambesnes hidrotechnines statybas bei hidrografinio tinklo rekonstrukcijas – sudaro sąlygas gerinti požeminio ir paviršinio vandens kokybę. Tuo pačiu, atsižvelgiant į esamą gamtinio karkaso teritorijų geoekologinį potencialą, numatomas gamtinio karkaso tvarkymo zonų išskyrimas, sukuriant prielaidas paviršinio vandens kokybės gerėjimui. Planuojamais sprendiniais ypatingas dėmesys skiriamas reikalavimų, numatytų vandens šulinių ir gręžinių, vandenviečių SAZ juostoms laikymuisi, vandens telkinių pakrantės apsaugos zonų rėžimo laikymuisi ir kontrolei.
	Netiesioginės	+	+	
	Kaupiamosios	+	+	
	Sąveikaujančios (sinergetinės)	0	0	
	Trumpalaikės	0	0	
	Ilgalaikės	+	+	
	Vidutinės trukmės	0	0	
	Nuolatinės	0	0	
	Laikinos	0	0	
	Teigiamos	+	+	
	Neigiamos	0	0	
Dirvožemis	Tiesioginės	0	0	Racionalaus gamtinių išteklių naudojimo ir apsaugos užtikrinimo siektinumas tiesiogiai įtakoja Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos vystymo koncepcijos formavimą,
	Netiesioginės	+	+	
	Kaupiamosios	+	+	

Komponentai	Galimos reikšmingos pasekmės	I Koncepcijos alternatyva	II Koncepcijos alternatyva	Motyvai, pastabos
	Sąveikaujančios (sinergetinės)	0	0	teritorijos funkcinių prioritetų, naudojimo ir apsaugos reglamentų nustatymą. *Abiejose* alternatyvose pateikiamos gamtosaugos krypties - gamtos išteklių tausojamo naudojimo ir apsaugos – vienas iš pagrindinių tikslų - *sumažinti dirvožemio taršą ir dirvožemio dangos degradavimą*. Tai numatoma įgyvendinti inventorizuojant teritorijoje esančius potencialius dirvožemio taršos židinius (žmogaus ūkinės veiklos objektai, intensyvios agrarinės veiklos teritorijos iš kurių teršiančios medžiagos gali patekti į aplinką koncentruotu ar paskliduoju būdu) ir taikyti taršos prevencijos priemones. Numatoma siekiamybė mažinti dirvožemio degradavimo tempus, užtikrinant optimalių dirvos fizinių ir cheminių savybių išlaikymą bei atkūrimą intensyvios agrarinės veiklos zonose.
	Trumpalaikės	0	0	
	Ilgalaikės	+	+	
	Vidutinės trukmės	0	0	
	Nuolatinės	0	0	
	Laikinos	0	0	
	Teigiamos	+	+	
	Neigiamos	0	0	
Neatsinaujinantys ir atsinaujinantys gamtos ištekliai	Tiesioginės	+	+	Bendrojo plano *I-oje ir II-oje alternatyvose* atsinaujinančios energetikos infrastruktūros vystymo kryptys yra analogiškos - konceptualiaisiais sprendiniais skatinama naudoti alternatyvius ir atsinaujinančius energijos šaltinius. Siekiama sudaryti sąlygas saulės, biomasės, biokuro ir vėjo energetikos objektų vystymui, taip pat šilumos ūkio ir šilumos tiekimo infrastruktūros atnaujinimui palaipsniui juos pritaikant atsinaujinančių ir (ar) alternatyvių išteklių naudojimui, skatinant šilumos, elektros gamybą panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius technologijų diegimą centralizuotame ir decentralizuotame sektoriuose, nepažeidžiant kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių.
	Netiesioginės	+	+	
	Kaupiamosios	+	+	
	Sąveikaujančios (sinergetinės)	+	+	
	Trumpalaikės	0	0	
	Ilgalaikės	+	+	
	Vidutinės trukmės	+	+	
	Nuolatinės	+/-	+/-	
	Laikinos	0	0	
	Teigiamos	+	+	
	Neigiamos	0	0	
Biologinė įvairovė (gyvūnų ir augalų rūšims bei gamtinėms buveinėms)	Tiesioginės	+	+	*Abiejose* Panevėžio rajono savivaldybės koncepcijos alternatyvose yra išskiriamos biologinei įvairovei ypač svarbios teritorijos (gamtinio karkaso (kaip ekologinio kompensavimo funkciją realizuosianti kraštotvarkinė struktūra), saugomos teritorijos, ypač vertingos gamtinio kraštovaizdžio teritorijos), kuriose ribojama ūkinė veikla. Koncepcijos viena iš pagrindinių gamtosaugos krypčių – biologinės įvairovės apsauga, kuriai suformuotas specialusis tikslas - apsaugoti, atstatyti, praturtinti antropogeninės aplinkos ekosistemas, t.y.: sustabdyti natūralių ir subnatūralių biocenozių naikinimą intensyviai urbanizuotose planuojamos teritorijos dalyse, (pagrinde individualių gyvenamųjų namų plėtros ir transformuojamose mažaaukštės gyvenamosios statybos zonose), palaikyti jų savaiminio atsikūrimo procesus, didinti jose biologinę įvairovę, užtikrinti reikiamą biologinės įvairovės išsaugojimo požiūriu vertingų teritorijų apsaugą. Siūloma ieškoti optimalių veiklos realizavimo formų, užtikrinant racionalų ir efektyvų turimų išteklių naudojimą (dirvožemio derlingumo ir produktyvumo išlaikymą), bei
	Netiesioginės	+	+	
	Kaupiamosios	0	0	
	Sąveikaujančios (sinergetinės)	0	0	
	Trumpalaikės	0	0	
	Ilgalaikės	+	+	
	Vidutinės trukmės	0	0	
	Nuolatinės	0	0	
	Laikinos	0	0	
	Teigiamos	+	+	
	Neigiamos	0	0	

Komponentai	Galimos reikšmingos pasekmės	I Koncepcijos alternatyva	II Koncepcijos alternatyva	Motyvai, pastabos
				aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi orientuotą į hidrologinių ir biologinių resursų apsaugą.
Kraštovaizdis	Tiesioginės	+	+	Planuojama Panevėžio rajono savivaldybės teritorija pasižymi sąlyginai įvairiu kraštovaizdžiu, kurį sąlygoja teritorijoje vyraujantys gūbriai, lygumos, slėnių, ir ežeringi kraštovaizdžiai. Mažai antropogeniškai įsavintos savivaldybės teritorijos dalys yra itin svarbios palaikant bendrą teritorijos ekologinį stabilumą, ir tuo pačiu kaip rekreacinį aktyvumą stiprinantis faktorius. Gamtinio, ir gamtinio-kultūrinio kraštovaizdžio stabilumo, savitumo užtikrinimo siektinumas tiesiogiai įtakoja Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos vystymo koncepcijos formavimą ir atliepia teritorijos funkcinių prioritetų, naudojimo ir apsaugos reglamentų nustatyme. Kadangi konceptualieji sprendiniai yra orientuoti į gamtinio ir gamtinio-kultūrinio kraštovaizdžio stabilumą, kraštovaizdžio dalies konceptualieji sprendiniai yra *tapatūs abiejų alternatyvų atveju.* Rengiamo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano konceptualiaisiais sprendiniais yra sudaromos sąlygos stiprinti vizualinius ryšius tarp vertingų kraštovaizdžio elementų, respektuoti, išryškinti senuosius urbanistinius elementus, išlaikant darnų santykį su esama aplinka bei kraštovaizdžiu, pagarbą istorinei aplinkai. Pabrėžiama, kad konceptualiaisiais sprendiniais numatoma, jog gyvenamosios, ekonominės aplinkos gerinimui vystoma infrastruktūra negali neigiamai veikti vertingus kraštovaizdžius. Nors koncepcijos stadijoje tikslūs inžinerinės infrastruktūros sprendiniai neformuojami, tačiau infrastruktūros vystymo principuose nusakomos nuostatos ir dėl kraštovaizdžio saugojimo. Atsižvelgiant į saulės ir vėjo elektrinių parkų ir pavienių elektrinių galimą neigiamą vizualinį poveikį Panevėžio rajono kraštovaizdžio erdvinės struktūros savitumą sudarančioms teritorijoms, *abiejų alternatyvų atveju* yra nustatomi ribojimai vėjo ir saulės elektrinių statybai greta miestų ir miestelių, formuojančių Panevėžio rajono kraštovaizdžio erdvinės struktūros savitumą, kultūros paveldo objektų (t.y. buv. dvarų sodybų, piliakalnių) bei Panevėžio rajono kraštovaizdį reprezentuojančių susisiekimo koridorių, rekreacinių trasų prieigose. *Abiejų alternatyvų atveju* numatomas teigiamas poveikis Panevėžio rajono savivaldybės kraštovaizdžiui.
	Netiesioginės	+	+	
	Kaupiamosios	+	+	
	Sąveikaujančios (sinergetinės)	+	+	
	Trumpalaikės	+	+	
	Ilgalaikės	+	+	
	Vidutinės trukmės	0	0	
	Nuolatinės	+	+	
	Laikinos	0	0	
	Teigiamos	+	+	
	Neigiamos	0	0	
	Tiesioginės	0	0	Konceptualiaisiais sprendiniais – *tiek pirmosios, tiek antrosios alternatyvos atveju* – yra aiškiai apibrėžiamos
	Netiesioginės	+	+	

Komponentai	Galimos reikšmingos pasekmės	I Koncepcijos alternatyva	II Koncepcijos alternatyva	Motyvai, pastabos
Materialiniai antropogeniniai ištekliai	Kaupiamosios	0	0	teritorijų vystymo kryptys, išskiriami prioritetai, tai sudaro sąlygas racionalesniam žemės naudojimui, optimalesniam socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymui.
	Sąveikaujančios (sinergetinės)	0	0	
	Trumpalaikės	0	0	
	Ilgalaikės	+	+	
	Vidutinės trukmės	0	0	
	Nuolatinės	0	0	
	Laikinos	0	0	
	Teigiamos	+	+	
	Neigiamos	0	0	
Gamtinė aplinka	Tiesioginės	+	+	Racionalaus gamtinių išteklių naudojimo ir apsaugos, gamtinio, ir gamtinio-kultūrinio kraštovaizdžio stabilumo, savitumo bei biojvairovės išsaugojimo bei aplinkos sveikumo (kokybės) užtikrinimo siektinumas tiesiogiai įtakoja Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos vystymo koncepcijos formavimą, teritorijos funkcinių prioritetų, naudojimo ir apsaugos reglamentų nustatymą. Kadangi konceptualieji sprendiniai yra formuojami vadovaujantis tvarios plėtros principais, gamtinės aplinkos sprendiniai *alternatyvų neturi*. Apimtyje pateikiamos pagrindinės gamtosaugos kryptys – gamtos išteklių tausojamo naudojimo ir apsaugos, gamtinės aplinkos - kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, aplinkos kokybės apsaugos atstovaujančios specialiųjų tikslų grupės, kurios numatomos Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos vystymo koncepcijos stadijoje. Koncepcijoje siūloma pagrindinė Panevėžio rajono savivaldybės gamtinio kraštovaizdžio, kaip teritorinės sistemos stabilumo garantija - pilnaverčio gamtinio karkaso – kompensacinės ekologinės sistemos su atitinkama reglamentų sistema suformavimas sudarys palankias sąlygas gamtinės aplinkos formavimo kokybei.
	Netiesioginės	0	0	
	Kaupiamosios	0	0	
	Sąveikaujančios (sinergetinės)	0	0	
	Trumpalaikės	0	0	
	Ilgalaikės	+	+	
	Vidutinės trukmės	0	0	
	Nuolatinės	0	0	
	Laikinos	0	0	
	Teigiamos	+	+	
	Neigiamos	0	0	
Galimos pasekmės saugomų teritorijų gamtos vertybėms	Tiesioginės	0	0	Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijoje atsižvelgiama į saugomų teritorijų tvarkymo reglamentus, nenumatoma sprendinių galinčių daryti neigiamą poveikį saugomoms teritorijoms. Saugomose teritorijose bei Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijose veikla vykdoma, vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymu, saugomų teritorijų planavimo dokumentais bei kitais veiklą jose reglamentuojančiais teisės aktais. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koncepcijos sprendiniai galioja tiek, kiek neprieštarauja saugomas teritorijas bei veiklą jose reglamentuojantiems teisės aktams. Šio bendrojo plano koncepcijos sprendiniuose – *abiejų alternatyvų atveju* – laikomasi principo, kad Panevėžio
	Netiesioginės	+	+	
	Kaupiamosios	0	0	
	Sąveikaujančios (sinergetinės)	+	+	
	Trumpalaikės	0	0	
	Ilgalaikės	+	+	
	Vidutinės trukmės	0	0	
	Nuolatinės	0	0	
	Laikinos	0	0	
	Teigiamos	+	+	
	Neigiamos	0	0	

Komponentai	Galimos reikšmingos pasekmės	I Koncepcijos alternatyva	II Koncepcijos alternatyva	Motyvai, pastabos
				rajono savivaldybės teritorijoje, nenumatomos naujos urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinės zonos kitose saugomose teritorijose – Krekenavos regioniniame parke, draustiniuose, Natura 2000 teritorijose.
Pasekmės nekilnojamiesiems kultūros paveldo objektams	Tiesioginės	0	0	Nekilnojamojo kultūros paveldo konceptualiuosiuose sprendiniuose, siekiant išsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą ir perduoti jį ateities kartoms, sudarant sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis, nustatomos kultūros paveldo objektų saugojimo ir naudojimo gairės. Plėtojant turizmą, į lankytinus objektus įtraukiant nekilnojamojo kultūros paveldo objektus, bus sudarytos prielaidos vertybes saugoti – naudojant. Kadangi urbanizuojamų teritorijų plėtra remiasi tvarios plėtros principais bei bus derinama su kultūros vertybių apsaugą reglamentuojančiais dokumentais – nenumatomas neigiamas bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo poveikis nekilnojamiesiems kultūros paveldo objektams *abiejų alternatyvų atveju.* Koncepcijos alternatyvų sprendiniuose išskiriama konservacinės teritorijos funkcinė zona, kurios reglamentavimas sudarys visas sąlygas nekilnojamojo kultūros paveldo objektams išsaugoti.
	Netiesioginės	+	+	
	Kaupiamosios	+	+	
	Sąveikaujančios (sinergetinės)	+	+	
	Trumpalaikės	0	0	
	Ilgalaikės	+	+	
	Vidutinės trukmės	0	0	
	Nuolatinės	0	0	
	Laikinos	0	0	
	Teigiamos	+	+	
	Neigiamos	0	0	
Pasekmės miškams	Tiesioginės	+	+	Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijose išlaikomi esami miškų plotai, numatoma galimybė miškingumo didinimui. Formuojamos miškų ir miškingų teritorijų funkcinės zonos. Koncepcijos sprendiniai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Miškų įstatyme išskirtoms nuostatoms. Dėl išvardintų aspektų, neigiamų pasekmių (*abiejų alternatyvu atveju*) miškams nenumatoma.
	Netiesioginės	0	0	
	Kaupiamosios	+	+	
	Sąveikaujančios (sinergetinės)	+	+	
	Trumpalaikės	0	0	
	Ilgalaikės	+	+	
	Vidutinės trukmės	+	+	
	Nuolatinės	0	0	
	Laikinos	0	0	
	Teigiamos	+	+	
	Neigiamos	0	0	
Socialinė aplinka	Tiesioginės	0	+	Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos erdvinė koncepcija remiasi darnios (tvarios) plėtros principais, sudarant visas sąlygas ne tik aplinkos kokybės didinimui bet ir gyvenimo kokybės gerinimui. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koncepcijoje patikslinamas urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų pasiskirstymas, jas diferencijuojant pagal plėtros mastą, demografines tendencijas, veiklos mastus, socialinį ekonominį gyvybingumą, infrastruktūros išvystymo laipsnį. Sudaromos sąlygos kompaktiškoms gyvenamosioms vietovėms formuoti, be to siūloma kokybinė susisiekimo sistemos plėtra sudarys sąlygas socialinės infrastruktūros objektų geresniam
	Netiesioginės	0	+	
	Kaupiamosios	0	0	
	Sąveikaujančios (sinergetinės)	+	+	
	Trumpalaikės	0	0	
	Ilgalaikės	0	+	
	Vidutinės trukmės	0	+	
	Nuolatinės	0	+	
	Laikinos	0	+/-	
	Teigiamos	+	+	

Komponentai	Galimos reikšmingos pasekmės	I Koncepcijos alternatyva	II Koncepcijos alternatyva	Motyvai, pastabos
	Neigiamos	0	0	pasiekiamumui. Siekiama sudaryti sąlygas tinkamos socialinės infrastruktūros platformos formavimui numatant racionalų ir plėtrą atitinkantį vaikų darželių, kitų ugdymo ir švietimo, sveikatos įstaigų tinklą, didesnį dėmesį skiriant jų pasiekiamumui ir užtikrinant aukštesnę paslaugų kokybę. I-oji alternatyva formuojama centrinio organizavimo pagrindu, kuris orientuotas į Panevėžio miesto, kaip pagrindinio apskrities centro stiprinimą bei jo teikiamų viešųjų paslaugų panaudojimą. Šios alternatyvos atveju naujos urbanistinės plėtros vystymas atokesniuose nuo Panevėžio miesto urbanistiniuose centruose nebūtų prioritetinis. Atokesniuose nuo Panevėžio urbanistiniuose centruose būtų siekiama daugiau išlaikyti esamą socialinę infrastruktūrą, neskiriant papildomos paramos naujos infrastruktūros steigimui ar vystymui. II-oji alternatyva formuojama policentrinės struktūros pagrindu. II-ąja koncepcijos alternatyva siūloma stiprinti atokiau nuo Panevėžio miesto esančius rajono urbanistinius centrus suteikiant jiems didesnį socialinį, ekonominį vaidmenį. Policentrinės urbanistinės struktūros vystymo principu būtų sudarytos prielaidos stiprėti žemesnio lygmens urbanistiniams centrams, jiems būti daugiau savarankiškesniems, santykinai daugiau bendradarbiaujantiems tarpusavyje nei su pagrindiniu apskrities centru – Panevėžio miestu, ko pasekoje, būtų sudaromos sąlyginai geresnės sąlygos bazinių viešųjų paslaugų teikimui/gavimui atokiau esančių gyvenamųjų vietovių gyventojams.
Visuomenės sveikata	Tiesioginės	0	0	*Abi* koncepcijos alternatyvos formuojamos darnios plėtros principais, siekiant aukštesnės gyvenimo kokybės. Vienas iš darnaus vystymosi prioritetų oro srityje – mažinti pagrindinių ūkio šakų poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai. Sprendiniais siūloma pagal nustatytus reikalavimus valdyti iš tam tikrų veiklos rūšių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį, užtikrinti žmonių sveikatai ir aplinkai nepavojingą aplinkos orą. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija yra orientuota į kokybinį aspektą, dėl to prielaidų, kad sprendiniai formuos neigiamą poveikį sveikatai, nėra. Be to, pagrindinės gamtosaugos kryptys - gamtos išteklių tausojamo naudojimo ir apsaugos, gamtinės aplinkos - kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, aplinkos kokybės apsaugos, kurios numatomos Panevėžio rajono savivaldybės koncepcijoje, sudarys sąlygas sveikesnei aplinkai formuoti ir tai teigiamai įtakos visuomenės sveikatą.
	Netiesioginės	+	+	
	Kaupiamosios	+	+	
	Sąveikaujančios (sinergetinės)	+	+	
	Trumpalaikės	0	0	
	Ilgalaikės	0	0	
	Vidutinės trukmės	0	0	
	Nuolatinės	0	0	
	Laikinos	0	0	
	Teigiamos	+	+	
	Neigiamos	0	0	

Komponentai	Galimos reikšmingos pasekmės	I Koncepcijos alternatyva	II Koncepcijos alternatyva	Motyvai, pastabos
				Abiejų koncepcijos alternatyvų atveju yra numatomos teigiamos pasekmės visuomenės sveikatai.
Ekonominė aplinka	Tiesioginės	0	+	Bendrojo plano apimtyje, siekiant nuoseklios plėtros, būtų skatinamas ekonominis savivaldybės aktyvumas, sudaromos sąlygos išnaudoti savivaldybės potencialą pramonės, logistikos bei paslaugų sektoriuose bei orientuojama į vidutinio verslo plėtrą didesnės pridėtinės vertės veiklose. Verslo skaitmenizavimo svarbos pabrėžimas tiek pasaugų, tiek ir pramonės sektoriuose leistų pasiekti didesnį našumą ir pritraukti naujų vartotojų. *Abiejų* koncepcijos alternatyvų atveju numatomi urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų plotai sudarys sąlygas vykdyti ekonominę plėtrą. Be to, prie ekonominės gerovės prisidės ir rekreacinio potencialo atskleidimas. I-oji alternatyva vystoma centrinio organizavimo principu. Šios alternatyvos apimtyje numatoma toliau koncentruotai vystyti Panevėžio LEZ zoną, sudaromos sąlygos vystyti smulkųjį, vidutinį ir stambų verslą Panevėžio miesto periferinėse zonose. II-osios alternatyvos atveju, Panevėžio rajono urbanistinę struktūrą vystant policentriniu principu, bus sudaromos geresnės galimybės vystyti smulkųjį ir vidutinį verslą, ne tik Panevėžio regiono urbanistiniame centre, bet ir atokiau esančiuose žemesnio lygmens urbanistiniuose centruose. Panevėžio miesto urbanistinėje aglomeracijoje numatoma vystyti regioninio lygmens pramonės – logistikos centrą vakarinėje Panevėžio miesto periferijoje ir lokalų pramonės – logistikos centrą rytinėje. Ekonominės aplinkos vystymo atveju I-os alternatyvos įgyvendinimas laikytinas mažiau tikslingu dėl santykinai mažesnio, nei II-oje alternatyvoje atskirų teritorijų (urbanizacijos zonų), kurios būtų tinkamos ekonominės veiklos plėtojimui, numatymo ir mažesnės jų sklaidos Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje.
	Netiesioginės	+	0	
	Kaupiamosios	0	0	
	Sąveikaujančios (sinergetinės)	+	0	
	Trumpalaikės	0	0	
	Ilgalaikės	0	0	
	Vidutinės trukmės	0	0	
	Nuolatinės	0	+	
	Laikinos	0	+	
	Teigiamos	+	+	
	Neigiamos	0	0	
Teritorijos vystymo darna	Tiesioginės	0	+	Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koncepcija formuojama, vadovaujantis darnaus vystymosi principais, integruojant Nacionalinio darnaus vystymosi strategijos nuostatus. Koncepcijos sprendiniuose sudaromos sąlygos socialinės gerovės didinimui, tvariai ekonominei plėtrai ir aplinkos tausojimui. I-oji alternatyva formuojama centrinio organizavimo principu, II-oji – policentrinės struktūros formavimo. I-oje Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos alternatyvoje pateikiamas rajono
	Netiesioginės	+	+	
	Kaupiamosios	0	+	
	Sąveikaujančios (sinergetinės)	+	+	
	Trumpalaikės	+/-	+/-	
	Ilgalaikės	+	+	
	Vidutinės trukmės	0	0	
	Nuolatinės	0	0	
	Laikinos	0	0	

Komponentai	Galimos reikšmingos pasekmės	I Koncepcijos alternatyva	II Koncepcijos alternatyva	Motyvai, pastabos
	Teigiamos	+	+	urbanistinio karkaso vystymas, kuris orientuotas į Panevėžio miesto, kaip pagrindinio apskrities centro stiprinimą bei jo teikiamų viešųjų paslaugų panaudojimą. II-ąja koncepcijos alternatyva siūloma stiprinti atokiau nuo Panevėžio miesto esančius rajono urbanistinius centrus suteikiant jiems didesnį socialinį, ekonominį vaidmenį. II alternatyvos atveju prognozuojamos reikšmingiau teigiamos pasekmės Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos vystymo darnai.
	Neigiamos	0	0	

Vertiname naudojamų žymėjimų reikšmės:

+ tikėtinos reikšmingos teigiamos pasekmės,
- tikėtinos reikšmingos neigiamos pasekmės,
+/- tikėtinos tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekmės,
0 nenumatoma nei teigiamų, nei neigiamų reikšmingų pasekmių,
? nepakanka informacijos.

Vertinant Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių pasekmes aplinkai, buvo įvertinti dviejų koncepcijos alternatyvų sprendiniai, ir pagal galimas pasekmes nustatyta, kad sprendinių įgyvendinimas (tiek pirmos, tiek antros alternatyvų atveju) bendrai lemtų teigiamas pasekmes Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos vystymo darnai ir aplinkai. Reikšmingiau teigiamos pasekmės socialinės, ekonominės ir teritorijos vystymo darnos srityse numatomos II-osios alternatyvos atveju.

7. PRIEMONĖS BENDROJO PLANO KEITIMO ĮGYVENDINIMO REIKŠMINGOMS NEIGIAMOMS PASEKMĖMS APLINKAI IŠVENGTI, SUMAŽINTI AR KOMPENSUOTI

Siekiant išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai reikia:

- detalesnį teritorijų planavimą vykdyti, laikantis bendrojo plano koncepcijoje įvardintų teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų bei aplinkosauginių nuostatų,
- rengti saugomų teritorijų specialiuosius planus bei funkcinio zonavimo dokumentus tuo pačiu eliminuojant neigiamai aplinkos apsaugai galinčius įtakoti veiksnius,
- vykdant ekologinį švietimą, skatinti savivaldybės visuomenės ekologinį sąmoningumą,
- supažindinti institucijas ir suinteresuotą visuomenę su bendrojo plano sprendiniais,
- siekiant išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai, išduodant planavimo sąlygas žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimui, nurodyti, jog privaloma laikytis gamtos ir kultūros paveldo objektų apsaugą užtikrinančių dokumentų reikalavimų,
- esant poreikiui, žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų ir / ar statybos projektų rengimo metu, atlikti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įvertinimą, kurio metu būtų įvertintas konkrečios veiklos sukeliamas poveikis aplinkai ir / ar visuomenės sveikatai bei numatomos konkrečios priemonės galimiems poveikiams išvengti, sumažinti ar kompensuoti.

8. BENDROJO PLANO KEITIMO ALTERNATYVOS

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos konceptualieji sprendiniai formuojami laikotarpiui ne trumpesniam nei 10 metų. Savivaldybės teritorijos vystymas turi dvi vystymo alternatyvas.

Abiejų alternatyvų atveju konceptualieji sprendiniai yra orientuoti į racionalų gamtinių išteklių naudojimą ir apsaugos užtikrinimą, gamtinio ir gamtinio-kultūrinio kraštovaizdžio stabilumą, savitumo bei bioįvairovės išsaugojimą, aplinkos sveikumo (kokybės) užtikrinimą. Konceptualieji sprendiniai formuoti vadovaujantis tvarios plėtros principais, todėl tiek kultūros paveldo, tiek gamtinio karkaso, kraštovaizdžio, susisiekimo infrastruktūros, inžinerinės infrastruktūros sprendiniai yra orientuoti į darnios aplinkos kūrimą ir yra tapatūs.

Urbanistinio karkaso vystymo kryptys turi dvi alternatyvas: I alternatyva formuojama centrinio organizavimo principu, II-oji – policentrinės struktūros formavimo. I-oje Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos alternatyvoje pateikiamas rajono urbanistinio karkaso vystymas, kuris orientuotas į Panevėžio miesto, kaip pagrindinio apskrities centro stiprinimą bei jo teikiamų viešųjų paslaugų panaudojimą. II-ąja koncepcijos alternatyva siūloma stiprinti atokiau nuo Panevėžio miesto esančius rajono urbanistinius centrus suteikiant jiems didesnį socialinį, ekonominį vaidmenį.

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija nuosekliai plėtoja Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano 2030 nuostatas ir yra paremta darnaus vystymosi principais. Parengtose koncepcijos alternatyvose pateikiamas optimalus Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos erdvinės struktūros, funkcinio naudojimo bei aplinkos apsaugos modelis, suderinant tarpusavyje socialinius, gamtosauginius bei ekonominius visuomenės interesus.

9. VERTINIMO SUNKUMAI (ĮSKAITANT TECHNINIUS TRŪKUMUS ARBA NEPAKANKAMAS PRAKTINES ŽINIAS IR ĮGŪDŽIUS), SU KURIAIS SUSIDURTA KAUPIANT REIKIAMĄ INFORMACIJĄ, APRAŠYMAS

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-23 nutarimu Nr. 1467 ir parengtu Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentu.

Analizei panaudota Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano esamos būklės įvertinimo medžiagos dalis, susijusi su kraštovaizdžio, aplinkos kokybe ir jos apsauga, probleminiais arealais bei saugomomis teritorijomis.

Vertinimo sunkumai yra susiję su statistinės informacijos trūkumu bei rengiamo bendrojo plano detalumo lygiu, kadangi savivaldybės bendrojo plano sprendiniai nenustato konkretaus žemės naudojimo būdo ir tiksliai neapibrėžia ūkinių veiklų ar jų apimčių. Šiame etape sudėtinga prognozuoti visas galimas pasekmes aplinkai, todėl visi faktoriai, galintys daryti poveikį aplinkai, turės būti išsamiau įvertinti žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų, žemės valdos projektų ir statybos (techninių ir/ar darbo) projektų rengimo metu.

10. NUMATYTŲ TAIKYTI STEBĖSENOS PRIEMONIŲ APRAŠYMAS

Teritorijos, kurios gali būti reikšmingai paveiktos įgyvendinus ar neįgyvendinus bendrojo plano koncepcijos sprendinius, turi būti stebimos Valstybine aplinkos monitoringo 2018-2023 metų programa, patvirtinta 2018-10-05 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 996. Poreikis vykdyti monitoringą, ir tuo atveju, jei jis vykdomas – jo apimtis turi būti numatyta atitinkamuose dokumentuose.

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo pasekmių aplinkai monitoringas turi būti vykdomas Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo nustatyta tvarka. Rekomenduojama šio plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai stebėseną įtraukti į Panevėžio rajono savivaldybės

aplinkos stebėsenos programą. Savivaldybių aplinkos monitoringas vykdomas pagal savivaldybės aplinkos monitoringo programą, kurią rengia savivaldybės vykdomoji institucija. Savivaldybių aplinkos monitoringo programos turinį, jų rengimo, derinimo, vykdymo, savivaldybių aplinkos monitoringo kontrolės užtikrinimo ir informacijos teikimo tvarką nustato Bendrieji savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatai. Savivaldybių aplinkos monitoringo programa turi būti suderinta su Aplinkos ministerija arba jos įgaliota institucija Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų nustatyta tvarka ir patvirtinta savivaldybės tarybos. Pagrindinis dėmesys vykdant monitoringą turėtų būti kreipiamas į dirvožemio, oro, požeminio bei paviršinio vandens kokybinius pokyčius. Taip pat turėtų būti vykdomas ir kraštovaizdžio struktūros bei vizualinės kokybės monitoringas.

Įgyvendinant Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius, rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, taip pat rengiant investicinius, statybos (techninius ir/ar darbo projektus), pagal poreikį gali būti atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, poveikio aplinkai vertinimo, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

11. SANTRAUKA

Rengiamo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) atliekamas teritorijos vystymo koncepcijos (bendrųjų sprendinių formavimo) stadijai. Šio vertinimo tikslas yra nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimas reikšmingas Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo pasekmes aplinkai; užtikrinti, kad bus konsultuojamasi su atsakingomis už aplinkos apsaugą valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir visuomene; užtikrinti, kad Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo organizatorius turės išsamią informaciją apie galimas reikšmingas plano įgyvendinimo pasekmes aplinkai ir atsižvelgs į jas.

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) atliekamas vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-23 nutarimu Nr. 1467, bei Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo vadovu.

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos erdvinė koncepcija remiasi darnios (tvarios) plėtros principais, sudarant visas sąlygas gyvenimo kokybės gerinimui, aplinkos kokybės didinimui. Koncepcija (jos alternatyvos) formuojama įvertinant parengtus ir rengiamus aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, bendras šalies vystymosi tendencijas ir iššūkius, kurie bus aktualūs planuojamame laikotarpyje (ne mažesniame nei 10 metų), pasikeitusius, teritorijų planavimą reglamentuojančius teisės aktus.

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos sprendiniais vykdomas galiojančio bendrojo plano sprendinių tęstinumas.

Koncepcijoje numatomas funkcinis zonavimas, apibrėžtas šiuo metu galiojančiose Teritorijų planavimo normose. Šiose normose numatoma, kad rengiant savivaldybės lygmens bendruosius planus bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje:

- išskiriamos neurbanizuojamos teritorijos, kurioms priskirtinos miškai ir miškingos teritorijos, vandenys, žemės ūkio veiklai naudojamos teritorijos ir kitos kompaktiškai neužstatytos ar neužstatomos teritorijos;
- išskiriamos urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos, apimančios kompaktiškai pastatais užstatytas ir numatomas užstatyti teritorijas su inžinerinių komunikacijų koridoriais ir neužstatytais bendrai naudoti pritaikytais želdynais, viešosiomis erdvėmis ir valstybiniais miškais miestuose;
- nurodomos urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų plėtros kryptys.

Kompaktiškumą ir tvarų vystymąsi galima pasiekti su sąlyga, kad teritorijos bus tvarkomos kompleksiškai. Miestų administracinėse ribose neskatinama komercinė žemės ūkio veikla. Išlaikoma ir plėtojama atskirųjų želdynų sistema. Užtikrinamos teisės aktais numatytos atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normos.

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koncepcijoje patikslinamas urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų paskirstymas pagal demografines tendencijas, veiklos mastus, socialinį ekonominį gyvybingumą, infrastruktūros išvystymo laipsnį, sudaromos sąlygos kompaktiškoms gyvenamosioms vietovėms formuoti. Darnaus vystymosi principas reikalauja reguliuoti urbanizacijos procesą, nedarant žalos aplinkai. Nevaldoma urbanizacija gali turėti neigiamos įtakos ir negrįžtamų pasekmių aplinkai, visų pirma, gamtinei ir kultūrinei. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijoje siekiama sudaryti palankiausias sąlygas ir optimalų balansą tarp urbanizuotų ir laisvų erdvių, saugant vertingą kraštovaizdį.

Panevėžio rajono savivaldybės aplinkos būklės apžvalga atlikta, vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo esamos būklės analize. Aplinkos būklę apsprendžia jos komponentų kokybė.

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijoje perkeliami, detalizuojami ir, atsižvelgiant į planuojamos teritorijos urbanistinės raidos kryptis, tikslinami nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendiniai, numatantys atskirų Panevėžio rajono savivaldybės kraštovaizdžio teritorinių vienetų (arealų) tvarkymo gaires ir kraštovaizdžio struktūros gerinimo (optimizavimo) kryptis. Koreguojama, tikslinama ir, integruojant vietinės svarbos elementus, detalizuojama ankstesniame bendrajame plane suformuota gamtinio karkaso (teritorijos ekologinio kompensavimo) sistema. Tuo pačiu, atsižvelgiant į esamą gamtinio karkaso teritorijų geoekologinį potencialą, numatomas gamtinio karkaso tvarkymo zonų išskyrimas, tuo pačiu sukuriant prielaidas paviršinio vandens ir oro kokybės gerėjimui.

Numatoma toliau siekti galiojančiame plane numatytų susisiekimo sprendinių įgyvendinimo. Peržiūrimi ir teikiami principiniai siūlymai viešojo transporto paslaugų efektyvinimo savivaldybėje sistemai, gyventojų mobilumo paslaugų ir produktų kūrimui, saugiam bevariklio transporto infrastruktūros plėtojimui. Teikiami principiniai siūlymai miesto ir kaimo viešųjų erdvių gerinimui, rajono viešosios infrastruktūros priežiūros užtikrinimui, gyvenamųjų vietovių ryšio stiprinimui.

Inžinerinę infrastruktūrą siekiama vystyti darnoje su gamtine aplinka, modernizuojant ir plečiant geriamojo vandens gerinimo, tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą bei tikslinant jos plėtros kryptis urbanizuotose ir numatomose urbanizuoti teritorijose, plečiant paviršinių nuotekų surinkimą ir tvarkymą kaimiškose teritorijose, gerinant ir plečiant atliekų tvarkymo infrastruktūrą, sudarant geresnes prieigos prie elektros, ryšių infrastruktūros sąlygas, sudarant sąlygas kuo platesniam centralizuotai tiekiamos šilumos panaudojimui tankiai apgyvendintose teritorijose, saulės, biomasės, biokuro ir vėjo energetikos objektų vystymui, taip pat šilumos ūkio ir šilumos tiekimo infrastruktūros atnaujinimui palaipsniui juos pritaikant atsinaujinančių ir (ar) alternatyvių išteklių naudojimui, vėsumos gamybai, skatinant šilumos, elektros gamybą, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius centralizuotame ir decentralizuotame sektoriuose.

Dirvožemio kokybė kinta dėl natūralių ar ūkinės veiklos skatinamų natūralių procesų, didėjančios dirvožemio antropogeninės fizinės ir cheminės taršos. Pagrindinės spręstinos problemos – mažėjanti dirvožemio organinė medžiaga, pasklidoji (išsklaidytoji) dirvožemio tarša, didėjanti dirvos erozija. Todėl bendrojo plano sprendiniais neapribojus taršios ūkinės veiklos, gali atsirasti neigiamas poveikis aplinkai, gruntinių vandenų kokybei bei visuomenės sveikatai.

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijoje nustatyti teritorijos vystymo tikslai glaudžiai siejasi su aukštesnio lygmens (nacionalinio, Europos bendrijos bei tarptautinio) dokumentų aplinkosauginiais tikslais ir jiems neprieštarauja.

Vertinant Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių pasekmes aplinkai, buvo vertinti koncepciniai sprendiniai, o galimų pasekmių gamtinei, socialinei ir ekonominei aplinkai vertinimas pateikiamas lentelėje (žr. 6.1). Sprendinių neįgyvendinimo pasekmės yra aprašytos 3 skyriuje.

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos pasekmių vertinimas buvo atliekamas šiems aplinkos komponentams ir jų kompleksams: gamtinei aplinkai – saugomoms teritorijoms, gamtiniam karkasui, biologinei įvairovei, kultūros vertybėms, žaliesiems plotams, kraštovaizdžiui, vandens ištekliams ir kokybei, žemės naudojimui (nagrinėta, kaip plano įgyvendinimas įtakos požeminių ir paviršinių vandens išteklių kokybės pokyčius, kraštovaizdžio, rekreacinių išteklių bei žemės naudojimo pokyčius, galimos pasekmės nacionalinės svarbos ir Natūra 2000 tinklo teritorijose saugomoms vertybėms); socialinei aplinkai – gyvenamosios aplinkos kokybei, visuomenės sveikatai ir saugumui (vertinama, kaip bendrojo plano sprendinių keitimo įgyvendinimas sąlygos darbo rinkos, visuomenės sveikatos pokyčius, vietos bendruomenių poreikius); ekonominei aplinkai – verslo (įskaitant rekreaciją ir turizmą), kitų ūkio sektorių plėtrai.

Reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai ir jos komponentams – nenustatytas. Priešingai – įgyvendinant pasirinktos koncepcijos alternatyvos sprendinius būtų sudarytos sąlygos socialinės gerovės didinimui, tvariai ekonominei plėtrai ir aplinkos tausojimui, todėl prognozuojamos teigiamos pasekmės Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos vystymo darnai. Reikšmingiau teigiamos pasekmės socialinės, ekonominės ir teritorijos vystymo darnos srityse numatomos II-osios alternatyvos atveju.

Siekiant išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai, reikia:

- detalesnį teritorijų planavimą vykdyti, laikantis bendrojo plano koncepcijoje įvardintų teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų bei aplinkosauginių nuostatų;
- rengti saugomų teritorijų specialiuosius planus bei funkcinio zonavimo dokumentus, tuo pačiu eliminuojant neigiamai aplinkos apsaugą galinčius įtakoti veiksnius;
- vykdant ekologinį švietimą, skatinti savivaldybės visuomenės ekologinį sąmoningumą;
- supažindinti institucijas ir suinteresuotą visuomenę su bendrojo plano sprendiniais;
- siekiant išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai, išduodant planavimo sąlygas žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimui, nurodyti, jog privaloma laikytis gamtos ir kultūros paveldo objektų apsaugą užtikrinančių dokumentų reikalavimų;
- esant poreikiui, žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų ir/ ar statybos (techninių ir/ar daro) projektų rengimo metu, atlikti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įvertinimą, kurio metu būtų įvertintas konkrečios veiklos sukeliamas poveikis aplinkai ir/ ar visuomenės sveikatai bei numatomos konkrečios priemonės galimiems poveikiams išvengti, sumažinti ar kompensuoti.

Vertinimo sunkumai yra susiję su statistinės informacijos trūkumu bei rengiamo bendrojo plano detalumo lygiu: kadangi savivaldybės bendrojo plano sprendiniai nenustato konkretaus žemės naudojimo būdo ir tiksliai neapibrėžia ūkinių veiklų ar jų apimčių, šiame etape sudėtinga prognozuoti visas galimas pasekmes aplinkai, todėl visi faktoriai, galintys daryti poveikį aplinkai, turės būti įvertinti išsamiau žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų, žemės valdos projektų ir statybos (techninių ir/ar darbo) projektų rengimo metu.

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo pasekmių aplinkai monitoringas turi būti vykdomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įstatymo nustatyta tvarka.

PRIEDAI

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
			URBANISTINIO PAVELDO VIETOVĖS		
U1	17101	Ramygala	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Ramygalos m.,	Registrinis	UV32
U2	17090	Krekenava	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Krekenavos mstl.,	Registrinis	UV21
			ARCHEOLOGIJOS, MITOLOGIJOS OBJEKTAI		
A1	37459	Upytės, Tarnagalos piliakalnis su papiliu	Panevėžio rajono sav., Upytės sen., Tarnagalos k.,	Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu	
A1.1	5431	Upytės, Tarnagalos piliakalnio su papiliu piliakalnis, vad. Čičinsko kalnu	Panevėžio rajono sav., Upytės sen., Tarnagalos k.,	Paminklas	A266P, AR745
A1.2	37460	Upytės, Tarnagalos piliakalnio su papiliu papilys	Panevėžio rajono sav., Upytės sen., Tarnagalos k.,	Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu	
A2	5413	Baimainių piliakalnis	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Baimainių k.,	Paminklas	A258P, AR727
A3	20527	Papušių piliakalnis	Panevėžio rajono sav., Panevėžio sen., Papušių k.,	Valstybės saugomas	2422, A8
A4	6555	Gasparų pilkapynas, vad. Kaukalniu	Panevėžio rajono sav., Pajstrio sen., Gasparėlių k.,	Paminklas	A263P, AV833
A5	5409	Berčiūnų pilkapynas, vad. Švedkapiais	Panevėžio rajono sav., Panevėžio sen., Berčiūnų k.,	Paminklas	A260P, AR723
A6	16281	Gailiūnų, Medikonių, Voverinės pilkapynas, vad. Milžinkapiu	Panevėžio rajono sav., Pajstrio sen., Gailiūnų k.,	Paminklas	A261P, AR1623

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
A7	16280	Tiltagalių pilkapynas	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Tiltagalių k.,	Paminklas	A256P, AR1622
A8	5420	Gasparėlių pilkapynas	Panevėžio rajono sav., Pajstrio sen., Gasparų k.,	Paminklas	A262P, AR734
A9	16206	Pašilių pilkapynas	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Pašilių I k.,	Valstybės saugomas	A265, AV2037
A10	4138	Vilkų, Tauginaičių kapinynas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Noreikių k.,	Valstybės saugomas	1778, A30, 413/1770
A11	16264	Tiltagalių kapinynas	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Tiltagalių k.,	Paminklas	A257P, AV2096
A12	5182	Barinės kapinynas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Barinės k.,	Paminklas	A259P, AV831
A13	30326	Upytės kapinynas	Panevėžio rajono sav., Upytės sen., Upytės k.,	Valstybės saugomas	A1898
A14	2815	Jutkonių kapinynas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Jutkonių k.,	Valstybės saugomas	62, A27, 413/1772
A15	13017	Pakritižio kapinynas	Panevėžio rajono sav., Raguvos sen., Paliepių k.,	Valstybės saugomas	A264, AR1531
A16	16166	Gilbonių kapinynas vad. Katmilžiu	Panevėžio rajono sav., Smilgių sen., Gilbonių k.,	Valstybės saugomas	A1567, AV1997
A17	23003	Aščiagalių kapinynas	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Aščiagalių k.,	Valstybės saugomas	A253
A18	6535	Pagiegalos kapinynas, vad. Švedų kapais	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Pagiegalos k.,	Valstybės saugomas	A255, AV812
A19	5412	Likpetrių kapinynas, vad. Lapkalniu	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Likpetrių k.,	Valstybės saugomas	A254, AR726

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
A20	34603	Drąseikių kapinynas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Drąseikių k.,	Registrinis	
A21	42947	Lakštingalų kapinynas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Lakštingalų k.,	Registrinis	
A22	37506	Sabonių kapinynas	Panevėžio rajono sav., Upytės sen., Ėriškių k.,	Registrinis	
A23	39374	Nauradų, Bučių kapinynas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Bučių k.,	Registrinis	
A24	5425	Kiūčių, Linonių kapinynas	Panevėžio rajono sav., Panevėžio sen., Kiūčių k.,	Registrinis	AR739
A25	6581	Zubiškių, Ragaudžių pilkapis	Panevėžio rajono sav., Upytės sen., Ragaudžių k.,	Registrinis	AV859
A26	6568	Dikonių pilkapis	Panevėžio rajono sav., Pajstrio sen., Dikonių k.,	Registrinis	AV846
A27	6567	Senkapis	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Užkalnių k.,	Registrinis	AV845
A28	6562	Senkapis, vad. Prancūzų kalneliu	Panevėžio rajono sav., Drulupio k.(negalioja nuo 1999.01.01),	Registrinis	AV840
A29	6549	Senkapis, Milžinkapiu	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Naujamiesčio k.,	Registrinis	AV826
A30	5427	Senkapis	Panevėžio rajono sav., Smilgių sen., Rimiškių k.,	Registrinis	AR741
		MITOLOGIJOS OBJEKTAI			
M1	5418	Kalnas vad. Koplyčkalniu, kitaip Mlečkos kalnu	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Burvelių k.,	Valstybės saugomas	M23, AR732
M2	6545	Budrionių kalnas, vad. Alkos kalnu	Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Budrionių k.,	Valstybės saugomas	M69, AV822
M3	25145	Akmenys	Panevėžio rajono sav., Smilgių sen., Naurašilių k.,	Valstybės saugomas	M158K
M3.1	5426	Akmuo vad. Mukolu	Panevėžio rajono sav., Smilgių sen., Naurašilių k.,	Valstybės saugomas	M158K1, AR740

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
M3.2	25146	Akmuo vad. Mukoliuku	Panevėžio rajono sav., Smilgių sen., Naurašilių k.,	Valstybės saugomas	M158K2
M4	2995	Kiaužerių akmenys su ženklais	Panevėžio rajono sav., Smilgių sen.,	Valstybės saugomas	2573, M70, 41
M5	32647	Vaišvilčių akmuo su "Dievo pėda" ir ženklais	Panevėžio rajono sav., Upytės sen., Vaišvilčių I k.,	Registrinis	
NKV KUR VYRAUJA ARCHITEKTŪROS AR/IR DAILĖS VERTINGOSIOS SAVYBĖS					
K1.1	24853	Raguvėlės dvaro sodybos koplyčia-mauzoliejus	Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Raguvėlės k.,	Paminklas	G221K26P
K1.2	11663	Raguvėlės dvaro sodybos senosios kapinės	Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Raguvėlės k.,	Paminklas	G221K27P
K2	404	Puziniškio dvaro sodyba	Panevėžio rajono sav., Smilgių sen., Puziniškio k.,	Paminklas	503, G84K, 413/1796, IR201
K2.1	23217	Puziniškio dvaro sodybos rūmai	Panevėžio rajono sav., Smilgių sen., Puziniškio k.,	Paminklas	G84K1
K2.2	23218	Puziniškio dvaro sodybos parkas	Panevėžio rajono sav., Smilgių sen., Puziniškio k.,	Paminklas	G84K2
K3	385	Kučių, Bistrampolio dvaro sodyba	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Kučių k.,	Valstybės saugomas	486, G120K, 413/1793
K3.1	15873	Kučių, Bistrampolio dvaro sodybos rūmai	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Kučių k., Bistrampolio g. 1	Valstybės saugomas	G120K1, AtV902
K3.2	23021	Kučių, Bistrampolio dvaro sodybos svirnas	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Kučių k.,	Valstybės saugomas	G120K2
K3.3	23022	Kučių, Bistrampolio dvaro sodybos vežiminė	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Kučių k.,	Valstybės saugomas	G120K3
K3.4	23023	Kučių, Bistrampolio dvaro sodybos ledainė	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Kučių k.,	Valstybės saugomas	G120K4

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
K3.5	23024	Kučių, Bistrampolio dvaro sodybos sodininko namas	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Kučių k.,	Valstybės saugomas	G120K5
K3.6	23025	Kučių, Bistrampolio dvaro sodybos rūsys	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Kučių k.,	Valstybės saugomas	G120K6
K3.7	23026	Kučių, Bistrampolio dvaro sodybos tvartas	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Kučių k.,	Valstybės saugomas	G120K7
K3.8	23027	Kučių, Bistrampolio dvaro sodybos kluonas	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Kučių k.,	Valstybės saugomas	G120K8
K3.9	23028	Kučių, Bistrampolio dvaro sodybos arklidė	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Kučių k.,	Valstybės saugomas	G120K9
K3.10	23029	Kučių, Bistrampolio dvaro sodybos elektrinės pastatas	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Kučių k.,	Valstybės saugomas	G120K10
K3.11	23030	Kučių, Bistrampolio dvaro sodybos parkas	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Kučių k.,	Valstybės saugomas	G120K11
K4	26165	Teresdvario sodyba	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Bygailių k.,	Valstybės saugomas	G282K
K4.1	26166	Teresdvario sodybos namas	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Bygailių k.,	Valstybės saugomas	G282K1
K4.2	26167	Teresdvario sodybos ūkinis pastatas	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Bygailių k.,	Valstybės saugomas	G282K2
K4.3	26168	Teresdvario sodybos svirnas	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Bygailių k.,	Valstybės saugomas	G282K3
K4.4	26169	Teresdvario sodybos tvartas	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Bygailių k.,	Valstybės saugomas	G282K4

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
K4.5	26170	Teresdvario sodybos klėtis	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Bygailių k.,	Valstybės saugomas	G282K5
K5	400	Pamiškės dvaro sodyba, vad. Paliesės	Panevėžio rajono sav., Pajstrio sen., Skaistgirių k., Vebrupės g. 45	Valstybės saugomas	501, G307K, 413/1781
K5.1	26464	Pamiškės dvaro sodybos, vad. Paliesės, dvarininko namas	Panevėžio rajono sav., Pajstrio sen., Pamiškės k.,	Valstybės saugomas	G307K1
K5.2	26465	Pamiškės dvaro sodybos, vad. Paliesės, oficina	Panevėžio rajono sav., Pajstrio sen., Pamiškės k.,	Valstybės saugomas	G307K2
K5.3	26466	Pamiškės dvaro sodybos, vad. Paliesės, pirmas svirnas	Panevėžio rajono sav., Pajstrio sen., Pamiškės k.,	Valstybės saugomas	G307K3
K5.4	26467	Pamiškės dvaro sodybos, vad. Paliesės, arklidė	Panevėžio rajono sav., Pajstrio sen., Pamiškės k.,	Valstybės saugomas	G307K4
K5.5	26468	Pamiškės dvaro sodybos, vad. Paliesės, antras svirnas	Panevėžio rajono sav., Pajstrio sen., Pamiškės k.,	Valstybės saugomas	G307K5
K6	374	Alančių dvaro sodyba	Panevėžio rajono sav., Vadoklių sen., Alančių k.,	Valstybės saugomas	475, G119K, 413/1745
K6.1	23434	Alančių dvaro sodybos rūmų liekanos	Panevėžio rajono sav., Vadoklių sen., Alančių k.,	Valstybės saugomas	G119K1
K6.2	23435	Alančių dvaro sodybos oficinos liekanos	Panevėžio rajono sav., Vadoklių sen., Alančių k.,	Valstybės saugomas	G119K2
K6.3	23436	Alančių dvaro sodybos kluonas	Panevėžio rajono sav., Vadoklių sen., Alančių k.,	Valstybės saugomas	G119K3

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
K6.4	23437	Alančių dvaro sodybos maniežo liekanos	Panevėžio rajono sav., Vadoklių sen., Alančių k.,	Valstybės saugomas	G119K4
K6.5	23438	Alančių dvaro sodybos tvartas	Panevėžio rajono sav., Vadoklių sen., Alančių k.,	Valstybės saugomas	G119K5
K6.6	23439	Alančių dvaro sodybos arklidė	Panevėžio rajono sav., Vadoklių sen., Alančių k.,	Valstybės saugomas	G119K6
K6.7	23440	Alančių dvaro sodybos parkas	Panevėžio rajono sav., Vadoklių sen., Alančių k.,	Valstybės saugomas	G119K7
K7	389	Linkavičių dvaro sodyba	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Linkavičių k.,	Registrinis	491, 413/1756
K7.1	42050	Linkavičių dvaro sodybos šiaurės oficina	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Linkavičių k.,	Registrinis	
K7.2	42049	Linkavičių dvaro sodybos pietų oficina	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Linkavičių k.,	Registrinis	
K7.3	42108	Linkavičių dvaro sodybos pirmas namas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Linkavičių k.,	Registrinis	
K7.4	42107	Linkavičių dvaro sodybos rūmai	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Linkavičių k.,	Registrinis	
K7.5	42106	Linkavičių dvaro sodybos svirnas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Linkavičių k.,	Registrinis	
K7.6	42110	Linkavičių dvaro sodybos kumetynas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Linkavičių k.,	Registrinis	
K7.7	42111	Linkavičių dvaro sodybos pirmas tvartas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Linkavičių k.,	Registrinis	
K7.8	42113	Linkavičių dvaro sodybos antras namas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Linkavičių k.,	Registrinis	

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
K7.9	42112	Linkavičių dvaro sodybos antras tvartas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Linkavičių k.,	Registrinis	
K8	394	Naudvario dvaro sodyba	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Naudvario k., Dvaro g.	Valstybės saugomas	495, G121K, 413/1776
K8.1	17011	Naudvario dvaro sodybos rūmai	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Naudvario k., Dvaro g. 9	Registrinis	
K8.2	23442	Naudvario dvaro sodybos kalvės pastatas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Naudvario k., Dvaro g. 9A	Valstybės saugomas	G121K3
K8.3	23443	Naudvario dvaro sodybos tvarto liekanos	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Naudvario k.,	Valstybės saugomas	G121K4
K8.4	23444	Naudvario dvaro sodybos oficina	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Naudvario k., Dvaro g. 9F	Valstybės saugomas	G121K5
K8.5	23445	Naudvario dvaro sodybos pirmas svirnas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Naudvario k., Dvaro g. 9E	Valstybės saugomas	G121K6
K8.6	23441	Naudvario dvaro sodybos tvartas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Naudvario k., Dvaro g. 9B	Registrinis	
K8.7	23446	Naudvario dvaro sodybos antras svirnas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Naudvario k., Dvaro g. 9C	Valstybės saugomas	G121K7
K8.8	23447	Naudvario dvaro sodybos virtuvė	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Naudvario k., Dvaro g.	Valstybės saugomas	G121K8
K8.9	23448	Naudvario dvaro sodybos parkas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Naudvario k.,	Registrinis	

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
K9	376	Aukštadvario dvaro sodybos fragmentai	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Aukštadvario k.,	Registrinis	477, 413/1790
K9.1	37337	Aukštadvario dvaro sodybos fragmentų rūmų liekanos	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Aukštadvario k.,	Registrinis	
K9.2	37340	Aukštadvario dvaro sodybos fragmentų ūkinio pastato liekanos	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Aukštadvario k.,	Registrinis	
K9.3	37339	Aukštadvario dvaro sodybos fragmentų kumetyno liekanos	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Aukštadvario k.,	Registrinis	
K9.4	37338	Aukštadvario dvaro sodybos fragmentų arklidė	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Aukštadvario k.,	Registrinis	
K10	406	Rodų II dvaro sodyba	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Rodų II k., Dvaro g.	Registrinis	505, 413/1766
K10.1	35362	Rodų II dvaro sodybos namas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Rodų II k., Dvaro g. 1	Registrinis	
K10.2	35365	Rodų II dvaro sodybos arklidė	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Rodų II k.,	Registrinis	
K10.3	35363	Rodų II dvaro sodybos svirnas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Rodų II k.,	Registrinis	
K10.4	35364	Rodų II dvaro sodybos pirtis	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Rodų II k.,	Registrinis	
K10.5	35366	Rodų II dvaro sodybos tiltas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Rodų II k.,	Registrinis	
K11	4401	Pajuosčio dvaro sodyba	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k.,	Registrinis	212
K11.1	38806	Pajuosčio dvaro sodybos šeštas ūkinis pastatas	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k.,	Registrinis	

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
K11.2	38797	Pajuosčio dvaro sodybos ledainė	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k.,	Registrinis	
K11.3	38802	Pajuosčio dvaro sodybos tarnų namas	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k.,	Registrinis	
K11.4	38799	Pajuosčio dvaro sodybos pirmas ūkinis pastatas	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k.,	Registrinis	
K11.5	38800	Pajuosčio dvaro sodybos antras ūkinis pastatas	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k.,	Registrinis	
K11.6	38801	Pajuosčio dvaro sodybos trečias ūkinis pastatas	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k.,	Registrinis	
K11.7	38803	Pajuosčio dvaro sodybos ketvirtas ūkinis pastatas	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k.,	Registrinis	
K11.8	38804	Pajuosčio dvaro sodybos penktas ūkinis pastatas	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k.,	Registrinis	
K11.9	38798	Pajuosčio dvaro sodybos elektros pastotė	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k.,	Registrinis	
K12	388	Liberiškio dvaro sodyba	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Liberiškio k.,	Registrinis	490, 413/1775
K12.1	39123	Liberiškio dvaro sodybos rūmai	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Liberiškio k.,	Registrinis	
K12.2	39130	Liberiškio dvaro sodybos arklidė	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Liberiškio k., Dvaro g. 19	Registrinis	
K12.3	39134	Liberiškio dvaro sodybos parkas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Liberiškio k.,	Registrinis	
K12.4	39124	Liberiškio dvaro sodybos paukštidės pastatas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Liberiškio k.,	Registrinis	

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
K12.5	39131	Liberiškio dvaro sodybos sandėlis	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Liberiškio k.,	Registrinis	
K12.6	39126	Liberiškio dvaro sodybos kumetynas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Liberiškio k., Dvaro g. 8	Registrinis	
K12.7	39125	Liberiškio dvaro sodybos svirnas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Liberiškio k.,	Registrinis	
K12.8	39132	Liberiškio dvaro sodybos elektrinės pastatas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Liberiškio k.,	Registrinis	
K12.9	39127	Liberiškio dvaro sodybos kumetyno tvartas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Liberiškio k., Dvaro g. 8	Registrinis	
K12.10	39129	Liberiškio dvaro sodybos rūsys	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Liberiškio k.,	Registrinis	
K12.11	39128	Liberiškio dvaro sodybos tvartas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Liberiškio k., Dvaro g. 25	Registrinis	
K12.12	39133	Liberiškio dvaro sodybos kalvė	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Liberiškio k.,	Registrinis	
K13	383	Jutkonių dvaro sodyba	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Jutkonių k.,	Registrinis	484, 413/1773
K13.1	37577	Jutkonių dvaro sodybos dvarininko namas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Jutkonių k.,	Registrinis	
K13.2	37578	Jutkonių dvaro sodybos kumetynas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Jutkonių k.,	Registrinis	
K13.3	37580	Jutkonių dvaro sodybos tvartas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Jutkonių k.,	Registrinis	
K13.4	37579	Jutkonių dvaro sodybos svirnas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Jutkonių k.,	Registrinis	
K13.5	37581	Jutkonių dvaro sodybos koplytstulpis	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Jutkonių k.,	Registrinis	

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
K14	403	Ūdrų dvaro sodybos fragmentai	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Ūdrų k.,	Registrinis	510, 413/1758
K14.1	33102	Ūdrų dvaro sodybos fragmentų rūmai	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Ūdrų k.,	Registrinis	
K14.2	33105	Ūdrų dvaro sodybos fragmentų tvarto liekanos	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Ūdrų k.,	Registrinis	
K14.3	33103	Ūdrų dvaro sodybos fragmentų pirmas kumetynas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Ūdrų k.,	Registrinis	
K14.4	33104	Ūdrų dvaro sodybos fragmentų antras kumetynas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Ūdrų k.,	Registrinis	
K15	402	Upytės dvaro sodybos svirnas	Panevėžio rajono sav., Upytės sen., Upytės k., Ėriškių g. 16A	Registrinis	509, 413/1799
K16	382	Jotainių dvaro sodybos fragmentai	Panevėžio rajono sav., Vadoklių sen., Jotainių k.,	Registrinis	483, 413/1747
K16.1	38272	Jotainių dvaro sodybos fragmentų svirnas	Panevėžio rajono sav., Vadoklių sen., Jotainių k.,	Registrinis	
K16.2	38324	Jotainių dvaro sodybos fragmentų pirmas pastatas	Panevėžio rajono sav., Vadoklių sen., Jotainių k., Juodos g. 1	Registrinis	
K16.3	38271	Jotainių dvaro sodybos fragmentų rūmai	Panevėžio rajono sav., Vadoklių sen., Jotainių k., Dvaro g. 1	Registrinis	
K16.4	38325	Jotainių dvaro sodybos fragmentų antras pastatas	Panevėžio rajono sav., Vadoklių sen., Jotainių k., Juodos g. 2	Registrinis	
K16.5	38378	Jotainių dvaro sodybos fragmentų senosios kapinės	Panevėžio rajono sav., Vadoklių sen., Jotainių k.,	Registrinis	

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
K17	401	Paliūniškio dvaro sodybos fragmentai	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Paliūniškio k.,	Registrinis	502, 413/1753
K17.1	36779	Paliūniškio dvaro sodybos fragmentų ūkinio pastato liekanos	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Paliūniškio k., Dvaro g. 5	Registrinis	
K17.2	36776	Paliūniškio dvaro sodybos fragmentų svirnas	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Paliūniškio k., Dvaro g. 3	Registrinis	
K17.3	36775	Paliūniškio dvaro sodybos fragmentų kluonas	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Paliūniškio k., Dvaro g. 1	Registrinis	
K17.4	36778	Paliūniškio dvaro sodybos fragmentų ledainė	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Paliūniškio k.,	Registrinis	
K17.5	36777	Paliūniškio dvaro sodybos fragmentų oranžerija	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Paliūniškio k.,	Registrinis	
K17.6	12561	Paliūniškio dvaro sodybos fragmentų Vokietijos ir Rusijos karių kapai	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Paliūniškio k.,	Registrinis	2599
K18	409	Vadaktėlių dvaro sodybos fragmentai	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Vadaktėlių k.,	Registrinis	511, 413/1780
K18.1	38040	Vadaktėlių dvaro sodybos fragmentų dvarininko namas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Vadaktėlių k.,	Registrinis	
K18.2	38042	Vadaktėlių dvaro sodybos fragmentų tvartas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Vadaktėlių k.,	Registrinis	
K18.3	38041	Vadaktėlių dvaro sodybos fragmentų kumetynas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Vadaktėlių k.,	Registrinis	

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
K19	410	Vadaktų dvaro sodybos fragmentai	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Vadaktų k.,	Registrinis	512, 413/1768
K19.1	38597	Vadaktų dvaro sodybos fragmentų šiaurinis riboženklis	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Vadaktų k.,	Registrinis	
K19.2	38598	Vadaktų dvaro sodybos fragmentų rytinis riboženklis	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Vadaktų k.,	Registrinis	
K19.3	38596	Vadaktų dvaro sodybos fragmentų svirnas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Vadaktų k.,	Registrinis	
K19.4	38599	Vadaktų dvaro sodybos fragmentų parkas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Vadaktų k.,	Registrinis	
K20	387	Leonardavo dvaro sodybos fragmentai	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Leonardavo k.,	Registrinis	489, 413/1762
K20.1	32422	Leonardavo dvaro sodybos fragmentų parko fragmentai	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Leonardavo k.,	Registrinis	
K20.2	32421	Leonardavo dvaro sodybos fragmentų pastatas, vad. vištide	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Leonardavo k.,	Registrinis	
K20.3	32420	Leonardavo dvaro sodybos fragmentų ponų namo rūsys	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Leonardavo k.,	Registrinis	
K21	11281	Giniūnų dvaro sodybos fragmentai	Panevėžio rajono sav., Smilgių sen., Giniūnų k.,	Registrinis	481, 413/1794
K21.1	36198	Giniūnų dvaro sodybos fragmentų gyvenamas namas	Panevėžio rajono sav., Smilgių sen., Giniūnų k.,	Registrinis	

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
K21.2	36199	Giniūnų dvaro sodybos fragmentų svirnas	Panevėžio rajono sav., Smilgių sen., Giniūnų k.,	Registrinis	
K21.3	37327	Giniūnų dvaro sodybos fragmentų trečias ūkinis pastatas	Panevėžio rajono sav., Smilgių sen., Giniūnų k.,	Registrinis	
K21.4	37325	Giniūnų dvaro sodybos fragmentų pirmas ūkinis pastatas	Panevėžio rajono sav., Smilgių sen., Giniūnų k.,	Registrinis	
K21.5	37326	Giniūnų dvaro sodybos fragmentų antras ūkinis pastatas	Panevėžio rajono sav., Smilgių sen., Giniūnų k.,	Registrinis	
K22	11280	Staniūnų dvaro sodybos fragmentai	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Staniūnų k.,	Registrinis	507, 413/1751
K22.1	36358	Staniūnų dvaro sodybos fragmentų svirnas	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Staniūnų k.,	Registrinis	
K22.2	36361	Staniūnų dvaro sodybos fragmentų pirmas tvartas	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Staniūnų k.,	Registrinis	
K22.3	36359	Staniūnų dvaro sodybos fragmentų virtuvė	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Staniūnų k.,	Registrinis	
K22.4	36360	Staniūnų dvaro sodybos fragmentų kumetynas	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Staniūnų k.,	Registrinis	
K22.5	36367	Staniūnų dvaro sodybos fragmentų ūkinis pastatas	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Staniūnų k., Ąžuolų g. 2B	Registrinis	
K22.6	36362	Staniūnų dvaro sodybos fragmentų antras tvartas	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Staniūnų k.,	Registrinis	
K23	390	Liūdynės dvaro sodybos fragmentai	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Liūdynės k.,	Registrinis	492, 413/1749

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
K24	33096	Liūdynės dvaro kumetynas	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Liūdynės k.,	Registrinis	
K24.1	33157	Liūdynės dvaro sodybos fragmentų rūsys	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Liūdynės k.,	Registrinis	
K24.2	33158	Liūdynės dvaro sodybos fragmentų parko fragmentai	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Liūdynės k.,	Registrinis	
K25	378	Daniliškio dvaro sodybos parkas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Daniliškio k.,	Registrinis	479, 413/1757
K26	15872	Ustronės sodyba	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Ustronės k.,	Registrinis	AtV901
K26.1	39098	Ustronės sodybos namas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Ustronės k.,	Registrinis	
K26.2	16752	Ustronės sodybos svirnas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Ustronės k.,	Registrinis	IV986
K27	393	Mitriūnų dvaro sodybos vieta	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Mitriūnų k.,	Registrinis	494, 413/1763
K28	22674	Nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio sodyba	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Čiūrų k.,	Valstybės saugomas	G30K
K28.1	22675	Nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio sodybos namas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Čiūrų k.,	Valstybės saugomas	G30K1
K28.2	22676	Nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio sodybos klėtis	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Čiūrų k.,	Valstybės saugomas	G30K2
K28.3	22677	Nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio sodybos stogastulpis	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Čiūrų k.,	Valstybės saugomas	G30K3

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
K29	1521	Tiltagalių Šv. arkangelo Mykolo kapinių koplyčia	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Tiltagalių k.,	Valstybės saugomas	S518, AtV526
K230	16041	Nevėžininkų koplyčios liekanos	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Nevėžninkų k.,	Valstybės saugomas	S520, AtV1071
K31	32375	Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių kompleksas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Krekenavos mstl., Bažnyčios g. 13	Registrinis	
K31.1	32376	Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Krekenavos mstl., Bažnyčios g. 13	Registrinis	
K31.2	32377	Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso sandėlis	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Krekenavos mstl., Bažnyčios g. 13	Registrinis	
K31.3	32378	Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso šventoriaus tvora su vartais	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Krekenavos mstl., Bažnyčios g. 13	Registrinis	
K32	12163	Klebonijos pastato liekanos	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Krekenavos mstl., Bažnyčios g. 15	Registrinis	IV831
K33	32852	Smilgių Šv. Jurgio bažnyčios statinių kompleksas	Panevėžio rajono sav., Smilgių sen., Smilgių mstl., Panevėžio g. 18A	Registrinis	
K33.1	992	Smilgių Šv. Jurgio bažnyčios statinių komplekso Šv. Jurgio bažnyčia	Panevėžio rajono sav., Smilgių sen., Smilgių mstl., Panevėžio g. 18A	Registrinis	AtR132

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
K33.2	32838	Smilgių Šv. Jurgio bažnyčios statinių komplekso varpinė	Panevėžio rajono sav., Smilgių sen., Smilgių mstl., Panevėžio g. 18A	Registrinis	
K33.3	32839	Smilgių Šv. Jurgio bažnyčios statinių komplekso šventoriaus tvora su vartais	Panevėžio rajono sav., Smilgių sen., Smilgių mstl., Panevėžio g. 18A	Registrinis	
K34	31268	Upytės Šv. Karolio Baromėjaus bažnyčios statinių kompleksas	Panevėžio rajono sav., Upytės sen., Upytės k.,	Registrinis	
K34.1	31269	Upytės Šv. Karolio Baromėjaus bažnyčios statinių komplekso Šv. Karolio Baromėjaus bažnyčia	Panevėžio rajono sav., Upytės sen., Upytės k.,	Registrinis	
K34.2	31270	Upytės Šv. Karolio Baromėjaus bažnyčios statinių komplekso varpinė	Panevėžio rajono sav., Upytės sen., Upytės k.,	Registrinis	
K34.3	31272	Upytės Šv. Karolio Baromėjaus bažnyčios statinių komplekso šventoriaus tvora su vartais	Panevėžio rajono sav., Upytės sen., Upytės k.,	Registrinis	
K34.4	31271	Upytės Šv. Karolio Baromėjaus bažnyčios statinių komplekso koplyčia	Panevėžio rajono sav., Upytės sen., Upytės k.,	Registrinis	
K34.5	31273	Upytės Šv. Karolio Baromėjaus bažnyčios statinių komplekso Tovginų šeimos koplyčia	Panevėžio rajono sav., Upytės sen., Upytės k.,	Registrinis	

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
K35	31056	Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčia	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Vadaktėlių k.,	Registrinis	
K36.1	21934	Siaurojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stotis	Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Raguvėlės glž. st.,	Paminklas	G10K36P
K36.2	21936	Siaurojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stoties vandens bokštas	Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Raguvėlės glž. st.,	Paminklas	G10K38P
K36.3	21933	Siaurojo geležinkelio komplekso Taruškų stotis	Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Taruškų vs.,	Paminklas	G10K35P
K36.4	33004	Siaurojo geležinkelio komplekso Taruškų stoties moto drezinos garažas	Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Taruškų vs.,	Registrinis	
K36.5	21938	Siaurojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stoties namas	Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Raguvėlės glž. st.,	Paminklas	G10K40P
K36.6	21935	Siaurojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stoties prekių sandėlis	Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Raguvėlės glž. st.,	Paminklas	G10K37P
K36.7	21937	Siaurojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stoties dirbtuvė	Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Raguvėlės glž. st.,	Paminklas	G10K39P
K36.8	21939	Siaurojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stoties hidrokolonėlė	Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Raguvėlės glž. st.,	Paminklas	G10K41P

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
K36.9	33006	Siaurojo geležinkelio komplekso, Raguvėlės stoties sargo namas	Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Raguvėlės glž. st.,	Registrinis	
K36.10	33007	Siaurojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stoties ūkinis pastatas	Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Raguvėlės glž. st.,	Registrinis	
K36.11	33008	Siaurojo geležinkelio komplekso Raguvėlės stoties lauko tualetas	Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Raguvėlės glž. st.,	Registrinis	
K36.12	33003	Siaurojo geležinkelio komplekso Taruškų stoties prekių sandėlis	Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Taruškų vs.,	Registrinis	
K36.13	21928	Siaurojo geležinkelio komplekso Skaistgirių stotis	Panevėžio rajono sav., Pajstrio sen., Skaistgirių k.,	Valstybės saugomas	G10K30
K36.14	32985	Siaurojo geležinkelio komplekso Skaistgirių stoties moto drezinos garažas	Panevėžio rajono sav., Pajstrio sen., Skaistgirių k.,	Registrinis	
K36.15	32986	Siaurojo geležinkelio komplekso Skaistgirių stoties ūkinis pastatas	Panevėžio rajono sav., Pajstrio sen., Skaistgirių k.,	Registrinis	
K36.16	21927	Siaurojo geležinkelio komplekso Medikonių stotis	Panevėžio rajono sav., Pajstrio sen., Medikonių k.,	Valstybės saugomas	G10K29
K36.17	21929	Siaurojo geležinkelio komplekso Bernatonių stotis	Panevėžio rajono sav., Panevėžio sen., Bernatonių k.,	Valstybės saugomas	G10K31

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
K36.18	21948	Siaurojo geležinkelio komplekso Bernatonių geležinkelio tiltas	Panevėžio rajono sav., Panevėžio sen., Bernatonių k.,	Valstybės saugomas	G10K50
K37	16636	Namas	Panevėžio rajono sav., Raguvos sen., Pakritižio k.,	Valstybės saugomas	S299, IV879
K38	22804	Vėjo malūnas su technologine įranga	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Gudgalio k.,	Valstybės saugomas	S282K
K39	16742	Vėjo malūnas	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Gudgalio k.,	Valstybės saugomas	S282K1, IV985
K40	16744	Vėjo malūnas	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Sodeliškių k.,	Valstybės saugomas	S283K1, IV988
K41	16743	Mikėnų vėjo malūnas	Panevėžio rajono sav., Vadoklių sen., Mikėnų k., Malūno g. 16	Valstybės saugomas	S284, IV987
K42	22806	Vėjo malūnas su technologine įranga	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Sodeliškių k.,	Valstybės saugomas	S283K
K43	17010	Paliūniškio tiltas	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Paliūniškio k.,	Valstybės saugomas	S98, IV1254
K44	4430	Raguvos sinagogos pastato liekanos	Panevėžio rajono sav., Raguvos sen., Raguvos mstl., Nevėžio g. 9	Registrinis	1917, S249, 413/1788
K45	10531	Namas	Panevėžio rajono sav., Pajstrio sen., Paliukų k.,	Valstybės saugomas	S297, IR200
K46	17013	Poeto Albino Baltramiejūno-Gilbonio namas	Panevėžio rajono sav., Smilgių sen., Gilbonių k., Gilbonių g. 10	Valstybės saugomas	S300, IV1257
K47	4897	Koplytstulpis su Šv. Kazimiero, Pietos, Šv. Jurgio, nežinomo šventojo horeljefais	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Pašilių I k.,	Valstybės saugomas	D32, DR805
K48	4902	Monumentalus kryžius su Kristaus, nešančio kryžių, ir Nekalto prasidėjimo Švč.	Panevėžio rajono sav., Upytės sen., Ėriškių k.,	Valstybės saugomas	D5, DR810

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
		Mergelės Marijos horeljefais			
K49	4386	Monumentalus kryžius, vad. "Svirskio kryžiumi"	Panevėžio rajono sav., Panevėžio sen., Piniavos k., Saulėtekio g. 7	Valstybės saugomas	1890, D8, 413/1760
K50	20049	Monumentalus kryžius	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Ibutonių k.,	Valstybės saugomas	D33, DR1260
K51	14872	Kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Iciūnų k.,	Valstybės saugomas	D119, DV3961
K52	28155	Koplytstulpis su Švč. M. Marijos, Šv. Antano, Nukryžiuotojo, Šv. Kazimiero horeljefais ir kryžiumi-viršūne	Panevėžio rajono sav., Raguvos sen., Kartanų k.,	Valstybės saugomas	D120
K53	4882	Koplytstulpis	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Ibutonių k.,	Valstybės saugomas	D4, DR790
K54	16794	Inžinieriaus, mechaniko Platono Jankausko kapo koplyčia	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Daniliškio k.,	Registrinis	IV1037
K55	41591	Paminklas 1918-1922 m. Nepriklausomybės kovų Vyčių kaimo savanoriams	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Vyčių k., Savanorių g.	Registrinis	
K56	14873	Užliaušių kaimo stogastulpis	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Užliaušių k.,	Registrinis	DV3962
K57	4391	Koplytėlė	Panevėžio rajono sav., Raguvos sen., Fermos k.,	Registrinis	1895, 413/1784
K58	1522	Koplytėlė su Kristaus, nešančio kryžių, skulptūra baudžiavos panaikinimui atminti	Panevėžio rajono sav., Upytės sen., Memenčių k.,	Valstybės saugomas	D154K, AtV527

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
K59	14882	Koplytėlė	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Pašilių I k.,	Valstybės saugomas	D153, DV3971
K60	9908	Šilų miestelio kapinių koplytėlė	Panevėžio rajono sav., Raguvos sen., Šilų mstl.,	Registrinis	DV1910
K61	15357	Dekoratyvinė skulptūra "Nevėžis"	Panevėžio rajono sav., Panevėžio sen., Papušių k.,	Registrinis	DV4422
K62	9927	Stogastulpis	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Uliūnų k.,	Registrinis	DV1929
K63	9896	Baroniškių kaimo tritarpsnis stogastulpis	Panevėžio rajono sav., Pajstrio sen., Baroniškių k.,	Registrinis	DV1898
K64	14885	Koplytstulpis	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Velžio k.,	Registrinis	DV3974
K65	9898	Skulptūra "Šv. Florijonas"	Panevėžio rajono sav., Raguvos sen., Raguvos mstl.,	Registrinis	DV1900
K66	4896	Koplytstulpis su Šv. Jono Nepomuko skulptūra	Panevėžio rajono sav., Raguvos sen., Šilų mstl.,	Valstybės saugomas	D121, DR804
K67	4384	Ustronės kaimo kryžius	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Ustronės k.,	Registrinis	1888, 413/1767
K68	14883	Koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu, Jono Nepomuko skulptūra ir šventųjų horeljefais	Panevėžio rajono sav., Smilgių sen., Valiliškių k.,	Registrinis	DV3972
K69	4899	Koplytstulpis dviaukštis su ornamentuotu kryželiu, Jono Nepomuko, Pietos, šv. Florijono, šv. Jurgio, Marijos, šv. Roko ir Nukryžiuotojo skulptūromis	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Ramygalos m., Panevėžio g. 26	Registrinis	DR807

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
K70	15533	Skulptūrinis antkapinis paminklas "Angelas"	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Naujamiesčio mstl.,	Registrinis	DV4605
K71	4390	Kryžius	Panevėžio rajono sav., Smilgių sen., Perekšlių k.,	Registrinis	1894, 413/1795
K72	20053	Kryžius su Nazarietiečio ir Marijos horeljefais	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Padvarninkų k.,	Registrinis	DR1264
K73	15534	Mykolo Straševičiaus antkapinis paminklas	Panevėžio rajono sav., Raguvos sen., Raguvos mstl.,	Registrinis	DV4606
K74	16040	Rodų II dvaro sodybos koplyčia-mauzoliejus	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Rodų II k.,	Valstybės saugomas	S519, AtV1070
K75	43261	Bistrampolio dvaro sodybos senosios kapinės	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Kučių k.,	Registrinis	
			LAIDOJIMO VIETOS		
L1	11061	Kunigo, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojo Jono Balvočiaus-Geručio kapas	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Uliūnų k., Žalioji g.	Registrinis	IV463
L2	11055	Antrojo pasaulinio karo Sovietų sąjungos karių palaidojimo vieta	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Ramygalos m., Panevėžio g.	Registrinis	IV457
L3	45373	Birželių kaimo senųjų kapinių ir 1863-1864 m. sukilimo Panevėžio apskrities karinio viršininko Kristupo Gruževskio kapo kompleksas	Panevėžio rajono sav., Pajstrio sen., Birželių k.,	Registrinis	

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
L3.1	45375	Birželių kaimo senųjų kapinių ir 1863-1864 m. sukilimo Panevėžio apskrities karinio viršininko Kristupo Gruževskio kapo komplekso 1863-1864 m. sukilimo Panevėžio apskrities karinio viršininko Kristupo Gruževskio kapas	Panevėžio rajono sav., Pajstrio sen., Birželių k.,	Registrinis	
L3.2	45374	Birželių kaimo senųjų kapinių ir 1863-1864 m. sukilimo Panevėžio apskrities karinio viršininko Kristupo Gruževskio kapo komplekso Birželių kaimo senosios kapinės	Panevėžio rajono sav., Pajstrio sen., Birželių k.,	Registrinis	
L4	39149	Lietuvos partizanų Vyčio apygardos Briedžio rinktinės rajono vado Antano Žilio-Žaibo ir Zofijos Žilienės-Klajūnės kapas	Panevėžio rajono sav., Raguvos sen., Šilų mstl.,	Registrinis	
L5	44925	Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Dembavos k., Pušynėlio g.	Registrinis	
L6	38039	1863 m. sukilėlių kapai	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Žambo k.,	Registrinis	

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
L7	2830	Entomologo Alfonso Palionio kapas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Naujamiesčio k.,	Valstybės saugomas	80, L7, 413/1744
L8	16795	Knygnešio Adomo Laduko kapas	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Ramygalos m.,	Registrinis	IV1038
L9	47317	Lietuvos partizanų kapas II	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Ramygalos m.,	Registrinis	
L10	12340	Partizaninio jud. dalyvių užkasimo vieta	Panevėžio rajono sav., Vadoklių sen., Mikėnų k.,	Registrinis	278/3
L11	38574	1863 m. sukilėlių palaidojimo vieta	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Stumbriškio k.,	Registrinis	
L12	20645	Naujamiesčio žydų senosios kapinės	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Naujamiesčio mstl.,	Registrinis	2745
L13	11048	Žudynių vieta ir kapai	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Vilkapjūvių k.,	Registrinis	IV450
L14	47261	Knygnešės, daraktorės Marijonos Kiaunytės kapas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Garšvių k.,	Registrinis	
L15	11060	Žudynių vieta, kapas ir skulptūrinis memorialas	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Staniūnų k.,	Registrinis	IV462
L16	31184	Knygnešio Povilo Vidugirio kapas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Vadaktėlių k.,	Registrinis	
L17	20644	Krekenavos žydų senosios kapinės	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Švenčiuliškių k.,	Registrinis	2748
L18	43161	Lietuvos kario savanorio Jono Gaskos kapas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Krekenavos mstl., Bažnyčios g.	Registrinis	
L19	23132	Garšvių kaimo senosios kapinės	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Garšvių k.,	Valstybės saugomas	L521
L20	43089	Lietuvos kario Broniaus Smailio kapas	Panevėžio rajono sav., Upytės sen., Upytės k.,	Registrinis	

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
L21	40549	Lietuvos partizano Vlado Vingrio-Žalgirio kapas	Panevėžio rajono sav., Raguvos sen., Šilų mstl.,	Registrinis	
L22	37083	1863 m. sukilimo dalyvio Saturnino Jakubovskio kapas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Naujamiesčio mstl.,	Registrinis	
L23	43088	1941 m. birželio sukilėlio Cezario Maskvyčio kapas	Panevėžio rajono sav., Upytės sen., Upytės k.,	Registrinis	
L24	12339	Partizaninio jud. dalyvių užkasimo vieta II	Panevėžio rajono sav., Vadoklių sen., Vadoklių mstl.,	Registrinis	278/2
L25	20647	Ramygalos žydų senosios kapinės	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Naujadvario k.,	Valstybės saugomas	2746, L999
L26	39006	Lietuvos kario savanorio, leitenanto, pedagogo Jurgio Gėgžnos kapas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Krekenavos mstl., Bažnyčios g.	Registrinis	
L27	47433	1941 m. birželio sukilėlių Antano Kiaunės ir Antano Kulikausko kapai	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Krekenavos mstl.,	Registrinis	
L28	11049	Antrojo pasaulinio karo Sovietų sąjungos karių palaidojimo vieta	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Krekenavos mstl.,	Registrinis	IV451
L29	46043	Lietuvos partizano Juozo Zarembos-Vareikos ir nežinomo partizano kapas	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Vareikių I k.,	Registrinis	
L30	12560	Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapinės	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Palaukių k.,	Registrinis	2598

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
L31	30508	Lietuvos karininkų, Vietinės rinktinės karo komendantų pulkininkų Juozo ir Tomo Vidugirių kapas	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Palaukių k.,	Valstybės saugomas	L1670
L32	45310	Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai	Panevėžio rajono sav., Raguvos sen., Vėžiškių k.,	Registrinis	
L33	12338	Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai	Panevėžio rajono sav., Vadoklių sen., Vadoklių mstl.,	Registrinis	278/1
L34	39147	Lietuvos partizanų kapas	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Ramygalos m.,	Registrinis	
L35	44995	Lietuvos partizano Jono Tutino kapas	Panevėžio rajono sav., Panevėžio sen., Spirakių k.,	Registrinis	
L36	11058	Žydų žudynių vieta ir kapai	Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Biliūnų k.,	Registrinis	IV460
L37	42318	Žaliapurvių kaimo senųjų kapinių ir 1863-1864 m. sukilėlių kapo kompleksas	Panevėžio rajono sav., Panevėžio sen., Stačiūnų k.,	Registrinis	
L37.1	42319	Žaliapurvių kaimo senųjų kapinių ir 1863-1864 m. sukilėlių kapo komplekso senosios kapinės	Panevėžio rajono sav., Panevėžio sen., Stačiūnų k.,	Registrinis	
L37.1	17012	Žaliapurvių kaimo senųjų kapinių ir 1863-1864 m. sukilėlių kapo komplekso 1863-1864 m. sukilėlių kapas	Panevėžio rajono sav., Panevėžio sen., Stačiūnų k.,	Registrinis	IV1256
L38	43770	Dragonių kaimo senųjų kapinių ir Lietuvos	Panevėžio rajono sav., Panevėžio sen., Dragonių k.,	Registrinis	

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
		partizanų kapų kompleksas			
L38.1	43771	Dragonių kaimo senųjų kapinių ir Lietuvos partizanų kapų komplekso Dragonių kaimo senosios kapinės	Panevėžio rajono sav., Panevėžio sen., Dragonių k.,	Registrinis	
L38.2	43772	Dragonių kaimo senųjų kapinių ir Lietuvos partizanų kapų komplekso Lietuvos partizanų kapai	Panevėžio rajono sav., Panevėžio sen., Dragonių k.,	Registrinis	
L39	2829	Lietuvos karininko, savanorio Vinco Jonuškos kapas	Panevėžio rajono sav., Pajstrio sen., Pajstrio k.,	Paminklas	79, L8P, 413/1782
L40	41846	Lietuvos kario savanorio Edvardo Adamkevičiaus kapas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Krekenavos mstl., Bažnyčios g.	Registrinis	
L41	44994	Lietuvos partizanų kapas	Panevėžio rajono sav., Panevėžio sen., Spirakių k.,	Registrinis	
L42	40601	Lietuvos partizano Jono Pūko-Šlėgos ir partizanų ryšininkų, rėmėjų Taručių šeimos kapai	Panevėžio rajono sav., Raguvos sen., Šilų mstl.,	Registrinis	
L43	45308	Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai	Panevėžio rajono sav., Raguvos sen., Raguvos mstl.,	Registrinis	
L44	37964	Raguvos žydų senųjų kapinių ir Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos	Panevėžio rajono sav., Raguvos sen., Raguvos mstl., Dariaus ir Girėno g.	Registrinis	

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
		karių palaidojimo vietos kompleksas			
L44.1	20646	Raguvos žydų senųjų kapinių ir Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos komplekso Raguvos žydų senosios kapinės	Panevėžio rajono sav., Raguvos sen., Raguvos mstl., Dariaus ir Girėno g.	Registrinis	2749
L44.2	11054	Raguvos žydų senųjų kapinių ir Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos komplekso Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta	Panevėžio rajono sav., Raguvos sen., Raguvos mstl., Dariaus ir Girėno g.	Registrinis	IV456
L45	46407	Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Švenčiuliškių k.,	Registrinis	
L46	47259	Lietuvos partizano Antano Sakalausko kapas	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Daukšėnų k.,	Registrinis	
L47	44532	Naujamiesčio karaimų senųjų kapinių kompleksas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Naujamiesčio mstl.,	Registrinis	
L47.1	44533	Naujamiesčio karaimų senųjų kapinių komplekso karaimų senosios kapinės	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Naujamiesčio mstl.,	Registrinis	
L47.2	44535	Naujamiesčio karaimų senųjų kapinių	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Naujamiesčio mstl.,	Registrinis	

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
		komplekso poeto Jokubo Malecko kapas			
L47.3	44534	Naujamiesčio karaimų senųjų kapinių komplekso poeto Šelumielio (Šelumijėlio) Lopato kapas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Naujamiesčio mstl.,	Registrinis	
L48	17281	Lietuvos karių savanorių kapai	Panevėžio rajono sav., Vadoklių sen., Vadoklių mstl.,	Valstybės saugomas	IV1350
L49	43162	Lietuvos kario savanorio Broniaus Giedraičio kapas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Krekenavos mstl., Bažnyčios g.	Registrinis	
L50	11057	Antrojo pasaulinio karo Sovietų sąjungos karių palaidojimo vieta	Panevėžio rajono sav., Smilgių sen., Smilgių mstl., Panevėžio g.	Registrinis	IV459
L51	42240	Lietuvos partizanų kautynių, žūties, Sovietų Sąjungos teroro vieta ir Savickų šeimos kapas	Panevėžio rajono sav., Pajstrio sen., Mitabynės k.,	Registrinis	
L52	43732	Lietuvos partizano Juozo Miknevičiaus-Vilko ir partizanų rėmėjos Juzefos Miknevičienės kapas	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Maženių k.,	Registrinis	
L53	41536	Antrojo pasaulinio karo Vokietijos karių kapas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Papalčių k.,	Registrinis	
L54	41664	Lietuvos kario savanorio Juozo Vasiliausko kapas	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Ramygalos m., Panevėžio g.	Registrinis	

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
L55	38520	Lietuvos karių savanorių Juozo Ulio ir Albino Žižiūno kapai	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Ramygalos m.,	Registrinis	
L56	10532	Kalbininko Juozo Balčikonio kapas	Panevėžio rajono sav., Upytės sen., Ėriškių k.,	Registrinis	IR202
L57	17014	Lietuvos karių kapinės	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Liūdynės k.,	Registrinis	IV1258
L58	11059	1863 m. sukilėlių kapai	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Skaistakalnio k.,	Registrinis	IV461
L59	17280	Mokytojo Juozo Palukaičio kapas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Naujamiesčio mstl.,	Registrinis	IV1349
L60	43219	Lietuvos partizano Broniaus Lazausko-Suomio kapas	Panevėžio rajono sav., Upytės sen., Upytės k.,	Registrinis	
L61	38369	Lietuvos kario savanorio Zigmo Barausko kapas	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Ramygalos m., Panevėžio g.	Registrinis	
L62	40546	Lietuvos partizanų Vyčio apygardos vado pavaduotojo Simono Tumšio-Zenono ir Jono Tumšio-Žydelio kapai	Panevėžio rajono sav., Raguvos sen., Šilų mstl.,	Registrinis	
L63	38506	Rytų Lietuvos partizanų srities štabo visuomeninės dalies viršininko, poeto Broniaus Krivicko-Vilniaus ir Vyčio apygardos Aušros tėvūnijos visuomeninės dalies vado Mykolo	Panevėžio rajono sav., Raguvos sen., Putiliškių k.,	Registrinis	

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
		Blinkevičiaus-Nemuno kapas			
L64	46662	Lietuvos partizano kapas	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Uliesio vs.,	Registrinis	
L65	11052	Knygnešių Kazimiero Ūdros (Ūdro, Ūdrio) ir Augustės Ūdraitės kapas	Panevėžio rajono sav., Naujamiesčio sen., Vadaktėlių k.,	Registrinis	IV454
L66	40600	Vyčio apygardos vado pavaduotojo, apygardos štabo nario Antano Danylos-Stirnos ir kitų Vyčio apygardos partizanų kapai	Panevėžio rajono sav., Raguvos sen., Šilų mstl.,	Registrinis	
L67	47262	Knygnešių rėmėjo Adomo Škuto kapas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Garšvių k.,	Registrinis	
L68	11050	Rašytojo Kosto Stikliaus kapas	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Krekenavos mstl.,	Registrinis	IV452
L69	46515	Lietuvos partizanų Jono Bartaševičiaus-Kiaunės ir Mečislovo Giedraičio-Kaštono kapas	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Maženių k.,	Registrinis	
L70	43691	Lietuvos partizanų kapas	Registruota Pasvalio rajono sav., Daujėnų sen., Porijų k., nors patenka į Panevėžio r. sav. teritoriją (Padagų k. 3, 38459 Padagai, Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav.)	Registrinis	
ĮVYKIŲ VIETOS					

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
Į1	40995	Lietuvos partizano Petro Tamošiūno-Simo kautynių ir žūties vieta	Panevėžio rajono sav., Karsakiškio sen., Klimbalės vs.,	Registrinis	
Į2	43729	Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Butkūnų k.,	Registrinis	
Į3	47277	Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta	Panevėžio rajono sav., Upytės sen., Vaišvilčių II k.,	Registrinis	
Į4	42307	Vyčio apygardos vado Alfonso Smetonos-Žygaudo ir kitų Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta	Panevėžio rajono sav., Raguvos sen., Kunigiškių k.,	Registrinis	
Į5	38575	Rytų Lietuvos partizanų srities štabo visuomeninės dalies viršininko, poeto Broniaus Krivicko-Vilniaus ir Vyčio apygardos Aušros tėvūnijos visuomeninės dalies vado Mykolo Blinkevičiaus-Nemuno kautynių ir žūties vieta	Panevėžio rajono sav., Raguvos sen., Putiliškių k.,	Registrinis	
Į6	40453	LLKS Tarybos nario, Rytų Lietuvos partizanų srities štabo nario, Vyčio apygardos vado Broniaus	Panevėžio rajono sav., Panevėžio sen., Šilagalio k.,	Registrinis	

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
		Karbočiaus-Bitės ir apygardos vado adjutanto Viktoro Mažeikos-Vanago kautynių ir žūties vieta			
Į7	42522	Vyčio apygardos Krikštaponio rinktinės vado Jono Baltušniko-Vienuolio ir kitų Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta	Panevėžio rajono sav., Krekenavos sen., Šilų k.,	Registrinis	
Į8	39148	Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta	Panevėžio rajono sav., Pajstrio sen., Mitkų k.,	Registrinis	
Į9	33273	Baltijos kelio panevėžiečių pirmojo ženklo vieta	Panevėžio rajono sav., Panevėžio sen., Šilagalio k.,	Registrinis	
Į10	33303	Baltijos kelio panevėžiečių antrojo ženklo vieta	Panevėžio rajono sav., Panevėžio sen., Šilagalio k.,	Registrinis	
Į11	33321	Baltijos kelio panevėžiečių trečiojo ženklo vieta	Panevėžio rajono sav., Panevėžio sen., Piniavos k., Lėvens g.	Registrinis	
Į12	33272	Baltijos kelio anykštėnų ženklo vieta	Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Paberžio k.,	Registrinis	
Į13	33322	Baltijos kelio šiauliečių pirmojo ženklo vieta	Panevėžio rajono sav., Pajstrio sen., Stanionių k.,	Registrinis	
Į14	33323	Baltijos kelio šiauliečių antrojo ženklo vieta	Panevėžio rajono sav., Pajstrio sen., Gegužinės k.,	Registrinis	
Į15	33301	Baltijos kelio kauniečių ženklo vieta	Panevėžio rajono sav., Raguvos sen., Pramislavos k.,	Registrinis	

Numeris brėžinyje	Unikalus kodas	Pilnas pavadinimas	Adresas	Statusas	Seni kodai
Į16	33271	Baltijos kelio rokiškėnų pirmojo ženklo vieta	Panevėžio rajono sav., Vadoklių sen., Bedrių vs.,	Registrinis	
Į17	33302	Baltijos kelio rokiškėnų antrojo ženklo vieta	Panevėžio rajono sav., Vadoklių sen., Jotainių k.,	Registrinis	
Į18	33231	Baltijos kelio telšiškių ženklo vieta	Panevėžio rajono sav., Pajstrio sen., Pakaušių k.,	Registrinis	
Į19	43440	Baltijos kelio zarasiškių ženklo vieta	Panevėžio rajono sav., Vadoklių sen., Genėtinių k.,	Registrinis	
Į20	33274	Baltijos kelio Pažagienių ir Lepšių k. gyventojų ženklo vieta	Panevėžio rajono sav., Panevėžio sen., Lepšių k.,	Registrinis	
Į21	16637	Paminklinis akmuo	Panevėžio rajono sav., Ramygalos sen., Apušoto vs.,	Registrinis	IV880
Į22	20627	Lietuvos partizanų Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės "Vilko" ir "Šilo" būrių slėptuvių-bunkerių vieta	Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Mieliškių vs.,	Registrinis	2620

* Siaurojo geležinkelio statinių kompleksas (u. k. 21898) ir Siaurojo geležinkelio statinių komplekso Panevėžio - Rubikių ruožo atkarpa (u. k 21901), einanti per Panevėžio raj. teritoriją, registruoti Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje (Plane pažymėta indeksu K36)
* Raguvėlės dvaro pastatų kompleksas (u. k. 1353) registruotas Anykščių raj. savivaldybės teritorijoje (Plane pažymėta indeksu K1)
PASTABA: objektai, pagal sandarą - įeinantys į kompleksą plane žymimi grafiškai, bet dėl smulkaus mastelio jų indeksai nėra eksplikuojami

VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Biudžetinė įstaiga, Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius. Tel. +370 659 29483, el. p. vstt@vstt.lt, https://vstt.lrv.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188724381

UAB CityForm LT

2024-
Nr.

Į 2024-05-20
Nr. CF-R-24/1384

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTO

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos pagal kompetenciją „Natura 2000“ ir nacionalinių saugomų teritorijų bei jose saugomų gamtinių vertybių, įskaitant ir kraštovaizdį, taip pat saugomų rūšių ir Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių apsaugos aspektu išnagrinėjo Jūsų pakartotinai pateiktą Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentą ir jam pritaria.

Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administraciniam teismui (Vilniaus rūmai, Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys, arba per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą https://e.teismas.lt) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotoja Rūta Lapinskienė

L. Dabregaitė, 8 659 62909, el. p. laima.dabregaite@vstt.lt

Informuojame, kad kreipiantis raštu į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą su paklausimu, prašymu arba skundu, Jūs pateikiate savo asmens duomenis. Susipažinti, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys, galite internetinės svetainės https://vstt.lrv.lt/lt/ skiltyje *Asmens duomenų apsauga* Privatumo pranešimas (skirtas fiziniams asmenims, kurie kreipiasi raštu į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos su paklausimu, prašymu arba skundu).

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 188724381, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-23 Nr. V3-1516
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rūta Lapinskienė, Direktoriaus pavaduotojas
Sertifikatas išduotas	RŪTA LAPINSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-23 09:59:43 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-23 10:00:08 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-30 18:07:43 – 2027-11-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.76.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-05-23 10:25:53)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-05-23 10:25:54 DBSIS

Suformuota: 2024 m. gegužės 23 d. 10:26
Suformavo: Vyriausiasis specialistas Renata Sochacka

Siunčiamasis dokumentas

Registracijos duomenys	
Būsena	Registruota
Registracijos data	2024-05-23
Registracijos numeris	V3-1516
Dalinys	Kraštovaizdžio apsaugos skyrius
Registras	V3: Siunčiamų dokumentų registras V3
Byla	2024: 7.23 E: Susirašinėjimo su institucijomis, istaigomis, saugomų teritorijų direkcijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) klausimais dokumentai
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai
Registratorius	Vyriausiasis specialistas Renata Sochacka
Elektroninis dokumentas	Taip
Darbų eiga	12b8d8f0dfed11ec896ce4ce736f8047
Dokumento informacija	
Siuntėjai	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Gavėjai	UAB CityForm LT, Vilnius, S. Žukausko g. 4, 304696907
Gavėjas (pristatymo būdas)	UAB CityForm LT, Vilnius, S. Žukausko g. 4, 304696907
Dokumentą parengė	Vyriausiasis specialistas Laima Dabregaitė
Dokumentą derino	Skyriaus vedėjas Rasa Jankaitienė
Dokumentą pasirašė	Direktoriaus pavaduotojas Rūta Lapinskienė
Antraštė	DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTO
Dokumento rūšis	RAŠTAS
Laikinas Nr.	80212984

Susieti dokumentai

Pradinis dokumentas (1)

V4-1448	2024-05-20	DĖL PAKARTOTINO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTO TEIKIMO	RAŠTAS	Vykdoma	Vyriausiasis specialistas Laima Dabregaitė	2024-05-22

Užduotys (1)

80182749	2024-05-21	Užduotis		Patvirtinta	Vyriausiasis specialistas Laima Dabregaitė	2024-05-22

ADOC

Panevezio BP SPAV apimtis+ VSTT+pataisyta.adoc

Panevezio BP SPAV apimtis+ VSTT+pataisyta.docx

Priedai

Pridedami dokumentai

Pasibaigę darbai

Skyriaus vedėjas Rasa Jankaitienė	2024-05-23 09:31:51	Teigiamai derinta versija 1.0. Pastabos:
Direktoriaus pavaduotojas Rūta Lapinskienė	2024-05-23 10:00:08	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:

Vyriausiasis specialistas Renata Sochacka	2024-05-23 10:25:47	Registruotas dokumentas: V3: Siunčiamų dokumentų registras V3 2024: 7.23 E: Susirašinėjimo su institucijomis, istaigomis, saugomų teritorijų direkcijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) klausimais dokumentai

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. +370 682 92653, el.p. aaa@gamta.lt, https://aaa.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Cityform“
el. p. info@cityform.lt

2024-
Į 2024-04-30

Nr. (30-2)-A4E-
Nr. CF-R-24/1368

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTO

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) pagal kompetenciją išnagrinėjo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentą (toliau – Apimties nustatymo dokumentas).

Atsižvelgiant į tai, kad Apimties nustatymo dokumente pateikta Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr.1467 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas), 20 punkte nurodyta informacija ir vadovaujantis Aprašo 22 punktu Apimties nustatymo dokumentui pritariame.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka[1].

Direktoriaus pavaduotoja Justina Černienė

Saulė Anisimovienė, tel. +370 696 98284, el. p. saule.anisimoviene@gamta.lt

[1] Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius 09311) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje per vienerius metus nuo šio atsakymo įteikimo dienos (Gedimino g. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-07 Nr. (30-2)-A4E-5826
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justina Černienė, Direktoriaus pavaduotojas
Sertifikatas išduotas	JUSTINA ČERNIENĖ, Aplinkos apsaugos agentūra LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-07 10:09:42 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-07 10:09:51 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-09 10:02:43 – 2026-05-08 10:02:43
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.76.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-05-07 10:11:50)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-05-07 10:11:50 DBSIS

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
PANEVĖŽIO-UTENOS TERITORINIS SKYRIUS

UAB CityForm LT
el. p. info@cityform.lt
a.jakubauskiene@cityform.lt

2024-05- Nr.
Į 2024-04-30 Nr. CF-R-24/1368

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTO

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos teritorinis skyrius išnagrinėjo UAB CityForm LT parengtą Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentą.

Pritariame pateiktam strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentui be pastabų.

Vedėjas Arūnas Giraitis

Birutė Beresnevičienė, tel. (8 45) 468626, el. p. birute.beresneviciene@kpd.lt

Elektroninio archyvo informacinė sistema

Pagrindinis Paslaugos

ADOC dokumentai

[] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKA...
Rinkmena: Panevėžio r. BP keitimas, apimties nustatymo dokumentas.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento metaduomenys

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

	El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
	DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTO	RAŠTAS	

Sudarytojai

	Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
	Juridinis asmuo	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos	188692688	Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius	

Dokumento sudarymas

	Sudarymo data	Parašai
	2024-05-03 11:06:08	

Adresatai

	Statusas	Adresatas	Kodas	Adresas	Parašai
	Juridinis asmuo	UAB CityForm LT	304696907	Vilnius, S. Žukausko g. 4	

Dokumento registracijos

	Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas	Parašai
	2024-05-03 11:06:08	2PU-513-(9.38-PU E)	188692688	

Dokumentą užregistravęs darbuotojas

	Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys
	Birutė Beresnevičienė	Vyriausiasis specialistas	Panevėžio - Utenos teritorinis skyrius

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento naudojimo metaduomenys

Techninė informacija

	El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija	Parašai
	ADOC-V1.0	GeDOC	DBSIS, versija 3.5.76.2	

El. dokumento klasifikavimas

	Saugykla	Parašai

Bylos (tomo) indeksai

Bylos (tomo) indeksas
9.38-PU E

Asmenys

Atsakingi asmenys

	Atsakomybės sritis	Parašai
	Sudarymas	

Atsakingas darbuotojas

	Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys
	Birutė Beresnevičienė	Vyriausiasis specialistas	Panevėžio - Utenos teritorinis skyrius

Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį

2021 visos teisės saugomos Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
PANEVĖŽIO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08352 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.
Departamento duomenys: Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, tel. +370 45 46 10 81, faks. +370 45 59 64 45,
el. p. panevezys@nvsc.lt

UAB City form LT
El. p. info@cityform.lt

2024-05- Nr. (5-11 14.3.9 Mr)2-
Į 2024-04-30 Nr. CF-R-24/1368

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTO

Informuojame, kad parengtam Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentui pastabų ir pasiūlymų neturime.

Panevėžio departamento direktorius Eugenijus Vilčinskas

P. Bružas, tel. +370 5 264 9676, el. p. povilas.bruzas@nvsc.lt

Nuorašas tikras
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2024-05-09

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 291349070, Kalvarijų g. 153, 08352 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTO VERTINIMO IR IŠVADOS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-09 Nr. (5-11 14.3.9 Mr)2-17760
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eugenijus Vilčinskas, Panevėžio departamento direktorius, Panevėžio departamentas
Sertifikatas išduotas	EUGENIJUS VILČINSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-09 11:46:52 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-09 11:47:01 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-07 09:35:10 – 2025-12-06 09:35:10
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, į.k.291349070 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-12-08 09:05:49 iki 2025-12-07 09:05:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.75
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-05-09 12:32:32)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-05-09 12:32:33 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Nuorašas tikras
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2024-05-09

Suformuota: 2024 m. gegužės 9 d. 12:32

Suformavo: Dokumentų valdymo ir konsultavimo skyriaus visuomenės sveikatos administratorė Aida Milienė

Siunčiamasis dokumentas

Registracijos duomenys	
Skyriaus indeksas	Panevėžio departamento Visuomenės sveikatos saugos skyrius
Būsena	Registruota
Registracijos data	2024-05-09
Registracijos numeris	(5-11 14.3.9 Mr)2-17760
Registras	2: Siunčiamų dokumentų registras
Byla	2024: 14.3.9 Mr: Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentai (prašymai, išvados)
Bylos forma	Mišri byla
Procesas	templ.snakeProcess.default
Registratorius	Dokumentų valdymo ir konsultavimo skyriaus visuomenės sveikatos administratorė Aida Milienė
Elektroninis dokumentas	Taip
Dokumento informacija	
Siuntėjai	Panevėžio departamentas
Gavėjai	UAB City form LT, S. Žukausko g. 4, LT-08244 Vilnius, info@cityform.lt
Gavėjas (pristatymo būdas)	UAB City form LT, S. Žukausko g. 4, LT-08244 Vilnius, info@cityform.lt
Dokumentą parengė	Panevėžio departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas Povilas Bružas
Dokumentą pasirašė	Panevėžio departamento direktorius Eugenijus Vilčinskas
Dokumentą tvirtino	
Dokumentą vizavo	Panevėžio departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Regina Abromaitytė
Dokumentą derino	
Antraštė	DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTO VERTINIMO IR IŠVADOS PATEIKIMO
Dokumento rūšis	SPAV apimties nust. dok. išvados
Objekto veiklos vykdymo adresas	Panevėžio rajono savivaldybės teritorija
Objekto pavadinimas	Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumento rengėjo duomenys (Juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas pavardė, kodas, adresas, telefono Nr., el. paštas)	UAB CityForm LT, 304696907, S. Žukausko g. 4, LT-08244 Vilnius, +370 616 54 100, info@cityform.lt
Plano ar programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumento pavadinimas	
Plano ar programos rengimo organizatorius (Juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas pavardė, kodas, adresas, telefono Nr., el. paštas)	
Pateikta išvada, siūlant koreguoti /papildyti atrankos dokumentą	
Gauto dokumento data (siuntėjo data)	2024-04-30
Gauto dokumento numeris (siuntėjo numeris)	CF-R-24/1368
Gauto dokumento registracijos data Avilyje (registrationDate)	2024-04-30
Gauto dokumento registracijos numeris Avilyje (registrationNo)	1-30180
Susieti dokumentai	
Elektroninė paslauga (1)	

16936189	2024-04-30		Įvykdyta	Panevėžio departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas Povilas Bružas	2024-04-30
ADOC					
Raštas.adoc					
Raštas.docx					
Priedai					
Pridedami dokumentai					
Pasibaigę darbai					
Panevėžio departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Regina Abromaitytė	2024-05-09 11:24:44			Teigiamai vizuota versija 2.0. Pastabos:	
Panevėžio departamento direktorius Eugenijus Vilčinskas	2024-05-09 11:47:00			Pasirašyta versija 2.0. Pastabos:	
Dokumentų valdymo ir konsultavimo skyriaus visuomenės sveikatos administratorė Aida Milienė	2024-05-09 12:29:58			Registruotas dokumentas: 2: Siunčiamų dokumentų registras 2024: 14.3.9 Mr: Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentai (prašymai, išvados)	

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35 500, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774975

UAB „CityForm LT“ 2024-05- Nr. S1-
info@cityform.lt Į 2024-04-30 Nr. CF-R-24/1368

DĖL IŠVADOS PATEIKIMO

Kupiškio rajono savivaldybės administracija susipažino su UAB „CityForm LT“ parengtu Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentu ir jam pastabų neturi.

Administracijos direktorius Arūnas Valintėlis

Tomas Furmonavičius, tel. (8 459) 35 661, el. p. tomas.furmonavicius@kupiskis.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL IŠVADOS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-09 Nr. S1-1223 (4.10 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	UAB CityForm LT
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Valintėlis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-09 16:05
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-22 09:14 - 2028-04-20 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gražina Šilienė Specialistas(-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-09 17:02
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-03 10:07 - 2024-09-01 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240507.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-09)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-09 nuorašą suformavo Gražina Šilienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (0 381) 58 041, el. p. info@anyksciai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774637

UAB City Form LT
S. Žukausko g. 4, LT-08244 Vilnius
El. p. info@cityform.lt

2024-05- Nr. 1-SD-
Į 2024-04-30 Nr. CF-R-24/1368

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTO

Anykščių rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) 2024-04-30 gavo raštą „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumento“ su pridedamu Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentu.

Informuojame, kad Savivaldybė pagal kompetenciją išnagrinėjo pateiktą Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentą ir jam pastabų neturi.

Administracijos direktorė Jurgita Banienė

Dalė Vileitienė, tel. (0 381) 41110, el. p. dale.vileitiene@anyksciai.lt

Elektroninio archyvo informacinė sistema

Pagrindinis Paslaugos

ADOC dokumentai

[] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinka...
Rinkmena: 1-SD Dėl vertinimo apimties nustatymo PANEVĖŽIO RBP keitimas.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento metaduomenys

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

	El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
	Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumento	Raštas	

Sudarytojai

	Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
	Juridinis asmuo	Anykščių rajono savivaldybė	188774637	J. Biliūno g.23, 29111 Anykščiai	

Dokumento sudarymas

	Sudarymo data	Parašai
	2024-05-10 10:31:43	

Adresatai

	Statusas	Adresatas	Kodas	Adresas	Parašai
	Juridinis asmuo	UAB „CityForm LT"	304696907	S. Žukausko g. 4, LT-08244 Vilnius	

Dokumento registracijos

	Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas	Parašai
	2024-05-10 11:11:13	1-SD-1429 (6.43 E)	188774637	

Dokumentą užregistravęs darbuotojas

	Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys
	Rugilė Gruzinskienė	Specialistas	Bendrasis ir ūkio skyrius

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento naudojimo metaduomenys

Techninė informacija

	El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija	Parašai
	ADOC-V1.0	GeDOC	Elpako v.20240509.1	

El. dokumento klasifikavimas

	Saugykla	Parašai

Bylos (tomo) indeksai

Bylos (tomo) indeksas
6.43 E

Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį

2021 visos teisės saugomos Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75,
el. p. savivaldybe@panrs.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774594

UAB „ CityForm"
el. p. *a.jakubauskiene@cityform.lt*

2024-05-13 Nr.(89)-SD1-1134
Į 2024-04-30 Nr. CF-R-24/1368

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTO

Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) susipažino su gautu UAB „CityForm" parengtu Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentu (toliau – SPAV apimties nustatymo dokumentas).

Informuojame, kad vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 22 punktu Administracija teikia išvadą, kad pritaria SPAV apimties nustatymo dokumentui be pastabų.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Toliušis

Originalas nebus siunčiamas.
Donatas Malinauskas, tel. (8 45) 58 29 28, el.p donatas.malinauskas@panrs.lt

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys, tel. 8 451 54 133, el. p. rastine@pasvalys.lt,
el. pristatymo dėžutės adresas 188753657
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753657

UAB CityForm LT
S. Žukausko g. 4
LT-08244 Vilnius
El. p. info@cityform.lt

2024-04- Nr. ARB-
Į 2024-04-30 Nr. CF-R-24/1368

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTO

Pasvalio rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) susipažino UAB CityForm LT pateiktu nagrinėjimui Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentu (toliau SPAV AND) (gavimo data, žyma: 2024-04-30, Nr. ARG-1543).

Administracija pritaria SPAV AND, pasiūlymų dėl vertinimo apimties neturi.

Administracijos direktorius Povilas Balčiūnas

Apolonija Lindienė, tel. Nr. +370 686 42 106, el. p. apolonija.lindiene@pasvalys.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumento
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-30 Nr. ARB-735
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Povilas Balčiūnas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-30 13:39
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-30 13:39
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-26 16:38 - 2028-10-24 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurelija Vareikienė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-30 13:42
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-30 13:42
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-20 13:10 - 2026-06-19 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240426.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-04-30)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-04-30 nuorašą suformavo Aurelija Vareikienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 38, 41143 Biržai, tel. +370 605 74 081, el. p. savivaldybe@birzai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188642660

UAB City Form, LT

20 - - Nr. SN-
Į 2024-04-30 Nr. CF-R-24/1368

DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTO

Išnagrinėjome pateiktą Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentą ir jam pritariame.

Administracijos direktorė Jurga Bagamolovienė

Vaida Bajorūnienė, mob. tel. +370 687 46 778, el. p. vaida.bajoruniene@birzai.lt

Nuorašas tikras
Biržų rajono savivaldybė
2024-05-07

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Biržų rajono savivaldybė 188642660, LT-41143 Vytauto g. 38, Biržai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-07 Nr. SN-851
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	JURGA BAGAMOLOVIENĖ, Administracijos direktorė, Biržų rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	JURGA BAGAMOLOVIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-07 12:47:44 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-07 12:48:02 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-11 10:28:37 – 2025-09-10 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Biržų rajono savivaldybės administracija, į.k. 188642660 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:33:46 iki 2024-12-19 12:33:46
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.70
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-05-07 12:56:25)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-05-07 12:56:25 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2024-05-07

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, adresas: Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel. (8 421) 61 700 / 69 070, faks. (8 421) 69 090,
el. p. savivaldybe@pakruojis.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288733050

UAB CityForm LT
Žygio g. 97A-101
Vilnius

2024-05- Nr. S- -(18.1)
Į 2024-04-30 Nr. CF-R-24/1368

El. p.: info@cityform.lt

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTO

Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakydama į UAB CityForm LT 2024 m. balandžio 30 d. raštą Nr. CF-R-24/1368 (registracijos Nr. G-3736) „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumento“, informuoja, kad pritaria bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentui „Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas“.

Administracijos direktorius Mindaugas Veliulis

A. Šukys, tel. (8 421) 69 080, el. p. arturas.sukys@pakruojis.lt

Suformuota: 2024 m. gegužės 7 d. 08:38
Suformavo: Raštvedė Ilma Navadunskienė (Archyvo tvarkytoja Daiva Sidaugienė)

Siunčiamasis dokumentas

Registracijos duomenys	
Būsena	Registruota
Registracijos data	2024-05-07
Registracijos numeris	S-1986
Dalinys	Architektūros poskyris
Registras	
Byla	18.1.: Susirašinėjimo architektūros, statybų ir paminklotvarkos klausimais dokumentai
Registratorius	Raštvedė Ilma Navadunskienė (Archyvo tvarkytoja Daiva Sidaugienė)
Elektroninis dokumentas	Taip
Dokumento informacija	
Siuntėjai	Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Gavėjai	UAB CityForm LT, info@cityform.lt, 304696907, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygio g. 97A-101
Dokumentą parengė	Poskyrio vedėjas Artūras Šukys
Dokumentą pasirašė	Administracijos direktorius Mindaugas Veliulis
Dokumentą tvirtino	
Dokumentą vizavo	
Dokumentą derino	
Antraštė	DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTO
Dokumento rūšis	Raštas
Projektas	

Susieti dokumentai

Dokumentas arba dokumento projektas (1)

G-3736	2024-04-30	DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTO	Raštas	Vykdoma	Poskyrio vedėjas Artūras Šukys	2024-05-06

ADOC

2024-5-7 Dėl+pritarimo_apimties+nustatymo+dokumentas_Panevėžio r sav BP keitimo.adoc

2024-5-7 Dėl+pritarimo_apimties+nustatymo+dokumentas_Panevėžio r sav BP keitimo.docx

Priedai

Pridedami dokumentai

Pasibaigę darbai

Administracijos direktorius Mindaugas Veliulis	2024-05-07 08:27:25	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
Raštvedė Ilma Navadunskienė (Archyvo tvarkytoja Daiva Sidaugienė)	2024-05-07 08:37:08	Registruotas dokumentas: S: Siunčiamų dokumentų registras 18.1.: Susirašinėjimo architektūros, statybų ir paminklotvarkos klausimais dokumentai

Elektroninio dokumento nuorašas

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188752174.
Skyriaus duomenys: Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė, tel. (8 340) 60263, faks. (8 340) 63370, el. p. priimamasis@ukmerge.lt

UAB CityForm LT
EL.p. info@cityform.lt
a.jakubauskiene@cityform.lt

2024-05-
Į 2024-04-30

Nr. (20.13)AR5-
Nr. CF-R-24/1368

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Informuojame, kad Ukmergės rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) išnagrinėjo UAB CityForm (DVS registro Nr. 17-3588) pateiktą Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) dokumentą.

Savivaldybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1467 „*Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo*“, nuostatomis, pritaria SPAV dokumentui be pastabų.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas administracijos direktoriui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius), Regionų administracinio teismo Vilniaus rūmams (Žygimantų g. 2, Vilnius) arba pasirinktinai bet kuriems Regionų administracinio teismo rūmams.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas,
laikinai vykdantis savivaldybės vyr.
architekto funkcijas Tadas Balžekas

Aldona Tijūnelienė, tel. (0 618) 47040, el. p.: a.tijuneliene@ukmerge.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-16 Nr. (20.13) AR5-110
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tadas Balžekas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-16 13:29
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-03 15:37 - 2028-11-01 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aldona Tijūnelienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-16 13:53
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-02-14 07:24 - 2029-02-12 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240509.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-16 nuorašą suformavo Aldona Tijūnelienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, tel. +370 347 69 550, el. p. administracija@kedainiai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188768545

UAB „CityForm LT“ S. Žukausko g. 4, Vilnius el. p. info@cityform.lt	2024-05- Į 2024-04-30	Nr. AS- Nr. CF-R-24/1368

DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Atsakydami į Jūsų 2024 m. balandžio 30 d. raštą Nr. CF-R-24/1368 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumento“ (gavimo data 2024 m. balandžio 30 d., registracijos Nr. AG-3597) informuojame, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) susipažino su pateiktu Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentu (toliau – Dokumentas).

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 1467 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8.2 ir 22 punktų nuostatomis Administracija papildomų pasiūlymų ir pastabų UAB „CityForm LT“ parengtam Dokumentui neturi.

Administracijos direktorius Gintautas Muznikas

Albertas Narvidas, +370 347 20 505, el. p. albertas.narvidas@kedainiai.lt

Elektroninio archyvo informacinė sistema

Pagrindinis Paslaugos

ADOC dokumentai

[] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
Rinkmena: Rastas del SPAV bendrojo plano keitimo Panevezio r..adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento metaduomenys

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

	El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
	Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo	RAŠTAS	

Sudarytojai

	Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
	Juridinis asmuo	Kėdainių rajono savivaldybės administracija	188768545	J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288	

Dokumento sudarymas

	Sudarymo data	Parašai
	2024-05-10 14:14:42	

Adresatai

	Statusas	Adresatas	Kodas	Adresas	Parašai
	Juridinis asmuo	UAB CityForm LT	304696907	Vilnius, S. Žukausko g. 4	

Dokumento registracijos

	Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas	Parašai
	2024-05-10 14:14:42	AS-1646	188768545	

Dokumentą užregistravęs darbuotojas

	Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys
	Simona Raubė	Sekretorius referentas	Bendrasis skyrius

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento naudojimo metaduomenys

Techninė informacija

	El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija	Parašai
	ADOC-V1.0	GeDOC	DBSIS, versija 3.5.76.2	

El. dokumento klasifikavimas

	Saugykla	Parašai

Bylos (tomo) indeksai

Bylos (tomo) indeksas
13.18 E

Asmenys

Atsakingi asmenys

	Atsakomybės sritis	Parašai
	Sudarymas	

Atsakingas darbuotojas

	Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys
	Albertas Narvidas	Vyriausiasis specialistas	Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius

Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį

2021 visos teisės saugomos Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Aušros a. 10, 82196 Radviliškis, tel. (8 422) 69 003, faks. (8 422) 69 000,
el. p. informacija@radviliskis.lt, svetainė internete www.radviliskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188726247.

UAB „CityForm“ 2024-05-20 Nr. S - - (8.27)
S. Žukausko g. 4, LT-08244 Vilnius Į 2024-04-30 Nr. CF-R-24/1368

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTO

Radviliškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) susipažino su UAB „CityForm“ 2024 m. balandžio 30 d. raštu Nr. CF-R-24/1368 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumento“ pateiktu Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumento strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentu.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 4.6. punktu ir atsižvelgdama į SPAV atrankos dokumente pateiktą informaciją, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintų Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo V skyriaus 14 dalimi, Administracija teikia i š v a d ą :

pritariame Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumento strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentui.

Administracijos direktorė Eglė Ivanauskytė

I.Grigalaitienė, tel. 8 422 69008, el.p.: ingrida.grigalaitiene@radviliskis.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-20 Nr. S-1772 (8.27)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Ivanauskytė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-20 16:51
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-20 16:51
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-19 09:53 - 2026-05-18 09:53
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240509.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-21 nuorašą suformavo Ingrida Grigalaitienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS

BENDRŲJŲ SPRENDINIŲ FORMAVIMAS

KONCEPCIJOS BRĖŽINYS. I ALTERNATYVA. FUNKCINIS ZONAVIMAS
M 1:50 000

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ESAMOS ADMINISTRACINĖS RIBOS (Duomenų šaltinis Nr. 1, 4)
- Apskrities riba
- Seniūnijų riba
- Rajonvaldžio rajono savivaldybės riba
- Miestų administracinė riba
- Kitų savivaldybių ribos
- Kitų gyvenamųjų vietovių administracinės ribos
- Panevėžio miesto urbanistinės aglomeracijos riba

ADMINISTRACINIAI CENTRAI
- Panevėžys – pagal Lietuvos Respublikos bendrąjį planą numatytas regionines ir rajonams pritaikytas kaip urbanistinis centras
- Savivaldybės lygmens papildantys urbanistiniai centrai
- Kitos pagrindinės gyvenamosios vietovės
- Ramygala – savivaldybės lygmens papildantys urbanistiniai centrai
- Krekenava – savivaldybės lygmens specializuotas (rekreacinis) urbanistinis centras

FUNKCINĖS ZONOS

Vyraujančios neurbanizuojamų teritorijų funkcinės zonos
- Žemės ūkio teritorijų zona
- Vandenų zona
- Miškų ir miškingų teritorijų zona

Vyraujančios urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinės zonos
- Pagrindinio savivaldybės lygmens centrinės centro urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinė zona
- Planuojamos intensyvaus urbanizuoti miškų gyvenamosios paskirties teritorijos Panevėžio aglomeracijoje
- Planuojamos urbanizuoti miškų gyvenamosios paskirties teritorijos Panevėžio aglomeracijoje
- Specializuotos savivaldybės lygmens veiklos centro urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinė zona
- Planuojamos urbanizuoti miškų gyvenamosios paskirties rezervinės teritorijos Panevėžio aglomeracijoje
- Savivaldybės lygmens centrinės centro urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinė zona
- Planuojamos urbanizuoti pramonės ir logistikos paskirties teritorijos Panevėžio aglomeracijoje
- Kitų pagrindinių gyvenamųjų vietovių urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinė zona
- Viešojo rekreacinio pirmenybės teritorijų funkcinė zona
- Pramonės ir sandėliavimo funkcinė zona

KRAŠTOVAIZDŽIO REGLAMENTAVIMO TVARKYMO STRATEGIJOS

Planuojamos kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo strategijos riba ir indeksas (R – strategija, 2 – tvarkymo kryptis)

R/2 - Tipologų konservavimo bei rekreacinių vertų turinčių teritorijų tvarų naudojimą ir vertybių išsaugojimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija / Integruoti konservacinės strategijos ir rekreacinio naudojimo reglamentai

Č/Rk - Kraštovaizdžio rekreacinės apimties apsaugą ir racionalų naudojimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija / Rekreacinio naudojimo ir funkcinės konservacijos reglamentai

Č/Rk - Kraštovaizdžio rekreacinės apimties apsaugą ir racionalų naudojimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija/ Rekreacinio naudojimo ir didelės konservacinės apsaugos reglamentai

D/Rk - Bioproduktinio naudojimo racionalų ekologinį reguliavimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija / Bioproduktinio naudojimo ir funkcinės konservacijos reglamentai

D/Rk - Bioproduktinio naudojimo racionalų ekologinį reguliavimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija / Tausojančio bioproduktinio naudojimo kaimiškose regione reglamentai

D/Rk - Bioproduktinio naudojimo racionalų ekologinį reguliavimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija / Tausojančio bioproduktinio naudojimo reglamentai

D/Rž - Bioproduktinio naudojimo racionalų ekologinį reguliavimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija / Bioproduktinio naudojimo ir didelės konservacijos reglamentai

E/S - Intensyvų bioproduktinį naudojimą skatinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija / Intensyvaus bioproduktinio naudojimo reglamentai

E/Sa - Esamų bei perspektyvinių urbanizacijai skirtų teritorijų tvarkymo reglamentų formavimo strategija / Ekstensyvios urbanizacijos reglamentai

G/Tv - Esamų bei perspektyvinių pramonės, industrinių teritorijų tvarkymo reglamentų formavimo strategija / Infrastruktūros ir pramonės kompleksų formavimo reglamentai

ESAMI MIŠKAI (Duomenų šaltinis Nr. 2)
- Valstybinės reikšmės miškų riba
- Miškų pogrupiai

ESAMOS SAUGOMOS TERITORIJOS (Duomenų šaltinis Nr. 2, 3)
- Regioninio parko riba ir Nr. eksplikacijoje
- Draustinio riba ir Nr. eksplikacijoje
- Biosferos poligono riba ir Nr. eksplikacijoje
- Buferinės apsaugos zonos

Natura 2000 teritorijos
- Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ir Nr. eksplikacijoje
- Paukščių apsaugai svarbios teritorijos ir Nr. eksplikacijoje

Gamtos paveldo objektai
- 6.1 Botaninis gamtos paveldo objektas ir Nr. eksplikacijoje
- 7.1 Hidrogeologinis gamtos paveldo objektas ir Nr. eksplikacijoje
- 8.1 Geologinis gamtos paveldo objektas ir Nr. eksplikacijoje
- 9.1 Geotopai

ESAMI NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI IR TERITORIJOS (Duomenų šaltinis Nr. 4)
- 460 R — Nekilnojamojo kultūros paveldo objektas ir Nr. ekspliktacijoje
- Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos zona
- Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorija ir Nr. ekspliktacijoje

SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRA (Duomenų šaltinis Nr. 2, 15, 19)
- Panevėžio miesto autobusų stotis
- Tarptautinė keleivinė stotis/terminalas
- Magistralinio kelio ir jo Nr. (70 m kelio apsaugos zona į abi puses nuo kelio briaunų)
- Ramygalos keleivinė stotelė
- Krašto kelias ir jo Nr. (50 m kelio apsaugos zona į abi puses nuo kelio briaunų)
- Krovinių terminalas/ stotis
- Infrastruktūros prašlūkos ekspas
- Panevėžio miesto geležinkelio stotis
- Pleniuojama Rail Baltica geležinkelio kelių linkas
- Plačiaeisis vežio geležinkelis
- Aerodromas ir jo apsaugos zona
- Sauruss geležinkelis
- Rekomenduojamas Pajuosčio aerodromas, bus naudojamas kaip Pajuosčio aviacinio turo bazė (kratio apsaugos objektų įtakos zona)
- Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos (kratio) brėžinių apsaugos zona*

* Apsaugos zona nustatoma pagal geoinformacinio pagrindo kadastro erdinius duomenis, išskyrus Panevėžio miesto ribose, kuriose pagrindinių geležinkelio kelių ir įrenginių, geležinkelio brėžinių apsaugos zona nustatoma preliminariai vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų plotymo tvarkos aprašu, 23 str. reikalavimais.

INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA (Duomenų šaltinis Nr. 2, 3)

Vandenvietės
- Gilio vandens vandenvietė
- Esamų būtinų nustatyti vatyklų
- Gamybinio vandens vandenvietė
- Numatoma renovuoti būtinų nustatyti vatyklų
- Pirmuojama vandenvietė
- Numatoma naują būtinų nustatyti vatyklą

Požeminio vandens vandenvietių ir būtinų nustatyti vatyklų apsaugos zonos
- 1-oji juosta
- 3-oji juosta (B sektorius)
- 2-oji juosta
- 50 m juosta
- 3-oji juosta
- Būtinų nustatyti vatyklų apsaugos zona
- 3-oji juosta (A sektorius)

Esama elektros tiekimo infrastruktūra
- Transformatorinė pastotė
- 110kV elektros oro linija ir jos apsaugos zona
- 330kV elektros oro linija ir jos apsaugos zona
- 35kV elektros oro linija ir jos apsaugos zona

Esama dujų tiekimo infrastruktūra
- Dujų kompresorių stotis
- Magistralinio dujotiekio ir jo apsaugos zona (25 metrų į abi puses nuo dujotiekio ašies)
- Dujų skirstymo stotis
- Magistralinio dujotiekio apsaugos zona (200 metrų į abi puses nuo dujotiekio ašies)

Atliekų tvarkymas
- Sąvartynai (uždaryti)
- Uždarymo savarykle apsaugos zona, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Nr.1b., pirmo skirsnio nustatytos (apsaugos zona nepriskiriama Rokiškiosiems turtu regione)
- Stambiagabaričių atliekų aikštelė
- Žalųjų atliekų kompostavimo aikštelė
- Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės apsaugos zona

ESAMOS POTYNINĖS GRĖSMĖS RIBOS (Duomenų šaltinis Nr. 2)
- 10 proc. tikimybės srieigo šiūšų tikimybės riba
- 0,1 proc. tikimybės srieigo šiūšų tikimybės riba
- 1 proc. tikimybės srieigo šiūšų tikimybės riba

ESAMI NAUDINGIEJI IŠKASENŲ TELKINIAI (Duomenų šaltinis Nr. 2)

Akmenynai / Ž / L - telkinio pavadinimas / rūšis / būklė
D (durpės), S (smėlis), GŽ (smėlis ir žvyras), Ž (žvyras) – išteklių rūšis
M (kvarco eliuplinis/smėlis), D (molio/kuolynas), N (nenaftuotasis/smėlis), U (užsiimtas) – išteklių būklė
- Detalūs išžvalgytos telkinys
- Perspektyvus išžvalgytas telkinys
- Prognozinis plotas

KITI ŽYMĖJIMAI (Duomenų šaltinis Nr. 2)
- Paviršiniai vandens telkiniai
- Panevėžio laisvųjų ekonominė zona (PLEZ)
- Upė, kanalas
- Užstatytos teritorijos
- Kapinės
- Kertinio regiono apsaugos regionai
- Gamtinis karkasas

DUOMENŲ ŠALTINIAI

1. Georeferencinio pagrindo kadastro erdinių duomenų rinkinys, Nacionalinė žemės tarnyba prie LR ūkinės ūkio ministerijos;
2. Miškų kadastro duomenys, Valstybinė miškų tarnyba prie LR aplinkos ministerijos;
3. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie LR aplinkos ministerijos;
4. Kultūros vertybių registro duomenys, Kultūros paveldo departamentas prie LR kultūros ministerijos;
5. Žemės gelmių registro duomenys, Lietuvos geologijos tarnyba prie LR aplinkos ministerijos;
6. Valstybinės reikšmės keliai, Lietuvos automobilių kelių direkcija;
7. Pašvaistų gyvenvietė žemėlapis, Aplinkos apsaugos agentūra prie LR Aplinkos ministerijos
8. LITGRID AB;
9. VŠĮ "Perduotuvės interneitas ";
10. AB "Energijos skirstymo operatorius";
11. AB "Lietuvos dujos";
12. Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas;
13. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas 2030 (TPD Nr. 70008780?);
14. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas patvirtintas 2008 m. lapyo 3 d. Tarybos sprendimu Nr. T-216 (TPD nr. 70004783);
15. AR „ITS Projektai" geoinformacinės sistemos duomenys, GIS/PRPAA-43/2/2022-2023 m. projektas 06 a1);
16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Lietuvos Respublikos Lietuvos ir Latvijos valstybių ginių specialusis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 11 (TPD Nr. 70007972);
17. Panevėžio rajono vietrezacinių teritorijų specialusis planas (TPD Nr. 70007243);
18. Krekenavos miestelio teritorijos bendrasis planas (TPD Nr. 70005542);
19. Naujamiesčio miestelio teritorijos bendrasis planas (TPD Nr. 70006315);
20. Pajuosčio miestelio teritorijos bendrasis planas (TPD Nr. 70005541);
21. Ramygalos miesto teritorijos bendrasis planas (TPD Nr. 70006354);

0 2,5 5 7,5 10 km

SAUGOMŲ TERITORIJŲ EKSPLIKACIJA

Eksp. Nr.	Pavadinimas
	KONSERVUOTINĖS APSAUGOS PRIORITETO TERITORIJOS
	1. REGIONINIAI PARKAI
1.1	Krekenavos regioninis parkas
	2. DRAUSTINIAI
	Botaninis draustinis
2.1	Naudvario botaninis draustinis
2.2	Viršonų botaninis draustinis
	Botaninis - zoologinis draustinis
2.3	Girgalių botaninis - zoologinis draustinis
2.4	Pažilinių botaninis - zoologinis draustinis
2.5	Žalioscio giros botaninis - zoologinis draustinis
	Genetinis draustinis
2.6	Naudvario miško gluosio genetinis draustinis
2.7	Pirvadvario miško baržo genetinis draustinis
2.8	Vaškų miško gluosio genetinis draustinis
2.9	Žalioscio giros pusiaužvorio genetinis draustinis
2.10	Žalioscio giros puošes genetinis draustinis
	Geomorfologinis draustinis
2.11	Upytės geomorfologinis draustinis
	Hidrografinis draustinis
2.12	Juostos hidrografinis draustinis
2.13	Linkavos hidrografinis draustinis
	Istorinis draustinis
2.14	Upytės istorinis draustinis
	Kraštovaizdžio draustinis
2.15	Lievens kraštovaizdžio draustinis
2.16	Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinis
2.17	Paberžės kraštovaizdžio draustinis
2.18	Sančios kraštovaizdžio draustinis
2.19	Šventyraščio kraštovaizdžio draustinis
	Telmologinis draustinis
2.20	Ramygalos telmologinis draustinis
	Urbanistinis/archeologinis draustinis
2.21	Krekenavos urbanistinis draustinis
	3. BIOSFERINIS POLIGONAS
3.1	Taujėnų - Užulėnio miškų biosferos poligonas
3.2	Žalioscio giros biosferos poligonas
	NATURA 2000 TERITORIJOS
	4. BUVEINŲ APSAUGAI SVARBIOS TERITORIJOS (BAST)
4.1	Dvarėčių kalmo apylinkės
4.2	Girgalių miškas
4.3	Kalnelio miškas
4.4	Lievens upės slėnis
4.5	Naudvario - Viršonų kalvero kompleksas
4.6	Nevėžio - Pilkija
4.7	Nevėžio ir Kriūnio upių santaka
4.8	Nevėžio upės slėnis bei Širmikai
4.9	Nevėžio upės slėnis bei Šventyraščiu ir
4.10	Nevėžio upės slėnis tarp Vadaktėlių
4.11	Nevėžio upės slėnis tarp Vadaktėlių ir
4.12	Nevėžio vidurupio slėnis
4.13	Nevėžio žemiau Panevėžio
4.14	Pažilių pelkė
4.15	Ragavos apylinkės
4.16	Skirsnonių miškas
4.17	Svainiškų miškai
4.18	Taujėnų - Užulėnio miškai
4.19	Žalioji giria
	5. RAUSČIŲ APSAUGAI SVARBIOS TERITORIJOS (PAST)
5.1	Taujėnų - užulėnio miškai
5.2	Žalioji giria
	GAMTOS PAVELDO OBJEKTAI
	6. BOTANINIAI GAMTOS PAVELDO OBJEKTAI
6.1	Bučių gluotės
6.2	Daniliškio liepų aleja
6.3	Kakūnų gluotės
6.4	Kalnelio daugiakamienė pušis
6.5	Naujamiesčio gluotės
6.6	Pakuonėlių kalagas
6.7	Pažilių liepų aleja
6.8	Šventupėlių pušis
6.9	Svirnupio vinžina
	7. GEOLOGINIAI GAMTOS PAVELDO OBJEKTAI
7.1	Virškupio šaltinis
	8. GEOLOGINIAI GAMTOS PAVELDO OBJEKTAI
8.1	Akmuo Rapolai
8.2	Akmuo Velnio pėda
8.3	Banionių akmuo
8.4	Barkšėnų akmuo
8.5	Daniliškio šaltinis
9.6	Didysis akmuo
9.7	Linkavos atodanga
9.8	Mukolės su Mukoliuku
9.9	Murmulių atodanga
9.10	Naujamiesčio akmuo
9.11	Naurado akmuo
9.12	Pavėžėlių rūša
9.13	Tiltagalių akmuo
9.14	Urbono akmuo
9.15	Varnakiemio šaltinis
9.16	Virškupio šaltinis

CITYLIS Planning & Development Solutions

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS

A 1287	JH	D. Ramanauskas	2024	Brėžinys
TPA 0105	TPK	G. Mineikienė	2024	
	archit.	A. Jakubauskienė	2024	
	vyr.	J. Valuntienė	2024	Rengimo etapas / Brėžinių pirmenybių formavimas
	PSV	M. Skripkienė	2024	**Koncepcijos brėžinys. I alternatyva. Funkcinis zonavimas. M 1:50 000**
		M. Frolova	2024	
	archit.	N. Stonytė	2024	
	PSV	V. Rupšuvienė	2024	Žymuo: **Nr. CF-23U-117-K-01**
	GIS	A. Beierlorio	2024	

Plepys — Organizatorius: Panevėžio rajono savivaldybės administracija — BP/R — Lapas 1 / Lapų 1

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS

BENDRŲJŲ SPRENDINIŲ FORMAVIMAS

KONCEPCIJOS BRĖŽINYS. II ALTERNATYVA. FUNKCINIS ZONAVIMAS M 1:50 000

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ESAMOS ADMINISTRACINĖS RIBOS (Duomenų šaltinis Nr. 1, 4)
- Apskrities riba
- Savivaldybių ribos
- Panevėžio rajono savivaldybės riba
- Seniūnijų ribos
- Miestų administracinė riba
- Kitų gyvenamųjų vietovių administracinės ribos
- Kitų savivaldybių ribos
- Panevėžio miesto urbanistinės aglomeracijos riba

ADMINISTRACINIAI CENTRAI
- Panevėžys – pagal Lietuvos Respublikos bendrąjį planą numatytas regioninio ir rajoninio planavimo tipo urbanistinis centras
- Kitos pagrindinės gyvenamosios vietovės
- Namuginė – savivaldybės lygmens papildantys urbanistiniai centrai
- Savivaldybės lygmens papildantys urbanistiniai centrai

FUNKCINĖS ZONOS

Vyraujančios neurbanizuojamų teritorijų funkcinės zonos
- Žemės ūkio teritorijų zona
- Vandenų zona
- Miškų ir miškingų teritorijų zona

Vyraujančios urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinės zonos
- Pagrindinės savivaldybės lygmens centrų (Panevėžio miesto) urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinė zona
- Planuojamos urbanizuoti mišrios gyvenamosios paskirties teritorijos prie planuojamų Panevėžio miesto vakarinių – šiaurinių senų
- Savivaldybės lygmens ir veiklos centrų papildančių urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinė zona
- Planuojamos urbanizuoti mišrios gyvenamosios paskirties teritorijos Panevėžio aglomeracijoje
- Kitų pagrindinių gyvenamųjų vietovių urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinė zona
- Planuojamos urbanizuoti mišrios gyvenamosios paskirties rezervinės teritorijos Panevėžio aglomeracijoje
- Lokalaus veikiamos mišrios gyvenamųjų centrų
- Planuojamos urbanizuoti pramonės ir logistikos paskirties teritorijos Panevėžio aglomeracijoje
- Vietoje rekreacinio prioriteto teritorijų funkcinė zona
- Gamtos karjerų
- Pramonės ir sandėliavimo funkcinė zona

KRAŠTOTVARKOS REGLAMENTAVIMO TVARKYMO STRATEGIJOS

Planuojamos kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo strategijos rūšis ir indeksas (R – strategija, Ž – tvarkymo kryptis)

K/Ž – kraštovaizdžio konservavimo arba tvarkymo krypties teritorija; tvarų naudojimą ir vertybių išsaugojimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija / integruoti konservacinės apsaugos ir rekreacinio naudojimo reglamentai

C/Ž – kraštovaizdžio rekreacinės apželdos apsaugą ir racionalų naudojimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija / Rekreacinio naudojimo ir turizmo reglamentai

C/Ž – kraštovaizdžio rekreacinės apželdos apsaugą ir racionalų naudojimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija/ Rekreacinio naudojimo ir dalinės konservacijos reglamentai

D/Ž – Bioproduktyvios naudojimo racionalų ekologinį reguliavimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija / Tausojančio bioproduktyvios naudojimo ir konservacijos reglamentai

D/Ž – Bioproduktyvios naudojimo racionalų ekologinį reguliavimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija / Tausojančio bioproduktyvios naudojimo tvarkymo reglamentai

D/Ž – Bioproduktyvios naudojimo racionalų ekologinį reguliavimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija / Tausojančio bioproduktyvios naudojimo reglamentai

D/Ž – Bioproduktyvios naudojimo racionalų ekologinį reguliavimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija / Bioproduktyvios naudojimo ir dalinės konservacijos reglamentai

E/Ž – Intensyvių bioproduktyvių naudojimą skatinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija / Intensyvaus bioproduktyvios naudojimo reglamentai

E/Ap – Esamų bei perspektyvių urbanizuojamų skirtų tvarkymo reglamentų formavimo strategija / Urbanizuojamų teritorijų tvarkymo reglamentai

G/Tv – Esamų bei perspektyvių inžinerinių teritorijų tvarkymo reglamentų formavimo strategija / Infrastruktūros ir pramonės komplekų formavimo reglamentai

ESAMI MIŠKAI (Duomenų šaltinis Nr. 2)
- Valstybinės reikšmės miško riba
- Miškų pagrupiai

ESAMOS SAUGOMOS TERITORIJOS (Duomenų šaltinis Nr. 3, 7)
- Regioninio parko riba ir Nr. eksplikacijoje
- Draustinio riba ir Nr. eksplikacijoje
- Biosferos poligono riba ir Nr. eksplikacijoje
- Buferinės apsaugos zonos
- Natura 2000 teritorijos
- Bovenių apsaugai svarbios teritorijos ir Nr. eksplikacijoje
- Paukščių apsaugai svarbios teritorijos ir Nr. eksplikacijoje

Gamtos paveldo objektai
- 8.5 Botaninio gamtos paveldo objektas ir Nr. eksplikacijoje
- 7.1 Hidrogeologinio gamtos paveldo objektas ir Nr. eksplikacijoje
- 8.3 Geologinio gamtos paveldo objektas ir Nr. eksplikacijoje
- 9.1 Geotopai

ESAMI NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI IR TERITORIJOS (Duomenų šaltinis Nr. 4)
- Nekilnojamojo kultūros paveldo objektas ir Nr. eksplikacijoje
- Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos zona
- Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorija ir Nr. eksplikacijoje

SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRA (Duomenų šaltinis Nr. 1, 13, 14)
- Panevėžio miesto avilinių stotis
- Tarptautinė keleivinė stotis/terminalas
- Magistralinio kelias ir jo Nr. (70 m kelio apsaugos zona į abi puses nuo kelio ašies)
- Krašto kelias ir jo Nr. (50 m kelio apsaugos zona į abi puses nuo kelio ašies)
- Panevėžio miesto geležinkelio stotis
- Planuojama Rail Baltica geležinkelio linija/trasa
- Plačiosios vėžės geležinkelis
- Aerodromas ir jo apsaugos zona
- Siauruos geležinkelis
- Rekreaciniuose Pajuosčio aerodromas, Pasvalio aerodromas ir kitų esamų ir galimų ateityje kurti bazių skrydžio apsaugos zonos*
- Geležinkelio kelių ir jų perspėjimų geležinkelio būrėnų apsaugos zonos*
- Kamuolių telkiniai
- Žvyro telkiniai
- Durpių telkiniai

* Apsaugos zonų nustatoma pagal geležinkelių pagrindo kadastro duomenis. Didžiosi Panevėžio miesto, Pasvalio, Biržų geležinkelių geležinkelio kelių ir jų perspėjimų geležinkelio būrėnų apsaugos zonų nustatoma preliminariai vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo tvirtu aiškinimu, 21 str. reikalavimais.

INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA (Duomenų šaltinis Nr. 2, 5)

Vandenvietės
- Gėlo vandens vandenvietė
- Gamyklinių vandens vandenviečių
- Planuojama vandenvietė

Nuotekų valyklos
- Esama buitinių nuotekų valykla
- Numatoma renovuoti buitinių nuotekų valykla
- Numatoma nauja buitinių nuotekų valykla

Požeminio vandens vandenviečių ir buitinių nuotekų valyklų apsaugos zonos
- 1-oji juosta
- 2-oji juosta
- 3-oji juosta
- 3-oji juosta (A sektorius)
- 3-oji juosta (B sektorius)
- 50 m juosta
- Buitinių nuotekų valyklų apsaugos zona

Esama elektros tinklų infrastruktūra
- Transformatorinė pastotė
- 330kV elektros oro linija ir jos apsaugos zona
- 110kV elektros oro linija ir jos apsaugos zona
- 35kV elektros oro linija ir jos apsaugos zona

Esama dujų tiekimo infrastruktūra
- Dujų kompresorių stotis
- Magistralinio dujotiekio ir jo apsaugos zona (15 metrų į abi puses nuo dujotiekio ašies)
- Dujų skirstomo stotis
- Magistralinio dujotiekio apsaugos zona (100 metrų į abi puses nuo dujotiekio ašies)

Atliekų tvarkymas
- Sąvartynas (neveikiantis)
- Sąvartynas (veikiantis)
- Sąvartynų/buvusių atliekų aikštelių apsaugos zonos
- Sąvartynų/buvusių atliekų aikštelių apsaugos zonos
- Stambiagabaritinių atliekų aikštelė
- Žalių atliekų komposterinės aikštelė
- Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės apsaugos zona

ESAMOS POTVYNIŲ GRĖSMĖS RIBOS (Duomenų šaltinis Nr. 6)
- 10 proc. tikimybės sniego šiūšų tikimybės riba
- 0,1 proc. tikimybės sniego šiūšų tikimybės riba
- 1 proc. tikimybės sniego šiūšų tikimybės riba

ESAMI NALOINGŲJŲ IŠKASENŲ TELKINIAI (Duomenų šaltinis Nr. 2)

Akmenys / / / – telkinio pavadinimas / rūšis / būklė
(I skyrius), S (smėlis), Š/Ž (smėlis ir žvyras), Ž (žvyras) – išteklių rūšis
M (kvarp eksploatuojamas), E (eksploatuojamas), U (užkonas) – išteklių būklė
- Detalūs išžvalgytas telkinys
- Paregintinai išžvalgytas telkinys
- Prognozinis plotas

KITI ŽYMĖJIMAI (Duomenų šaltinis Nr. 2)
- Paviršiniai vandens telkiniai
- Panevėžio laisvoji ekonominė zona (PLEZ)
- Upė, kanalas
- Užstatytos teritorijos
- Kapinės
- Karstinio reginio apsaugos regionai
- Gamtinis karkasas

DUOMENŲ ŠALTINIAI

1. Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų vinklinys, Nacionalinė žemės tarnyba prie LR ūkinės veiklos ministerijos;
2. Miškų kadastro duomenys, Valstybinė miškų tarnyba prie LR aplinkos ministerijos;
3. Saugomų teritorijų duomenų rinkinių valstybės kadastrų duomenys, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie LR aplinkos ministerijos;
4. Kultūros vertybių registro duomenys, Kultūros paveldo departamentas prie LR kultūros ministerijos;
5. Žemės gelmių registro duomenys, Lietuvos geologijos tarnyba prie LR aplinkos ministerijos;
6. Aplinkų registras, IS „Regginų centras";
7. Potvynių grėsmės žemėlapiai, Aplinkos apsaugos agentūra prie LR Aplinkos ministerijos
8. UTGRID-96;
9. „Lietuvos automobilių internetas";
10. AB "Energijos skirstymo operatorius";
11. AB "Amber Grid";
12 Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas;
13. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas 2030 (TPD Nr. 70008780?);
14. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas patvirtintas 2008 m. rugpjūčio 3 d. Tarybos sprendimu Nr. T-154 (TPD Nr. 70008781?);
15. AB „LTG infra" įgaliotiki duomenų rašto Nr. SD1NFRA1-4333/2022-2023 m. gruodžio 08 d.);
16. Europinio standarto geležinkelių linijos Kaunas–Cerkusai ir Lėnyčios valstybių sienos specialusis planas;
17. Panevėžio miesto teritorijos bendrasis planas (TPD Nr. 70005541; TPD Nr. 31 2745 Nr. 70007972);
18. Panevėžio rajono vietovardžių teritorijų specialusis planas (TPD Nr. 70006742);
19. Krekenavos miestelio teritorijos bendrasis planas (TPD Nr. 70006542);
20. Naujamiesčio miestelio teritorijos bendrasis planas (TPD Nr. 70006534);
21. Raguvos miestelio teritorijos bendrasis planas (TPD Nr. 70006541);
22. Ramygalos miesto teritorijos bendrasis planas (TPD Nr. 70006541)

0 1,25 2,5 5 km

SAUGOMŲ TERITORIJŲ EKSPLIKACIJA

Eksplikacijos Nr.	Pavadinimas
	KONSERVACINĖS APSAUGOS PRIORITETO TERITORIJOS
1.1	**1. REGIONINIAI PARKAI** Krekenavos regioninis parkas
	2. DRAUSTINIAI
2.1	**Botaninio draustinio** Naudvario botaninis draustinis
2.2	Vyšiony botaninio draustinio
	Botaninio – zoologinio draustinio
2.3	Gingalių botaninio - zoologinio draustinio
2.4	Pašilių botaninio - zoologinio draustinio
2.5	Žaliosios girios botaninio - zoologinio draustinio
	Genetinio draustinio
2.6	Naudvario miško gluosių genetinio draustinio
2.7	Pašilių miško gluosių genetinio draustinio
2.8	Vyšiony miško genetinio draustinio
2.9	Žaliosios girios juodalksnių genetinio draustinio
2.10	Žaliosios girios pušies genetinio draustinio
	Geomorfologinio draustinio
2.11	Ugnės geomorfologinio draustinio
	Hidrografinio draustinio
2.12	Juodos hidrografinio draustinio
2.13	Liokavos hidrografinio draustinio
	Istorinio draustinio
2.14	Ugnės istorinio draustinio
	Kraštovaizdžio draustinio
2.15	Lėvens kraštovaizdžio draustinio
2.16	Nevėžio slėnupio kraštovaizdžio draustinio
2.17	Paberžės kraštovaizdžio draustinio
2.18	Sarožės kraštovaizdžio draustinio
2.19	Šventyčiaraščio kraštovaizdžio draustinio
	Telmologinio draustinio
2.20	Ramygalos telmologinio draustinio
	Urbanistinio/architektūrinio draustinio
2.21	Krekenavos urbanistinio draustinio
	3. BIOSFEROS POLIGONAI
3.1	Tauginių – Užubrėnio miškų biosferos poligonas
3.2	Žaliosios girios biosferos poligonas
	NATURA 2000 TERITORIJOS
	4. BUVEINIŲ APSAUGAI SVARBIOS TERITORIJOS (BAST)
4.1	Dvarišių kaimo apylinkės
4.2	Gingalių miškas
4.3	Kalnelio miškas
4.4	Lėvens upės slėnis
4.5	Liaušainio ir Pašilių ežero kompleksas
4.6	Naudvario miškas
4.7	Nevėžio ir Kiršino upių santaka
4.8	Nevėžio slėnis tarp Dembva
4.9	Nevėžio upės slėnis tarp Šventyčiaraščio II
4.10	Nevėžio upės slėnis tarp Vadaktėlių
4.11	Nevėžio upės slėnis tarp Vadaktėlių II
4.12	Nevėžio vidurupio slėnis
4.13	Nevėžio žemiau Panevėžio
4.14	Pašilių parkai
4.15	Raguvos apylinkės
4.16	Skirsnonių miškas
4.17	Švainiškų miškai
4.18	Tauginių – Užubrėnio miškai
4.19	Žaliosi girios
	5. PAUKŠČIŲ APSAUGAI SVARBIOS TERITORIJOS (PAST)
5.1	Tauginių – užubrėnio miškai
5.2	Žaliosi girios
	GAMTOS PAVELDO OBJEKTAI
	6. BOTANINIAI GAMTOS PAVELDO OBJEKTAI
6.1	Ąžuolų ąžuolas
6.2	Dembva tarpy ežerų
6.3	Kalnėnų ąžuolas
6.4	Kalnelio daugiakamienė pušis
6.5	Naujamiesčio ąžuolas
6.6	Paliesiaus kalnėnų ąžuolas
6.7	Pašilių tarpy ežerų
6.8	Šventyčiaraščio ąžuolas
6.9	Švainiškų ąžuolas
	7. GEOLOGINIAI GAMTOS PAVELDO OBJEKTAI
7.1	Ugnės upės šaltinis
	8. GEOLOGINIAI GAMTOS PAVELDO OBJEKTAI
8.1	Akmuo Raplės
8.2	Akmuo Velnio pėda
8.3	Barsiūnų akmuo
8.4	Barkšėnų Didysis akmuo
8.5	Naujamiesčio akmuo
8.6	Naurašų akmuo
8.7	Ulbiškių akmuo
	9. GEOTOPAI
9.1	Akmuo "Raplės"
9.2	Akmuo "Velnio pėda"
9.3	Barsiūnų akmuo
9.4	Barkšėnų akmuo
9.5	Damiškėlio šaltinis
9.6	Didysis akmuo
9.7	Liokavos slėnėnga
9.8	Mukolas su Mukoliuku
9.9	Nurmuiių slėnėnga
9.10	Naujamiesčio akmuo
9.11	Naurašų akmuo
9.12	Perekšių rūša
9.13	Tilbagalių akmuo
9.14	Urbono akmuo
9.15	Varnakalnio šaltinis
9.16	Vyšiukyno šaltinis

UAB „CITYLEGAL URBANISTINIAI SPRENDIMAI"

A 1297	PV	D. Ramanauskas	2024	
TPV 0105	TPS	G. Mikvabienė	2024	
	patv.	A. Jakučionienė	2024	
	HE	I. Valiuvienė	2024	
	PDV	N. Serapinienė	2024	
		M. Frišina	2024	
	PDV	N. Stasevičytė	2024	
	PDV	V. Rupeikienė	2024	
	GIS	R. Bučiuvičius	2024	
Vlaipa	Organizatorius			
BA'/A	Panevėžio rajono savivaldybės administracija			

Brėžinys

Bendrųjų sprendinių formavimas

Koncepcijos brėžinys. II alternatyva. Funkcinis zonavimas. M 1:50 000

Žymuo **Nr. CF-232-117-K-02**

Užsak.	Lapų
1	1